

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**Číslo zmluvy objednávateľa:**

**ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

**Obchodné meno / Názov:**

**Sídlo:**

**Zástupca vo veciach zmluvných :**

**IČO:**

**DIČ:**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**Kontaktný email:**

**Obec Zemianske Podhradie**

Zemianske Podhradie 138, 913 07 Bošáca

Miroslav Zámečník, starosta obce

00699098

202106010

Prima banka, a.s. pobočka Trenčín

SK84 5600 0000 0006 0202 5002

starosta@zemianske-podhradie.sk

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno / Názov:**

**Sídlo:**

**Zástupca vo veciach zmluvných:**

**IČO:**

**IČ DPH:**

**OR:**

**Bankové spojenie:**

**IBAN:**

**SWIFT:**

**Kontaktný email:**

**DIKRA s.r.o.**

Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Daniel Kriš - konateľ

47465590

SK2023882421

OS Trenčín, oddiel:Sro, vložka číslo: 29119/R

Tatra Banka a.s.

SK45 1100 0000 0029 2690 2138

TATRSKBX

kris.dikra@gmail.com

## ČI. II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

## ČI. III. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo - „**Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí**“, ktorého špecifikácia je uvedená v Článku III. a v prílohe č. 1 zmluvy, v termíne a cene podľa zmluvy a záväzok objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ vykoná dielo len za splnenia nižšie uvedených podmienok

- Objednávateľovi bolo schválené poskytnutie podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a objednávateľ uzatvoril so Štátnym fondom rozvoja bývania písomnú zmluvu o poskytnutí podpory a súčasne
- Objednávateľovi bolo schválené poskytnutie dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR a uzavrel písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie na financovanie predmetu diela.
- Zmluvné strany berú na vedomie, že po uzatvorení horeuvedených zmlúv objednávateľom sa môžu upraviť niektoré podmienky tejto zmluvy.

2. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:

- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela predložených objednávateľom v súťažných podkladoch ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo,

- Projektovou dokumentáciou, vypracoval: Mgr. arch. Martin Hraško, autorizovaný architekt, č. op. 1887AA, Dulovo nám. 7, 821 09 Bratislava vo februári 2018,

- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy,

- Platnými technickými normami STN a EN.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.

3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometrický plán overený na katastrálnom úrade, hygienické rozbory vody, tlakové skúšky vody, kanalizácie a ÚK, revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodov atď.) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.

4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia (alebo iného povolenia na základe, ktorého sa dielo vykonáva), vyjadreniami dotknutých organizácií a subjektov, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).

5. Veci pre zhotovenie diela, vrátane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach ak sa tak zmluvné strany dohodnú v tejto zmluve.

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.

8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení (alebo v inom povolení na základe, ktorého sa dielo vykonáva) a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

#### ČI. IV. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote **450 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Predpoklad odovzdania a prevzatia staveniska je 06/2022. Ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľ spracuje podrobný harmonogram (minimálne na týždňovej báze, ak objednávateľ nepožaduje inak) a predloží ho objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ si vyhradzuje právo vyznačiť do harmonogramu záväzné zmluvné míľniky (maximálne 3).

2. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v termíne po splnení podmienky v ČI. III odstavce 1.

3. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

4. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela.

5. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním zmluvného míľnika prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.

6. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu dvakrát v tlačenej forme, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácií účastných stavebného konania.

7. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za kompletne dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma zmluvnými stranami potvrdené.

#### ČI. V. CENA

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania, ktorého výsledkom je táto zmluva:

Zhotoviteľ – platiteľ DPH:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.1 zmluvná cena bez DPH v EUR:.....       | <b>525 235,78€</b> |
| 1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR ..... | <b>105 047,16€</b> |
| 1.3 zmluvná cena spolu s DPH v EUR:.....   | <b>630 282,94€</b> |

/slovom : šesťstotridsaťtisícdeväťstoosemdesiatdva eur a deväťdesiatštyri eurocentov

1.1 Cena diela za jednotlivé položky je určená nasledovne:

1.1.1.Cena za realizáciu nájomných bytov predstavuje sumu: **532 659,45 € s DPH**

/slovom: päťstotridsaťdvatisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a štyridsaťpäť eurocentov

1.1.2. Cena za realizáciu technickej vybavenosti predstavuje sumu: **97 623,49€ s DPH**

/slovom: deväťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťtri eur a štyridsaťdeväť eurocentov

Ak sa v priebehu zmluvného vzťahu medzi objednávatelom a zhotoviteľom stane zhotoviteľ platiteľom DPH, celková zmluvná cena sa nezvýši o príslušnú DPH. V prípade zmeny príslušného právneho predpisu, ktorým sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany súhlasia s úpravou zmluvnej ceny zodpovedajúcou zmene sadzby DPH formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je špecifikovaná v rozpočte stavby v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

2. Akékoľvek zmeny ceny Diela v dôsledku navyšiac práce, prípadne zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.

3. V dohodnutej pevnej cene za Dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého Diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hrađených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl.V. odst. 1 tejto zmluvy patria najmä(nie však výlučne):

3.1 Prípravné práce, zriadenie zariadenia staveniska, oplatenie staveniska, stráženie staveniska, hygienické vybavenie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.

3.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.

3.3 Udržiavanie prístupových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou. Eliminovanie prašnosti vhodnými opatreniami.

3.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej suty na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.

3.5 Zhotoviteľ je povinný obstarat' a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty, projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.

3.6 Náklady spojené s prácou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a koordinátora dokumentácie BOZP vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.

3.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady všetky skúšky akosti od zhotovovaných konštrukcií a to aj v priebehu realizácie diela.

3.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia, porealizačného zamerania ukončeného diela, geometrického plánu overeného katastrom a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.

3.9 Náklady spojené s vypracovaním podkladov pre kolaudačné konanie diela podľa čl.III odsek 2.

3.10 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí(pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).

3.11 Náklady na uvedenie staveniska do pôvodného stavu alebo do stavu podľa pokynu objednávateľa.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v prípade potreby na základe jeho žiadosti vykoná navyšiac práce v rozsahu do 14,99% z ceny diela bez DPH, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy, ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela. Zhotoviteľ navyšiac práce vykoná bez zbytočného odkladu(po žiadosti objednávateľa). Navyšiac práce, ktoré prekračujú rozsah stanovený v tomto bode musia byť samostatne obstarané.

5. Termín vykonania diela podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy sa predĺži o dobu potrebnú na vykonanie naviac prác len vtedy, ak o to zhotoviteľ objednávateľa písomne požiada do 3 dní od zápisu žiadosti objednávateľa o vykonanie naviac prác. Žiadosť o naviac práce objednávateľ vykoná zápisom do stavebného denníka a zároveň odoslaním emailu na emailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve. Lehota, o ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela (uvedenému v čl. IV bod 1), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V, bod 1). V prípade, že vykonanie naviac prác si z hľadiska technologických postupov vyžaduje dlhšiu lehotu vykonania, a v prípade, že táto priamo ovplyvňuje termín vykonania diela a práce vykonávané naviac sú podstatné a určujúce v harmonograme realizácie prác (čl. IV bod 1), termín vykonania diela v súvislosti s realizáciou naviac prác sa určí na základe dohody objednávateľa a zhotoviteľa. Pokiaľ k dohode medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV bod 1 bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná lehota bude objednávateľom oznámená zhotoviteľovi.

6. Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa zmluvy o dielo a jej príloh. V prípade, že zmluva o dielo alebo jej prílohy neobsahujú jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce bude stanovená maximálne do výšky aktuálneho cenníka Cenkos. Zhotoviteľ takto spracovaný návrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prác predloží objednávateľovi na schválenie bez zbytočného odkladu.

7. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma zmluvnými stranami vyhotovený dodatok k zmluve o dielo a cena naviac práce bude potom súčasťou faktúr podľa čl. VI bod 1.

## ČL. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne :

- Čiastkovými faktúrami
- Konečnou faktúrou

2. Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne , najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo . Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy položiek , objektov, jednotkové ceny , množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľa na prepracovanie , prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

3.

Zádržné bude vo výške 5% ceny diela bez DPH.

- zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ do 30 dní od odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác za mesiac za ktorý je predmetná faktúra vystavená.

5. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh ( s výnimkou dokumentácie na CD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e- mailovú adresu Objednávateľa.

6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi , najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- Označenie faktúra a jej číslo,
- Označenie banky a čísla účtu,
- Miesto a názov Diela , evidenčné číslo stavby ,
- Číslo Zmluvy , dátum jej uzatvorenia
- Označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a / alebo vybavenia v zmysle elektronickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42,
- Zdaniteľné obdobie,
- Deň vystavenia faktúry,
- Účtovanú čiastku bez Dph, Dph a sumu spolu s Dph a celkovú fakturovanú sumu po objektoch- všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- Pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa,

7. K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- Krycí list faktúry
- Zisťovací protokol
- Schválený súpis vykonaných prác
- CD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce , ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií

8. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 5 musí obsahovať :

- Vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
- Započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
- Vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- Vyúčtovanie prípadných služieb a prác ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol , resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

9. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

10. V prípade, že zhotoviteľ neuhradí svojím poddodávateľom faktúry za vykonané práce, objednávateľ si vyhradzuje právo tieto faktúry uhradiť a uhradenú sumu odpočítať z plnenia zhotoviteľa.

11. Cena diela s Dph bude Zhotoviteľovi Objednávateľom uhradená z prostriedkov Podpory a Dotácie. Podpora je na účely tejto Zmluvy peňažná podpora poskytnutá zo strany ŠFRB v zmysle podmienok Zákona o ŠFRB Objednávateľovi ako žiadateľovi na účely výstavby nájomných bytov v bytovom dome, prostredníctvom ktorej má Objednávateľ záujem čiastočne financovať zhotovenie Diela. Dotácia je na účely tejto Zmluvy peňažná dotácia na rozvoj bývania poskytnutá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Objednávateľovi ako žiadateľovi za účelom výstavby nájomných bytov na účel sociálneho bývania podľa zákona o dotáciách , prostredníctvom ktorej má Objednávateľ záujem financovať výstavbu Diela v zmysle tejto zmluvy. Konkrétna výška časti ceny Diela s Dph hradenej Objednávateľom bude špecifikovaná v závislosti od schválenej a pridelennej výšky Podpory a Dotácie.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela, nie je objednávateľ povinný platiť časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by vady neboli odstránené.

13. Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na zaplatenie časti ceny diela.

## ČL. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, že objednávatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa odstránenia takto zistenej vady a nedorobku. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého objednávatel nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávatela na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

2. Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

4. Objednávatel má pri vadnom plnení nároky z väd, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, právnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgánov verejnej správy.

5. Oznámenie väd(reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo mailom s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. Pri zjavných vadách postačí oznámenie väd v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:

1\* zjavné vady

t.j. vady, ktoré objednávatel zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že objednávatel žiada ich odstránenie opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávatela na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú určí objednávatel.

2\* skryté vady

t.j. vady, ktoré objednávatel nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávatel povinný reklamovať u zhotoviteľa. V prípade, že objednávatel žiada odstránenie väd, je zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávatelom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí objednávatel. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávatelom.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, objednávatel si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady zhotoviteľa a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi.

6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.

## ČL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, plochy pre ZS.

2. BOZP, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje na svoje náklady a vo svojej réžii zhotoviteľ.

3. Stavebný alebo technický dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohodnutých podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka alebo emailom, a to bez omeškania. Výkonom technického stavebného dozoru objednávateľ poverí osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:

- a) odovzdať stavenisko
- b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
- c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
- d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
- e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
- f) kontrolovať zápisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
- g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
- h) spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru
- i) v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v projekte
- j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác a dodávok (atesty, protokoly, merania, skúšky)
- l) kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia
- m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
- n) v prípade nutnosti, napr. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov alebo nedodržanie projektu samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce zhotoviteľa.

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva objednávateľ sám alebo prostredníctvom stavebného dozoru. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných väd. Na odstránenie vytýkaných väd určí objednávateľ zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, týkajúce sa odstránenia vytýkaných väd. Ak zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných väd podľa tohto bodu nemá vplyv na termín odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme.

5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a je povinný predložiť ho objednávateľovi, alebo jeho zástupcovi na požiadanie bez zbytočného odkladu. Stavebný denník



bude umiestnený v kancelárii zhotoviteľa na stavenisku, pokiaľ sa zápisom do stavebného denníka nedohodne inak.

6. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, počasí a teplôt vzduchu, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Originál stavebného denníka bude súčasťou dokumentácie pre kolaudáciu diela.

7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím. Ak stavebný dozor nie je prítomný na stavbe, musí byť telefonicky/sms správou oboznámený so skutočnosťou o danej výzve. V prípade, že zhotoviteľ tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným odkrytím.

8. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je v prípade nároku zhotoviteľa povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. To neplatí, ak sa dodatočným odkrytím preukáže nesprávne vykonané práce.

9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.

10. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o odovzdaní prevzatí diela, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.

12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa – stavbyvedúceho, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

13. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby.

14. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania diela zhotoviteľ zodpovedá za ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na objednávateľovej nehnuteľnosti, jej vybavení a okolitých priestoroch prípadne nehnuteľnostiach dotknutých výstavbou. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.

15. Zhotoviteľ umožní v nevyhnutných prípadoch vstup a prejazd staveniskom vozidlám HaZZ a RZP. Zhotoviteľ musí dbať na to, aby organizáciou a rozložením staveniska bol takýto vstup a prejazd umožnený.

16. Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný

predložiť objednávateľovi pred začatím prác platný doklad o vykonanom školení svojich pracovníkov aj pracovníkov tretích osôb, prostredníctvom ktorých zhotovuje dielo.

**17.** Pracovníci zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo sú povinní najmä:

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci
- dodržiavať zásady slušného správania sa na stavenisku
- dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať
- nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať pod ich vplyvom na stavenisko
- dodržiavať zákaz fajčenia na stavbe(fajčiť je povolené len na mieste určenom objednávateľom)
- oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní
- konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku

**18.** Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady BOZP na pracovisku po ukončení pracovnej doby, počas sviatkov a dní, kedy na pracovisku nebude vykonávať žiadnu činnosť, a to buď prostredníctvom strážnej služby, alebo zabezpečí objekt tak, aby nebolo možné vkročiť do objektu bez prekonania pevnej prekážky (oplotenie s uzamknutým vstupom, výstražné tabuľky atď.) Pokiaľ zhotoviteľ vykonáva práce na verejnom priestranstve, ktoré nie je možné kompletne uzavrieť oplotením, je povinný ho označiť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o priestor s rizikom úrazu alebo vzniku škody.

**19.** Zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady zriadenie prípojok médií (elektrická energia, voda, a pod.). V prípade, že médiá budú čerpané zo zdrojov od objednávateľa, objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za spotrebu médií počas doby realizácie stavebného diela. Z tohto dôvodu každá prípojka IS bude opatrená meracím zariadením, ktorého počiatočný stav pred začatím prác bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi. Min. 3 dni pred plánovanou demontážou prípojky zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu stavu meracieho zariadenia. Po ukončení diela budú dočasné prípojky odborne zdemontované.

## **ČL. IX. ZMLUVNÉ POKUTY**

**1.** Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **1500,00 €** za každý deň omeškania.

**2.** Za nedodržanie záväzného míľnika zmluvného harmonogramu má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **750,00 €** za každý deň omeškania.

**3.** Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **750,00 €** za každý deň omeškania.

**4.** Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **500,- €** za každý deň omeškania.

**5.** Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

**6.** Za nedodržanie BOZP má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **50,00 €** za každý prípad porušenia BOZP.

**7.** Za nedodržiavanie poriadku na stavenisku (napr.: čistenie komunikácií, prašnosť, nadmerný hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a iné uvedené v Čl. V bod 3.3 a 3.4) má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **300,00 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

8. Za porušenie čl.VIII. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebného denníka) má objednávatel právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **100,00 €** za každý deň, v ktorom bolo porušenie zistené.

9. Za nepredloženie harmonogramu prác zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska má objednávatel právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **500,00 €** za každý deň omeškania.

10. Za omeškanie s uzavretím dodatku, týkajúceho sa navyiac prác podľa čl. V bod 7 tejto zmluvy má objednávatel právo požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty **300,00 €** za každý deň omeškania.

11. Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na zaplataenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje.

12. Nárok na zaplataenie zmluvných pokút dohodnutých medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká dotknutej zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. IX. body 1 až 10. Zmluvná pokuta je splatná do troch pracovných dní odo dňa doručenia výzvy strane , ktorá porušuje povinnosť. Vo výzve bude uvedená porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplataenie zmluvnej pokuty. Pre vznik nároku na zaplataenie zmluvnej pokuty pre body č. 6 a č. 7 postačuje zadokumentovanie prípadu do stavebného denníka alebo emailom (na adresu uvedenú v tejto zmluve).

13. Zaplataením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu škody. Objednávatel' má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.

14. Zmluvná pokuta sa považuje za zaplataenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto zmluvy.

15. Zaplataením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezavaruje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.

16. Zhotoviteľ súhlasí s výškou zmluvných pokút a vyhlasuje, že si je vedomý, že pre objednávatel'a je podstatné, aby bolo dielo zhotovené riadne a včas.

## **ČL. X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ**

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

## **ČL. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Objednávatel' si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade

- Že mu nebude schválené poskytnutie podpory zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania a neuatvorí so Štátnym fondom rozvoja bývania písomnú zmluvu o poskytnutí podpory a súčasne
- Že mu nebude schválené poskytnutie dotácie zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR a neuatvorí písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie na financovanie predmetu diela.

Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy, a to najmä:

- ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
- ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
- ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
- ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

## ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.

2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.

3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:

- Príloha č.1 – Projektová dokumentácia
- Príloha č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer
- Príloha č.3 – Harmonogram prác

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne :

- 5. 11. 2021

Zemianske Podhradie , dňa .....

.....  
Za objednávateľa:  
Miroslav Zámečník  
Starosta obce



DIKRA  
915  
IČO: 47  
421  
.....  
Za zhotoviteľa:  
Daniel Kriš  
Konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006-2021

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

625 235,78

DPH základná  
znižovaná

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Základ dane  
0,00  
625 235,78

Výška dane  
0,00  
105 047,16

Cena s DPH

v

EUR

630 282,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

11.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006-2021

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Miesto: Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ: Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                                       | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                             | <b>525 235,78</b>  | <b>630 282,94</b> |
| 00                         | Prípravné práce                                             | 732,53             | 879,04            |
| 01                         | Bytový dom SO01                                             | 168 292,56         | 201 951,07        |
| 02                         | Bytový dom SO02                                             | 275 590,32         | 330 708,38        |
| 03                         | Komunikácie a spevnené plochy                               | 43 765,54          | 52 518,65         |
| 04                         | Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí        | 31 474,31          | 37 769,17         |
| A                          | Vodovodná prípojka                                          | 4 249,52           | 5 099,42          |
| B                          | Areálové rozvody pitnej vody                                | 3 252,12           | 3 902,54          |
| C                          | Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa             | 17 762,63          | 21 315,16         |
| D                          | Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty                    | 3 736,22           | 4 483,46          |
| E                          | Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP | 342,33             | 410,80            |
| F                          | Areálové NTL rozvody NTL plynu                              | 886,48             | 823,78            |
| G                          | Distribučný rozvod NN                                       | 1 161,84           | 1 394,21          |
| H                          | Prípojka vody pre nadzemný hydrant                          | 283,17             | 339,80            |
| 05                         | Oplotenie                                                   | 486,77             | 584,12            |
| 06                         | Sadové úpravy                                               | 845,12             | 1 014,14          |
| 07                         | Verejné osvetlenie                                          | 4 048,63           | 4 858,36          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Přípravné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

732,53

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 732,53      | 20,00%      | 146,51     |

Cena s DPH

v EUR

879,04

Projektant

Spracovateľ

- 5. 11. 2021



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Prípravné práce

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**732,53**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**145,85**

1 - Zemné práce

102,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43,85

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

**586,68**

VRN02 - Prieskumné práce

0,00

VRN03 - Geodetické práce

57,60

VRN05 - Príprava staveniska

231,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

298,08



# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Prípravné práce

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

732,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

145,85

D 1

Zemné práce

102,00

|   |   |           |                                                                                                      |    |         |      |       |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 1 | K | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3         | m3 | 305,000 | 0,06 | 18,30 |
| 2 | K | 112101110 | Vyrúbanie stromu listnatého alebo ihličnatého v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 mm | ks | 9,000   | 5,69 | 51,21 |
| 3 | K | 112201102 | Odstránenie pŕňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm                                         | ks | 9,000   | 1,17 | 10,53 |
| 4 | K | 162401402 | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m                                  | ks | 9,000   | 0,30 | 2,70  |
| 5 | K | 162501402 | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m                                           | ks | 9,000   | 1,11 | 9,99  |
| 6 | K | 162601402 | Vodorovné premiestnenie pŕňov nad 300 do 500 mm do 2000 m                                            | ks | 9,000   | 1,03 | 9,27  |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43,85

|    |   |           |                                                                    |   |         |      |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|---------|------|-------|
| 7  | K | 976011217 | Demontáž plotu z prefabrikovaných betónových panelov               | m | 22,600  | 1,58 | 35,71 |
| 8  | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                  | t | 5,650   | 0,75 | 4,24  |
| 9  | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km      | t | 107,350 | 0,02 | 2,15  |
| 10 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 5,650   | 0,31 | 1,75  |

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

586,68

D VRN02

Prieskumné práce

0,00

D VRN03

Geodetické práce

57,60

|    |   |           |                                                                                   |     |         |      |       |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-------|
| 11 | K | 000300011 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou                                      | eur | 520,000 | 0,06 | 31,20 |
| 12 | K | 000300031 | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | eur | 440,000 | 0,06 | 26,40 |

D VRN05

Príprava staveniska

231,00

|    |   |           |                                                                             |     |           |      |        |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|--------|
| 13 | K | 000500021 | Príprava staveniska - preloženie stĺpu so vzdušným telekomunikačným vedením | eur | 3 300,000 | 0,07 | 231,00 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|--------|

D VRN06

Zariadenie staveniska

298,08

|    |   |           |                                                          |     |           |      |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|------|--------|
| 14 | K | 000600011 | Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie           | eur | 1 440,000 | 0,06 | 86,40  |
| 15 | K | 000600021 | Zariadenie staveniska - prevádzkové optotenie staveniska | eur | 3 078,000 | 0,06 | 184,68 |
| 16 | K | 000600042 | Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia     | eur | 450,000   | 0,06 | 27,00  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 292,56

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 168 292,56  | 20,00%      | 33 658,51  |

Cena s DPH

v EUR

201 951,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Temalínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

168 292,56

### HSV - Práce a dodávky HSV

80 388,49

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemné práce                         | 2 653,28  |
| 2 - Zakladanie                          | 7 439,02  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 17 602,62 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 18 254,05 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 30 728,29 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 360,12    |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 3 351,11  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

82 546,71

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 1 301,12  |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny   | 1 150,18  |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 6 109,22  |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 987,30    |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 7 779,91  |
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod    | 2 279,54  |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 2 522,14  |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne            | 8 723,82  |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  | 2 783,91  |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry           | 758,24    |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 2 766,65  |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  | 2 041,70  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby             | 6 544,03  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske               | 6 374,58  |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 | 13 886,25 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové          | 1 793,10  |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení  | 5 880,12  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                     | 1 099,17  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové           | 4 098,06  |
| 781 - Obklady                               | 2 775,54  |
| 783 - Nátery                                | 76,64     |
| 784 - Maľby                                 | 815,49    |

### M - Práce a dodávky M

4 985,20

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 21-M - Elektromontáže             | 4 985,20 |
| 21-M_A - Bleskozvod               | 1 105,59 |
| 21-M_B - Elektromontáže v objekte | 3 497,51 |

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

372,16

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                 |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>168 292,56</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>          |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>80 388,49</b>  |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                    |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>2 653,28</b>   |
| 1                                         | K   | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 55,871   | 25,66        | 1 433,65          |
| 2                                         | K   | 132201109 | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 18,624   | 7,27         | 135,40            |
| 3                                         | K   | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 55,871   | 3,65         | 203,93            |
| 4                                         | K   | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 949,807  | 0,36         | 341,93            |
| 5                                         | K   | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 55,871   | 0,66         | 36,87             |
| 6                                         | K   | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 89,394   | 5,61         | 501,50            |
| <b>D 2 Zakladanie</b>                     |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>7 439,02</b>   |
| 7                                         | K   | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                                                                | m3 | 16,545   | 36,90        | 610,51            |
| 8                                         | K   | 271573071 | Zhotovenie okapového chodníka z vymývaného riečneho štrku                                                                             | m3 | 1,700    | 42,68        | 72,56             |
| 9                                         | K   | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                                                          | m3 | 7,087    | 84,36        | 597,86            |
| 10                                        | K   | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                                                                         | m3 | 14,173   | 94,31        | 1 336,66          |
| 11                                        | K   | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                                                                  | m2 | 8,249    | 10,88        | 89,75             |
| 12                                        | K   | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                                                                 | m2 | 8,249    | 2,37         | 19,55             |
| 13                                        | K   | 273362422 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                                           | m2 | 141,730  | 3,15         | 446,45            |
| 14                                        | K   | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                                                           | m3 | 51,221   | 83,28        | 4 265,68          |
| <b>D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b> |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>17 602,62</b>  |
| 15                                        | K   | 311234562 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)         | m3 | 72,129   | 158,41       | 11 425,95         |
| 16                                        | K   | 311234563 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 15 UNI brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)     | m3 | 11,668   | 158,35       | 1 847,63          |
| 17                                        | K   | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm                                                    | ks | 9,000    | 7,14         | 64,26             |
| 18                                        | K   | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                                                    | ks | 8,000    | 13,13        | 105,04            |
| 19                                        | K   | 342242020 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)                                                       | m2 | 11,658   | 20,00        | 233,16            |
| 20                                        | K   | 342242022 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)                                                     | m2 | 149,470  | 26,27        | 3 926,58          |
| <b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b>          |     |           |                                                                                                                                       |    |          |              | <b>18 254,05</b>  |
| 21                                        | K   | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30                                                                             | m3 | 46,964   | 100,57       | 4 723,17          |
| 22                                        | K   | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                                                                          | m2 | 231,184  | 9,54         | 2 205,50          |
| 23                                        | K   | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                                                                         | m2 | 231,184  | 3,97         | 917,80            |
| 24                                        | K   | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie                                                           | m2 | 211,388  | 5,80         | 1 226,05          |
| 25                                        | K   | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie                                                          | m2 | 211,388  | 1,70         | 359,36            |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505      | t  | 3,757    | 1 420,14     | 5 335,47          |
| 27 | K   | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                      | m3 | 7,235    | 104,58       | 756,64            |
| 28 | K   | 417351115 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie                       | m2 | 57,882   | 7,71         | 446,27            |
| 29 | K   | 417351116 | Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie                      | m2 | 57,882   | 2,94         | 170,17            |
| 30 | K   | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                | t  | 0,652    | 1 281,21     | 835,35            |
| 31 | K   | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                        | m3 | 2,755    | 119,65       | 329,64            |
| 32 | K   | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                 | t  | 0,331    | 1 595,26     | 528,03            |
| 33 | K   | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie   | m2 | 13,198   | 21,19        | 279,67            |
| 34 | K   | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie  | m2 | 13,198   | 4,23         | 55,83             |
| 35 | K   | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 5,376    | 12,66        | 68,06             |
| 36 | K   | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 5,376    | 3,17         | 17,04             |

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 30 728,29**

|    |   |              |                                                                                        |    |         |       |           |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 37 | K | 611461121    | Vnúťorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie, hr. 8 mm (napr. BAUMIT Ratio 20) | m2 | 34,240  | 8,41  | 287,96    |
| 38 | K | 611461210    | Vnúťorná omietka stropov, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 8 mm)                  | m2 | 174,300 | 6,90  | 1 202,67  |
| 39 | K | 612465210    | Vnúťorná omietka stien, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 10 mm)                   | m2 | 598,872 | 7,11  | 4 257,98  |
| 40 | K | 6224642B2    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm, (napr. Baumit SilikonTop) | m2 | 355,680 | 11,62 | 4 133,00  |
| 41 | K | 625250213.S  | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy              | m2 | 75,300  | 42,32 | 3 186,70  |
| 42 | K | 6252513Z9    | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, minerálne dosky na skrutkovacie kotvy         | m2 | 233,680 | 50,50 | 11 800,84 |
| 43 | K | 632001011    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                | m2 | 221,920 | 0,12  | 26,63     |
| 44 | M | 2832900036S0 | Separáčna fólia PE, na oddelenie poterov                                               | m2 | 255,208 | 0,80  | 204,17    |
| 45 | K | 6324556C3    | Cementový poter (napr. BAUMIT Estrich MG), triedy CT-C20-F4, hr. 55 mm                 | m2 | 221,920 | 20,89 | 4 635,91  |
| 46 | K | 6313624F2    | Výstuž mazanín a poterov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm   | m2 | 221,920 | 3,15  | 699,05    |
| 47 | K | 648991113    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm            | m  | 26,360  | 4,98  | 131,27    |
| 48 | M | 6115600002PP | Parapetná doska plastová, šírka 220 mm, komôrková vnúťorná, farba biela                | m  | 26,360  | 6,15  | 162,11    |

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 360,12**

|    |   |           |                                                                                                                      |    |         |      |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 49 | K | 941942001 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                       | m2 | 82,785  | 1,36 | 112,59 |
| 50 | K | 941942801 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                     | m2 | 82,785  | 1,13 | 93,55  |
| 51 | K | 941942901 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 248,355 | 0,62 | 153,98 |

**D 99 Presun hmôt HSV 3 351,11**

|    |   |           |                                                                                               |   |         |      |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 52 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t | 481,481 | 6,96 | 3 351,11 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

**D PSV Práce a dodávky PSV 82 546,71**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 301,12**

|    |   |              |                                                                                     |    |         |       |        |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 53 | K | 711141559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 141,730 | 3,47  | 491,80 |
| 54 | M | 628320000100 | Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov         | m2 | 162,990 | 4,23  | 689,45 |
| 55 | K | 711142559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením    | m2 | 10,998  | 3,76  | 41,35  |
| 56 | M | 628320000100 | Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov         | m2 | 13,198  | 4,23  | 55,83  |
| 57 | K | 998711101    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                        | t  | 0,875   | 25,93 | 22,69  |

**D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 150,18**

|    |   |           |                                                  |    |         |      |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 58 | K | 712290010 | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° | m2 | 136,550 | 0,68 | 92,85 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|----|---------|------|-------|

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 59 | M   | 2832300073F0 | Parozábrana (napr. FATRAFOL Fatrapar)                                       | m2 | 157,033  | 0,51         | 80,09             |
| 60 | K   | 765901081    | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie                                     | m2 | 172,250  | 2,44         | 420,29            |
| 61 | M   | 2832300057A9 | Difúzna hydroizolačná fólia                                                 | m2 | 198,088  | 2,80         | 554,65            |
| 62 | K   | 998712102    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t  | 0,080    | 28,80        | 2,30              |

D 713 Izolácie tepelné 6 109,22

|    |   |              |                                                                                                           |    |         |       |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 63 | K | 713111111    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                  | m2 | 273,100 | 1,14  | 311,33   |
| 64 | M | 6314400008G4 | Doska NOBASIL MPN, hr.150, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy (alebo alternatívna náhrada) | m2 | 278,562 | 10,11 | 2 816,26 |
| 65 | K | 713121111    | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve                           | m2 | 113,700 | 0,75  | 85,28    |
| 66 | M | 6314400218L1 | Doska NOBASIL PTE, hr. 30 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy (alebo alternatívna náhrada)        | m2 | 115,974 | 6,27  | 727,16   |
| 67 | K | 713122111    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladený voľne v jednej vrstve                               | m2 | 108,220 | 0,80  | 86,58    |
| 68 | M | 2837200028F4 | Doska EPS hr. 100 mm, pre podlahy                                                                         | m2 | 110,384 | 5,49  | 606,01   |
| 69 | K | 7131321K3    | Montáž tepelnej izolácie sokla a vencov polystyrénom, bodovým prílepením                                  | m2 | 15,122  | 3,40  | 51,41    |
| 70 | M | 283720011909 | Doska EPS SOKLOVÁ hr. 50 mm, pre zateplenie soklov                                                        | m2 | 15,424  | 7,58  | 116,91   |
| 71 | K | 7131700B0    | Montáž tepelnej izolácie z EPS na schodisko a balkóny a vence                                             | m2 | 68,115  | 7,86  | 535,38   |
| 72 | M | 2837200088B2 | Doska EPS, hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás                                              | m2 | 69,477  | 5,71  | 396,71   |
| 73 | K | 713482305    | Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm                                               | m  | 113,550 | 1,98  | 224,83   |
| 74 | M | 283310008000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                       | m  | 54,672  | 0,20  | 10,93    |
| 75 | M | 283310008100 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                       | m  | 2,601   | 0,25  | 0,65     |
| 76 | M | 283310008200 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                       | m  | 19,094  | 0,35  | 6,68     |
| 77 | M | 283310008600 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                       | m  | 8,650   | 0,77  | 6,66     |
| 78 | M | 283310009000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                      | m  | 30,804  | 0,53  | 16,33    |
| 79 | K | 998713102    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                        | t  | 3,917   | 28,11 | 110,11   |

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 987,30

|    |   |           |                                                                                      |    |        |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 80 | K | 721171109 | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                                | m  | 1,400  | 13,92 | 19,49  |
| 81 | K | 721171112 | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9                                | m  | 17,100 | 21,02 | 359,44 |
| 82 | K | 721172109 | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2                                | m  | 25,500 | 8,80  | 224,40 |
| 83 | K | 721173205 | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                      | m  | 1,800  | 7,14  | 12,85  |
| 84 | K | 721173206 | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8                                      | m  | 23,500 | 8,26  | 194,11 |
| 85 | K | 721194105 | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8  | ks | 4,000  | 2,48  | 9,92   |
| 86 | K | 721194106 | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8  | ks | 12,000 | 2,91  | 34,92  |
| 87 | K | 721194109 | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 4,000  | 3,66  | 14,64  |
| 88 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810                                  | ks | 3,000  | 21,37 | 64,11  |
| 89 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125                          | m  | 52,200 | 0,69  | 36,02  |
| 90 | K | 721290112 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200                | m  | 17,100 | 0,88  | 15,05  |
| 91 | K | 998721101 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                        | t  | 0,119  | 19,73 | 2,35   |

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 779,91

|    |   |             |                                                                                                  |   |         |       |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 92 | K | 722130213   | Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvik.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25    | m | 2,550   | 14,15 | 36,08    |
| 93 | K | 722171130.S | Potrúbie plasthlinkové D 16 mm                                                                   | m | 441,540 | 12,22 | 5 395,62 |
| 94 | K | 722172100   | Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním (alebo alternatívna náhrada) | m | 83,800  | 6,75  | 565,65   |
| 95 | K | 722172102   | Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním (alebo alternatívna náhrada) | m | 18,720  | 9,81  | 183,64   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                       | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 96  | K   | 722172103    | Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním (alebo alternatívna náhrada)                            | m    | 8,480    | 12,23        | 103,71            |
| 97  | K   | 722221020    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                                     | ks   | 8,000    | 3,66         | 29,28             |
| 98  | M   | 5511100139G0 | Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                      | ks   | 8,000    | 9,36         | 74,88             |
| 99  | K   | 722221275    | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                                                      | ks   | 4,000    | 3,66         | 14,64             |
| 100 | M   | 55111001650S | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz                                                                         | ks   | 4,000    | 22,49        | 89,96             |
| 101 | K   | 722221315    | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1                                                                                | ks   | 1,000    | 3,66         | 3,66              |
| 102 | M   | 551190001006 | Spätná klapka vodorovná, 1", mäkké tesnenie, mosadz                                                                         | ks   | 1,000    | 11,29        | 11,29             |
| 103 | K   | 230203581    | Montáž prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm                                                                             | ks   | 1,000    | 10,06        | 10,06             |
| 104 | M   | 2862200272P4 | Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"                                                                 | ks   | 1,000    | 34,23        | 34,23             |
| 105 | K   | 722221079    | Dopojenie zariadení predmetov (rohový ventil, flexi hadica, prípadne iné armatúry)                                          | súb. | 24,000   | 14,02        | 336,48            |
| 106 | K   | 722250005    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                   | súb. | 1,000    | 13,03        | 13,03             |
| 107 | M   | 449150000800 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicu ekv. 10 | ks   | 1,000    | 307,58       | 307,58            |
| 108 | K   | 722250180    | Montáž hasiaceho prístroja na stenu                                                                                         | ks   | 4,000    | 3,37         | 13,48             |
| 109 | M   | 4491700009H0 | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg                                                                                     | ks   | 4,000    | 36,93        | 147,72            |
| 110 | K   | 722263417    | Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)                                                             | ks   | 4,000    | 15,37        | 61,48             |
| 111 | M   | 3882400020V0 | Vodomer bytový 1"                                                                                                           | ks   | 4,000    | 24,28        | 97,12             |
| 112 | K   | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                                                | m    | 113,550  | 1,26         | 143,07            |
| 113 | K   | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                   | m    | 113,550  | 0,91         | 103,33            |
| 114 | K   | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                   | t    | 0,219    | 17,88        | 3,92              |

|       |   |                                    |                                                                                                            |      |        |        |          |
|-------|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| D 723 |   | Zdravotechnika - vnútorný plynovod |                                                                                                            |      |        |        | 2 279,54 |
| 115   | K | 723100159                          | Chránička pre plynové potrubie z PE rúrok D 40                                                             | m    | 12,240 | 3,00   | 36,72    |
| 116   | K | 723120203                          | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20                 | m    | 19,490 | 9,52   | 185,54   |
| 117   | K | 723120204                          | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25                 | m    | 13,260 | 10,37  | 137,51   |
| 118   | K | 723120206                          | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40                 | m    | 4,820  | 13,38  | 64,49    |
| 119   | K | 723150347                          | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - DN 25/20                                           | ks   | 4,000  | 13,26  | 53,04    |
| 120   | K | 723160294                          | Montáž bytových plynomerov vrátane dopojenia potrubia                                                      | súb. | 4,000  | 45,15  | 180,60   |
| 121   | M | 3884300049P1                       | Bytový plynomer PREGAS typ BK 2,5 T G2,5 Q max = 4,0 m3/h                                                  | ks   | 4,000  | 74,79  | 299,16   |
| 122   | K | 723230011                          | Montáž guľového uzáveru priameho G 3/4 s protipožiarou armatúrou                                           | ks   | 4,000  | 3,41   | 13,64    |
| 123   | M | 5513400088G0                       | Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarou armatúrou Firebag, prevádzková poistka          | ks   | 4,000  | 35,76  | 143,04   |
| 124   | K | 7231902K3                          | Dopojenie plynových kotlov                                                                                 | súb. | 4,000  | 41,88  | 167,52   |
| 125   | K | 7232321D3                          | Montáž domovej regulačnej zostavy - 2 x guľový uzáver, flexi trubka DN20, regulátor, samouzatvárací uzáver | súb. | 1,000  | 79,46  | 79,46    |
| 126   | M | 5513400106R0                       | Dodávka regulačnej zostavy NG40                                                                            | ks   | 1,000  | 355,25 | 355,25   |
| 127   | K | 723232S23                          | Dodávka a osadenie plastovej skrine pre regulačnú zostavu S 2300 šedá farba                                | kpl  | 1,000  | 168,28 | 168,28   |
| 128   | K | 950506S31                          | Domové plynovody - kontrola plynovodu, tlaková skúška potrubia, revízie                                    | kpl  | 1,000  | 392,65 | 392,65   |
| 129   | K | 998723101                          | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                 | t    | 0,147  | 17,96  | 2,64     |

|       |   |                                      |                                                                                                         |      |       |       |          |
|-------|---|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| D 725 |   | Zdravotechnika - zariadenie predmety |                                                                                                         |      |       |       | 2 522,14 |
| 130   | K | 725119307                            | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom                                                    | súb. | 4,000 | 28,66 | 114,64   |
| 131   | M | 6423400011Z0                         | Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie | ks   | 4,000 | 89,97 | 359,88   |
| 132   | K | 725219401                            | Montáž umývadla na skrutky do muriva                                                                    | súb. | 4,000 | 25,50 | 102,00   |
| 133   | M | 6421100061U0                         | Umývadlo keramické, rozmer 440x550x205 mm, biela                                                        | ks   | 4,000 | 25,16 | 100,64   |
| 134   | K | 725229141                            | Montáž vane ocelovej smaltovanej klasickej 160x70                                                       | ks   | 2,000 | 37,35 | 74,70    |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                            | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 135 | M   | 5522100009V0 | Vaňa oceľová smaltovaná, bez nôh, rozmer 1600x700x400mm, biela                   | ks   | 2,000    | 104,54       | 209,08            |
| 136 | K   | 725245273    | Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm                | súb. | 2,000    | 153,55       | 307,10            |
| 137 | M   | 5522300005SK | Kút sprchový štvrtkruhový, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo        | ks   | 2,000    | 390,10       | 780,20            |
| 138 | K   | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej         | ks   | 4,000    | 7,05         | 28,20             |
| 139 | M   | 5514500034BU | Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm | ks   | 4,000    | 54,31        | 217,24            |
| 140 | K   | 725839216    | Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm                               | súb. | 2,000    | 3,03         | 6,06              |
| 141 | M   | 5514500012BV | Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm      | ks   | 2,000    | 58,04        | 116,08            |
| 142 | K   | 725849201    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                            | ks   | 2,000    | 2,81         | 5,62              |
| 143 | M   | 5514500025BS | Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm       | ks   | 2,000    | 47,01        | 94,02             |
| 144 | K   | 998725101    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                     | t    | 0,326    | 20,49        | 6,68              |

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 723,82

|     |   |              |                                                                                                                                                                                |      |       |          |          |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
| 145 | K | 731261075    | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l                                                                                        | ks   | 4,000 | 370,56   | 1 482,24 |
| 146 | M | 4841200053K1 | Kotol plynový, kondenzačný, VAILLANT eco TEC exclusiv VU 146/4-7, tep. výkon 2,6-15,2 kW, spotreba plynu 1,7 m3/h, so zásobníkovým ohrievačom 68l (alebo alternatívna náhrada) | ks   | 4,000 | 1 256,47 | 5 025,88 |
| 148 | K | 731361101    | Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m                                                                                                               | súb. | 2,000 | 1 060,94 | 2 121,88 |
| 149 | K | 998731101    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m                                                                                                                     | t    | 0,726 | 129,23   | 93,82    |

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 2 783,91

|     |   |              |                                                                                                                |   |         |       |          |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 150 | K | 733167001    | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada) | m | 145,160 | 12,00 | 1 741,92 |
| 151 | K | 733167002    | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada) | m | 25,800  | 14,37 | 370,75   |
| 152 | K | 713482121    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm                                                         | m | 170,960 | 2,55  | 435,95   |
| 153 | M | 283310004600 | Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)                                            | m | 145,160 | 0,95  | 137,90   |
| 154 | M | 283310004700 | Izolačné PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)                                            | m | 25,800  | 1,09  | 28,12    |
| 155 | K | 733191301    | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                    | m | 170,960 | 0,39  | 66,67    |
| 156 | K | 998733101    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                      | t | 0,067   | 38,82 | 2,60     |

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 758,24

|     |   |              |                                                                                |    |        |       |        |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 157 | K | 734213250    | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2                 | ks | 22,000 | 1,94  | 42,68  |
| 158 | M | 5512100114V0 | Ventil odvodušňovací 1/2", PN 10                                               | ks | 22,000 | 5,16  | 113,52 |
| 159 | K | 734222612    | Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania - priamy G 1/2 | ks | 22,000 | 17,68 | 388,96 |
| 160 | K | 734252110    | Montáž ventilu uzatváracieho G 1/2                                             | ks | 22,000 | 2,54  | 55,88  |
| 161 | M | 5512100232Q0 | Ventil uzatvárací pre vykurovanie, 1/2"                                        | ks | 22,000 | 7,12  | 156,64 |
| 162 | K | 998734101    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                              | t  | 0,019  | 29,41 | 0,56   |

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 2 766,65

|     |   |              |                                                                                       |    |        |        |          |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 163 | K | 735154032    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 13,000 | 5,97   | 77,61    |
| 164 | M | 4845300040R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1100x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 134,49 | 134,49   |
| 165 | M | 4845300041R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1200x66 mm, KORADO         | ks | 12,000 | 140,54 | 1 686,48 |
| 166 | K | 735154033    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm       | ks | 1,000  | 7,57   | 7,57     |
| 167 | M | 4845300043R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1500x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 164,73 | 164,73   |
| 168 | K | 735154040    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm         | ks | 2,000  | 5,53   | 11,06    |
| 169 | M | 4845300050R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x500x66 mm, KORADO          | ks | 1,000  | 102,17 | 102,17   |



| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 170 | M   | 4845300051R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x600x66 mm, KORADO  | ks | 1,000    | 108,51       | 108,51            |
| 171 | K   | 735154041    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm | ks | 2,000    | 5,85         | 11,70             |
| 172 | M   | 4845300132R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x700x66 mm, KORADO  | ks | 2,000    | 92,18        | 184,36            |
| 173 | K   | 735162130    | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm                           | ks | 2,000    | 7,75         | 15,50             |
| 174 | M   | 4845200003R0 | Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1200x30 mm           | ks | 2,000    | 52,93        | 105,86            |
| 175 | K   | 735162140    | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm                           | ks | 2,000    | 8,03         | 16,06             |
| 176 | M   | 4845200004R1 | Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1400x30 mm           | ks | 2,000    | 60,50        | 121,00            |
| 177 | K   | 998735101    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                   | t  | 0,546    | 35,81        | 19,55             |

| D   |   | 762          | Konštrukcie tesárske                                                          | 2 041,70 |         |        |        |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|
| 178 | K | 762341004    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2       | 172,250 | 3,62   | 623,55 |
| 179 | M | 605110000407 | Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm                    | m3       | 4,547   | 172,22 | 783,08 |
| 180 | K | 762341031    | Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech              | m2       | 15,490  | 11,21  | 173,64 |
| 181 | M | 6072600001F1 | Doska OSB na debnenie štítu strechy                                           | m2       | 15,800  | 4,81   | 76,00  |
| 182 | K | 762841110    | Montáž podbljania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz          | m2       | 35,680  | 2,66   | 94,91  |
| 183 | M | 605110000407 | Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm                    | m3       | 0,942   | 172,22 | 162,23 |
| 184 | K | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                | t        | 3,126   | 41,04  | 128,29 |

|     |     |                           |                                                                                            |    |         |          |          |
|-----|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| D   | 763 | Konštrukcie - drevostavby |                                                                                            |    |         | 6 544,03 |          |
| 185 | K   | 763132160                 | SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 34,240  | 21,26    | 727,94   |
| 186 | K   | 763732112                 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m           | m  | 188,260 | 8,10     | 1 524,91 |
| 187 | M   | 612220000100              | Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m                    | m2 | 200,140 | 15,57    | 3 116,18 |
| 188 | K   | 763735050                 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva                   | m  | 569,075 | 0,60     | 341,45   |
| 189 | M   | 6054800008E8              | Hranolčeky zo smrekú, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm                                  | m3 | 1,252   | 266,24   | 333,33   |
| 190 | K   | 763735060                 | Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva                                | m  | 188,260 | 1,13     | 212,73   |
| 191 | M   | 6054800008E8              | Hranolčeky zo smrekú, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm                                  | m3 | 0,518   | 266,24   | 137,91   |
| 192 | K   | 998763101                 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                      | t  | 3,858   | 34,52    | 133,18   |
| 193 | K   | 998763301                 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                        | t  | 0,405   | 40,50    | 16,40    |

|     |   |              |                                                                                                                           |    |         |       |          |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| D   |   | 764          | Konštrukcie klampiarske                                                                                                   |    |         |       | 6 374,58 |
| 194 | K | 76417182D    | Montáž plechovej pozinkovanej krytiny, sklon strechy do 30°                                                               | m2 | 172,250 | 9,40  | 1 619,15 |
| 195 | M | 5534500012R9 | Krytina strešná z pozinkovaného profilovaného plechu, farba hnedočervená RAL 3009 (napr. Lindab Goodlock)                 | m2 | 177,418 | 11,05 | 1 960,47 |
| 196 | K | 7641718A8    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°                                    | m  | 25,700  | 6,88  | 176,82   |
| 197 | K | 7641718S5    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°                                  | m  | 36,650  | 5,75  | 210,74   |
| 198 | K | 7641718T5    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - hrebene z hrebnáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°                 | m  | 18,325  | 7,31  | 133,96   |
| 199 | K | 764339410    | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm | m  | 3,150   | 59,22 | 186,54   |
| 200 | K | 764352421    | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm                                           | m  | 36,650  | 21,93 | 803,73   |
| 201 | K | 764410731    | Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm                                | m  | 26,360  | 8,86  | 233,55   |
| 202 | M | 1942100038PP | Parapet vonkajší hliníkový šírky 200 mm, hr. 0,8 mm, farba biela                                                          | m  | 26,360  | 8,01  | 211,14   |
| 203 | K | 764454453    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                 | m  | 36,070  | 21,36 | 770,46   |
| 204 | K | 998764102    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | t  | 1,254   | 54,24 | 68,02    |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 766 |     |                | Konštrukcie stolárske                                                                                             |    |          |              | 13 886,25         |
| 205   | K   | 766621081      | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                | m  | 116,920  | 6,74         | 788,04            |
| 206   | M   | 611410009301   | Plastové okno jednokrídlové, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo                                                  | ks | 4,000    | 238,08       | 952,32            |
| 207   | M   | 611410010202   | Plastové okno dvojkřídlové, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks | 10,000   | 336,84       | 3 368,40          |
| 208   | M   | 611410006503   | Plastové okno jednokřídlové, vxš 850x1500 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks | 2,000    | 144,08       | 288,16            |
| 209   | M   | 611410005704   | Plastové okno jednokřídlové, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks | 2,000    | 124,06       | 248,12            |
| 210   | M   | 611410005505   | Plastové okno jednokřídlové, vxš 600x1100 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks | 2,000    | 105,15       | 210,30            |
| 211   | K   | 766641071      | Montáž dverí balkónových plastových                                                                               | m  | 26,080   | 11,26        | 293,66            |
| 212   | M   | 6114200001D5   | Balkónové dvere plastové otváracie-sklopné, vxš 860 x 2255 mm                                                     | ks | 4,000    | 224,37       | 897,48            |
| 213   | K   | 766641161      | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                             | m  | 25,539   | 7,06         | 180,31            |
| 214   | M   | 6116700010D1   | Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane oceľovej zárubne a prahu, rozmer 900 x 1970 mm                               | ks | 4,000    | 363,67       | 1 454,68          |
| 215   | M   | 6116700010D2   | Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane oceľovej zárubne a prahu, rozmer 700 x 1970 mm                               | ks | 1,000    | 335,62       | 335,62            |
| 216   | K   | 76666211D      | Montáž interiérových dverí vrátane osadenie kovových zárubní                                                      | ks | 14,000   | 15,87        | 222,18            |
| 217   | M   | 6116100013D3   | Dvere interiérové jednokřídlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 800 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor) | ks | 6,000    | 177,63       | 1 065,78          |
| 218   | M   | 6116100013D4   | Dvere interiérové jednokřídlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 600 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor) | ks | 8,000    | 163,60       | 1 308,80          |
| 219   | K   | 766811001.S    | Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu dl. do 1500, vrátane el. sporáku a digestora                            | ks | 4,000    | 180,48       | 721,92            |
| 220   | M   | 615620000101.S | Kuchynská linka dl. do 1500 vrátane el. sporáku a digestora                                                       | ks | 4,000    | 387,62       | 1 550,48          |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                      |    |          |              | 1 793,10          |
| 221   | K   | 767163010      | Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku                                           | m  | 4,770    | 33,46        | 159,60            |
| 222   | M   | 553520002100   | Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie zboku, exteriérové           | m  | 4,770    | 69,10        | 329,61            |
| 223   | K   | 767212201      | Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru                                       | ks | 1,000    | 33,73        | 33,73             |
| 224   | M   | 553430000100   | Schody oceľové sklápacie 700x800 mm                                                                               | ks | 1,000    | 226,20       | 226,20            |
| 225   | K   | 767230070      | Montáž schodiskového madla na stenu                                                                               | m  | 7,825    | 14,43        | 112,91            |
| 226   | M   | 553520003600   | Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované                                                      | m  | 7,825    | 17,10        | 133,81            |
| 227   | K   | 767310120      | Montáž výlezu do šikmej strechy                                                                                   | ks | 1,000    | 52,49        | 52,49             |
| 228   | M   | 6113300002V1   | Strešný výlez plastový pre šikmú strechu (napr. VELUX GXU CK06, šxv 550x1180 mm)                                  | ks | 1,000    | 739,49       | 739,49            |
| 229   | K   | 998767101      | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                    | t  | 0,146    | 36,04        | 5,26              |
| D 769 |     |                | Montáže vzduchotechnických zariadení                                                                              |    |          |              | 5 880,12          |
| 230   | K   | 769011130      | Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného potrubného do steny veľkosť: 100                                     | ks | 8,000    | 12,64        | 101,12            |
| 231   | M   | 429140000100   | Ventilátor axiálny, potrubný (napr. DALAP) do potrubia priem. 100 mm                                              | ks | 8,000    | 84,14        | 673,12            |
| 232   | K   | 769021000      | Montáž spiro potrubia do DN 100                                                                                   | m  | 19,000   | 2,51         | 47,69             |
| 233   | M   | 429810000200   | Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm                                                                      | m  | 19,000   | 2,40         | 45,60             |
| 234   | K   | 769021003      | Montáž spiro potrubia DN 125-140                                                                                  | m  | 2,000    | 2,75         | 5,50              |
| 235   | M   | 429810000300   | Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm                                                                      | m  | 2,000    | 3,08         | 6,16              |
| 236   | K   | 7690310R1      | Montáž odvetrávacej hlavice                                                                                       | ks | 2,000    | 17,15        | 34,30             |
| 237   | M   | 4297201303W2   | Odvetrávacia hlavica priem. 100 mm                                                                                | ks | 2,000    | 67,31        | 134,62            |
| 238   | K   | 769035030      | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu                                                                       | ks | 20,000   | 2,73         | 54,60             |
| 239   | M   | 4297202222T4   | Gravitačná vetracia mriežka s kruhovým náustkom priemer 100 mm                                                    | ks | 4,000    | 8,89         | 35,56             |
| 240   | M   | 4297202222T5   | Gravitačná vetracia mriežka s kruhovým náustkom priemer 125 mm                                                    | ks | 4,000    | 8,89         | 35,56             |
| 241   | M   | 4297202221T6   | Mriežka plastová okrúhla, priemer 100 mm                                                                          | ks | 8,000    | 3,27         | 26,16             |
| 242   | M   | 4297202221T7   | Mriežka plastová okrúhla, priemer 125 mm                                                                          | ks | 4,000    | 3,51         | 14,04             |
| 243   | K   | 769052003      | Montáž rekuperačnej jednotky na stenu                                                                             | ks | 10,000   | 57,59        | 575,90            |

| PČ       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 244      | M   | 4294400001V8 | Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou recoVAIR VAR60, 240V/50Hz, 8,9W (alebo alternatívna náhrada)  | ks | 10,000   | 399,19       | 3 991,90          |
| 245      | K   | 998769201    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                    | %  | 61,848   | 1,59         | 98,29             |
| D 771    |     |              | Podlahy z dlaždíc                                                                                      |    |          |              | 1 099,17          |
| 246      | K   | 771415010    | Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu                                                                 | m  | 15,620   | 4,21         | 65,76             |
| 247      | K   | 771415020    | Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu                                           | m  | 6,325    | 10,48        | 66,29             |
| 248      | M   | 5977400001U2 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr (farbu upresní investor)                                  | m2 | 2,414    | 9,68         | 23,37             |
| 249      | K   | 771575109    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                         | m2 | 35,920   | 12,70        | 456,18            |
| 250      | M   | 5977400012K1 | Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, pre použitie v interiéri (farbu upresní investor)                 | m2 | 19,240   | 12,17        | 234,15            |
| 251      | M   | 5977400012K2 | Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, protišmyková pre použitie v exteriéri (farbu upresní investor)    | m2 | 16,680   | 14,49        | 241,69            |
| 252      | K   | 998771102    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t  | 0,658    | 17,82        | 11,73             |
| D 775    |     |              | Podlahy vlysové a parketové                                                                            |    |          |              | 4 098,06          |
| 253      | K   | 775413130    | Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových lepením                                              | m  | 201,520  | 2,40         | 483,65            |
| 254      | M   | 6119900032S1 | Lišta soklová výška 50 mm (farbu upresní investor)                                                     | m  | 203,535  | 1,70         | 346,01            |
| 255      | K   | 775550080    | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne                                      | m2 | 185,940  | 6,53         | 1 214,19          |
| 256      | M   | 611980003D15 | Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm (farbu upresní investor)                                               | m2 | 189,659  | 9,91         | 1 879,52          |
| 257      | K   | 775592110    | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy                         | m2 | 185,940  | 0,57         | 105,99            |
| 258      | M   | 2832300085X0 | Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm                                                          | m2 | 191,518  | 0,33         | 63,20             |
| 259      | K   | 998775102    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                            | t  | 0,182    | 30,24        | 5,50              |
| D 781    |     |              | Obklady                                                                                                |    |          |              | 2 775,54          |
| 260      | K   | 781445018    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu                                         | m2 | 88,890   | 15,33        | 1 362,68          |
| 261      | M   | 5976400004O0 | Obkladačky keramické glazované hladké (farbu upresní investor)                                         | m2 | 90,668   | 15,15        | 1 373,62          |
| 262      | K   | 998781102    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                      | t  | 2,202    | 17,82        | 39,24             |
| D 783    |     |              | Nátery                                                                                                 |    |          |              | 76,64             |
| 263      | K   | 783424340    | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm - náter plynoinšalačného potrubia v objekte     | m  | 37,570   | 2,04         | 76,64             |
| D 784    |     |              | Maľby                                                                                                  |    |          |              | 815,49            |
| 264      | K   | 7844522M1    | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, výšky do 3.80 m. farba biela                    | m2 | 807,412  | 1,01         | 815,49            |
| D M      |     |              | Práce a dodávky M                                                                                      |    |          |              | 4 985,20          |
| D 21-M   |     |              | Elektromontáže                                                                                         |    |          |              | 4 985,20          |
| 265      | K   | 998921201    | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m             | %  | 49,242   | 0,28         | 13,81             |
| 266      | K   | 998921291    | Drobný nešpecifikovaný materiál elektro                                                                | %  | 49,242   | 4,67         | 230,18            |
| 267      | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                            | %  | 49,242   | 2,80         | 138,11            |
| D 21-M_A |     |              | Bleskozvod                                                                                             |    |          |              | 1 105,59          |
| 268      | K   | 210220314    | Uzemňovacie vedenie na povrchu Ø 8-10                                                                  | m  | 136,000  | 1,94         | 263,84            |
| 269      | M   | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                       | kg | 7,200    | 1,17         | 8,42              |
| 270      | M   | 354410054700 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm                                                                        | kg | 54,000   | 1,17         | 63,18             |
| 271      | K   | 210220327    | Uzemnenie do základov FeZn 30/4 mm                                                                     | m  | 80,000   | 4,42         | 353,60            |
| 272      | M   | 354410058800 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                                    | kg | 74,880   | 1,17         | 87,61             |
| 273      | K   | 210220401    | Podpery vedenia                                                                                        | ks | 20,000   | 1,50         | 30,00             |
| 274      | M   | 3544100401PV | Podpera vedenia univerzálna                                                                            | ks | 20,000   | 10,57        | 211,40            |
| 275      | K   | 210220422    | Zachytávacia tyč JP10-20                                                                               | ks | 2,000    | 6,27         | 12,54             |
| 276      | M   | 354410023100 | Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15                                                                  | ks | 2,000    | 6,34         | 12,68             |
| 277      | K   | 220260027    | Krabica KT 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 4,000    | 9,68         | 38,72             |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 278 | M   | 3454100004K0 | Krabica z PVC s viečkom pod omietku KT 125 | ks | 4,000    | 2,56         | 10,24             |
| 279 | K   | 210220437    | Svorka skúšobná SZ                         | ks | 4,000    | 2,17         | 8,68              |
| 280 | M   | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ          | ks | 4,000    | 1,17         | 4,68              |

|     |   |              |                                                                                                       |          |         |        |        |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|
| D   |   | 21-M_B       | Elektromontáže v objekte                                                                              | 3 497,51 |         |        |        |
| 281 | K | 210810061    | Kábel CYKY 4x35 mm2                                                                                   | m        | 5,000   | 2,07   | 10,35  |
| 282 | M | 341110006200 | Kábel medený CYKY 4x35 mm2                                                                            | m        | 5,000   | 11,72  | 58,60  |
| 283 | K | 210800242    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2                                              | m        | 50,000  | 1,21   | 60,50  |
| 284 | M | 341110002300 | Kábel medený CYKY 5x10 mm2                                                                            | m        | 50,000  | 3,71   | 185,50 |
| 285 | K | 21099RE01    | Rozvádzač merania RE01 (výzbroj a špecifikácia podľa výkresu č.5 časť elektro) dodávka a montáž       | kpl      | 1,000   | 243,07 | 243,07 |
| 286 | K | 210999RS1    | Rozvádzač RS 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 (špecifikácia podľa výkresu č.6 časť elektro) dodávka a montáž   | kpl      | 4,000   | 65,44  | 261,76 |
| 287 | K | 210999RSP    | Rozvádzač RSP 01 (špecifikácia podľa výkresu č.7 časť elektro) dodávka a montáž                       | kpl      | 1,000   | 74,79  | 74,79  |
| 288 | K | 210800226    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2                                             | m        | 410,000 | 0,75   | 307,50 |
| 289 | M | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                           | m        | 410,000 | 0,37   | 151,70 |
| 290 | K | 210800227    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2                                             | m        | 480,000 | 0,84   | 403,20 |
| 291 | M | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                                           | m        | 480,000 | 0,59   | 283,20 |
| 292 | K | 210800239    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2                                             | m        | 40,000  | 0,87   | 34,80  |
| 293 | M | 341110002000 | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2                                                                           | m        | 40,000  | 0,98   | 39,20  |
| 294 | K | 210110001    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia        | ks       | 16,000  | 3,74   | 59,84  |
| 295 | M | 345340003000 | Spínač jednopólový nástenný                                                                           | ks       | 16,000  | 2,08   | 33,28  |
| 296 | K | 210110003    | Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia        | ks       | 14,000  | 4,00   | 56,00  |
| 297 | M | 345330000200 | Spínač jednopólový rad 5, nástenný                                                                    | ks       | 14,000  | 2,87   | 40,18  |
| 298 | K | 210110004    | Jednopolový spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia        | ks       | 4,000   | 4,00   | 16,00  |
| 299 | M | 345330000500 | Spínač jednopólový rad 6, nástenný                                                                    | ks       | 4,000   | 2,29   | 9,16   |
| 300 | K | 210110025    | Spínač páčkový pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia                                    | ks       | 4,000   | 6,18   | 24,72  |
| 301 | M | 3453300009SP | Páčkový spínač 25 A, 400 V                                                                            | ks       | 4,000   | 6,97   | 27,88  |
| 302 | K | 210111021    | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 16 A, 250 V                          | ks       | 58,000  | 5,21   | 302,18 |
| 303 | M | 3455100054Z0 | Zásuvka dvojité, vrátane krabice, 16 A, 250 V                                                         | ks       | 50,000  | 5,99   | 299,50 |
| 304 | M | 3455100056Z0 | Zásuvka jednod., vrátane krabice, 16 A, 250 V                                                         | ks       | 8,000   | 5,00   | 40,00  |
| 305 | K | 210201912    | Svietidlo s pohybovým senzorom (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii | ks       | 5,000   | 81,53  | 407,65 |
| 306 | K | 210800062    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 4 mm2                                                  | m        | 15,000  | 0,66   | 9,90   |
| 307 | M | 341110011300 | Kábel medený CY 4 mm2                                                                                 | m        | 15,000  | 0,34   | 5,10   |
| 308 | K | 210800063    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 6 mm2                                                  | m        | 15,000  | 0,75   | 11,25  |
| 309 | M | 341110011400 | Kábel medený CY 6 mm2                                                                                 | m        | 15,000  | 0,50   | 7,50   |
| 310 | K | 210800064    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 10 mm2                                                 | m        | 20,000  | 0,84   | 16,80  |
| 311 | M | 341110011500 | Kábel medený CY 10 mm2                                                                                | m        | 20,000  | 0,82   | 16,40  |

|     |   |           |                            |        |        |       |        |
|-----|---|-----------|----------------------------|--------|--------|-------|--------|
| D   |   | HZS       | Hodinové zúčtovacie sadzby | 372,16 |        |       |        |
| 312 | K | HZS0001D2 | Vykurovací skúška          | hod    | 72,000 | 2,34  | 168,48 |
| 313 | K | HZS0001S2 | Vyregulovanie systému ÚK   | hod    | 12,000 | 13,06 | 156,72 |
| 314 | K | HZS0002J1 | Prevádzková skúška VZT     | hod    | 4,000  | 11,74 | 46,96  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

275 590,32

DPH základná  
znížená

Základ dane  
0,00  
275 590,32

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
55 118,06

Cena s DPH

v EUR

330 708,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

275 590,32

### HSV - Práce a dodávky HSV

144 832,35

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemné práce                         | 4 121,49  |
| 2 - Zakladanie                          | 12 342,70 |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie      | 34 147,00 |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 34 311,21 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  | 53 572,40 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 444,02    |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 5 893,53  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

122 086,15

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 2 556,12  |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny   | 2 009,55  |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 10 339,97 |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 1 690,77  |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 3 654,38  |
| 723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod    | 4 510,65  |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 5 144,37  |
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne            | 11 359,37 |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie  | 4 674,51  |
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry           | 931,76    |
| 735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 4 205,58  |
| 762 - Konštrukcie tesárske                  | 3 324,59  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby             | 9 184,88  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske               | 10 336,58 |
| 766 - Konštrukcie stolárske                 | 23 177,59 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové          | 5 724,93  |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení  | 2 649,60  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                     | 3 597,15  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové           | 6 500,46  |
| 781 - Obklady                               | 4 532,85  |
| 783 - Nátery                                | 315,31    |
| 784 - Maľby                                 | 1 665,18  |

### M - Práce a dodávky M

8 221,82

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| 21-M - Elektromontáže             | 8 221,82 |
| 21-M_B - Elektromontáže v objekte | 6 415,47 |
| 21-M_A - Bleskozvod               | 1 176,61 |

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

450,00

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

275 590,32

### o HSV

### Práce a dodávky HSV

144 832,35

#### D 1

#### Zemné práce

4 121,49

|     |   |           |                                                                                                                                        |    |           |       |          |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 242 | K | 132201101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                          | m3 | 87,881    | 25,30 | 2 223,39 |
| 2   | K | 132201109 | Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3                      | m3 | 29,294    | 7,17  | 210,04   |
| 243 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                | m3 | 87,881    | 3,59  | 315,49   |
| 244 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m | m3 | 1 493,977 | 0,36  | 537,83   |
| 4   | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                 | m3 | 87,881    | 0,65  | 57,12    |
| 245 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                            | t  | 140,619   | 5,53  | 777,62   |

#### D 2

#### Zakladanie

12 342,70

|    |   |           |                                                                                             |    |         |       |          |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 5  | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm                      | m3 | 27,936  | 36,38 | 1 016,31 |
| 6  | K | 271573071 | Zhotovenie okapového chodníka z vymývaného riečného štrku                                   | m3 | 3,588   | 42,07 | 150,95   |
| 7  | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20                                                | m3 | 13,465  | 83,17 | 1 119,88 |
| 8  | K | 273321411 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30                               | m3 | 26,930  | 92,98 | 2 503,95 |
| 9  | K | 273351215 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce                                        | m2 | 12,519  | 10,73 | 134,33   |
| 10 | K | 273351216 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce                                       | m2 | 12,519  | 2,33  | 29,17    |
| 11 | K | 273362422 | Výsluž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 269,300 | 3,11  | 837,52   |
| 12 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20                                                 | m3 | 79,788  | 82,10 | 6 550,59 |

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

34 147,00

|     |   |           |                                                                                                                                   |      |         |          |           |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
| 18  | K | 311234562 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)     | m3   | 95,447  | 156,18   | 14 906,91 |
| 19  | K | 311234563 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 15 UNI brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249) | m3   | 53,831  | 156,11   | 8 403,56  |
| 175 | K | 314275038 | Komínová zostava Schiedel ABSOLUT, jednopriechodová s vetracou šachtou, DN 180L/45° výšky 9,33 m (alebo alternatívna náhrada)     | súb. | 2,000   | 1 991,82 | 3 983,64  |
| 20  | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm                                                | ks   | 13,000  | 7,04     | 91,52     |
| 21  | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm                                                | ks   | 12,000  | 12,95    | 155,40    |
| 40  | K | 317162104 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm                                                | ks   | 1,000   | 16,86    | 16,86     |
| 22  | K | 342242020 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)                                                   | m2   | 27,872  | 19,71    | 549,36    |
| 23  | K | 342242022 | Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)                                                 | m2   | 233,195 | 25,90    | 6 039,75  |

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

34 311,21

|    |   |           |                                                           |    |         |       |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 24 | K | 411321414 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30 | m3 | 93,516  | 99,15 | 9 272,11 |
| 25 | K | 411351101 | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce              | m2 | 455,869 | 9,40  | 4 285,17 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 411351102 | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                              | m2 | 455,869  | 3,92         | 1 787,01          |
| 27 | K   | 411354171 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie                | m2 | 431,087  | 5,71         | 2 461,51          |
| 28 | K   | 411354172 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie               | m2 | 431,087  | 1,68         | 724,23            |
| 29 | K   | 411361821 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505      | t  | 7,481    | 1 400,08     | 10 474,00         |
| 30 | K   | 417321515 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30                                      | m3 | 14,774   | 103,10       | 1 523,20          |
| 31 | K   | 417351115 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler zhotovenie                       | m2 | 118,188  | 7,60         | 898,23            |
| 32 | K   | 417351116 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpler odstránenie                      | m2 | 118,188  | 2,90         | 342,75            |
| 33 | K   | 417361821 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505                                | t  | 1,330    | 1 259,42     | 1 675,03          |
| 34 | K   | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30                                        | m3 | 1,956    | 117,96       | 230,73            |
| 35 | K   | 430361821 | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505                                 | t  | 0,235    | 1 572,72     | 369,59            |
| 36 | K   | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie   | m2 | 8,619    | 20,89        | 180,05            |
| 37 | K   | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie  | m2 | 8,619    | 4,17         | 35,94             |
| 38 | K   | 434351141 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 3,312    | 12,48        | 41,33             |
| 39 | K   | 434351142 | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 3,312    | 3,12         | 10,33             |

|     |   |              |                                                                                          |           |           |       |           |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| D   |   | 6            | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                       | 53 572,40 |           |       |           |
| 99  | K | 611461121    | Vnúťorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie, hr. 8 mm (napr. BAUMIT Ratio 20)   | m2        | 4,980     | 8,30  | 41,33     |
| 100 | K | 611461210    | Vnúťorná omietka stropov, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 8 mm)                    | m2        | 435,810   | 6,80  | 2 963,51  |
| 101 | K | 612465210    | Vnúťorná omietka stien, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 10 mm)                     | m2        | 1 224,393 | 7,00  | 8 570,75  |
| 102 | K | 6224642B2    | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm, (napr. Baumit SilikonTop)   | m2        | 496,491   | 11,46 | 5 689,79  |
| 103 | K | 6224914F1    | Fasádny náter (napr. BAUMIT NanoporColor), farbu upresní investor                        | m2        | 496,491   | 6,37  | 3 162,65  |
| 104 | K | 6252513Z9    | Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, EPS na skrutkovacie kotvy (napr. NOBASIL FKD S) | m2        | 440,038   | 49,71 | 21 874,29 |
| 108 | K | 6313624F2    | Výstuž mazať na poterov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm      | m2        | 435,950   | 3,11  | 1 355,80  |
| 105 | K | 632001011    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                  | m2        | 435,950   | 0,12  | 52,31     |
| 106 | M | 2832900036S0 | Separáčna fólia PE, na oddelenie poterov                                                 | m2        | 501,343   | 0,79  | 396,06    |
| 107 | K | 6324556C3    | Cementový poter (napr. BAUMIT Estrich MG), triedy CT-C20-F4, hr. 55 mm                   | m2        | 435,950   | 20,59 | 8 976,21  |
| 246 | K | 648991113    | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt š. nad 200 mm               | m         | 44,640    | 4,91  | 219,18    |
| 247 | M | 6115600002PP | Parapetná doska plastová, šírka 220 mm, komôrková vnúťorná, farba biela                  | m         | 44,640    | 6,06  | 270,52    |

|     |   |           |                                                                                                                      |        |         |      |        |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|--------|
| D   |   | 9         | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                  | 444,02 |         |      |        |
| 109 | K | 941942001 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                       | m2     | 103,260 | 1,35 | 139,40 |
| 110 | K | 941942801 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m                                     | m2     | 103,260 | 1,12 | 115,65 |
| 111 | K | 941942901 | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2     | 309,780 | 0,61 | 188,97 |

|     |   |           |                                                                                               |          |         |      |          |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----------|
| D   |   | 99        | Presun hmôt HSV                                                                               | 5 893,53 |         |      |          |
| 112 | K | 998011002 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m | t        | 857,864 | 6,87 | 5 893,53 |

|   |  |     |                     |            |  |  |  |
|---|--|-----|---------------------|------------|--|--|--|
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV | 122 086,15 |  |  |  |
|---|--|-----|---------------------|------------|--|--|--|

|    |   |              |                                                                                     |          |         |      |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|----------|
| D  |   | 711          | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                      | 2 556,12 |         |      |          |
| 13 | K | 711141559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2       | 269,300 | 3,42 | 921,01   |
| 14 | M | 628320000100 | Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov         | m2       | 309,580 | 4,17 | 1 290,95 |
| 15 | K | 711142559    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením    | m2       | 34,380  | 3,71 | 127,55   |
| 16 | M | 628320000100 | Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov         | m2       | 41,256  | 4,17 | 172,04   |



| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 17    | K   | 998711101    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                  | t  | 1,743    | 25,57        | 44,57             |
| D 712 |     |              | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                           |    |          |              | 2 009,55          |
| 52    | K   | 712290010    | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                              | m2 | 240,130  | 0,67         | 160,89            |
| 53    | M   | 2832300073F0 | Parozábrana (napr. FATRAFOL Fatrapar)                                                                         | m2 | 276,150  | 0,51         | 140,84            |
| 54    | K   | 765901081    | Montáž strešnej fólie, na plné debnenie                                                                       | m2 | 304,503  | 2,41         | 733,85            |
| 55    | M   | 2832300057A9 | Difúzna hydroizolačná fólia                                                                                   | m2 | 350,178  | 2,77         | 969,99            |
| 56    | K   | 998712102    | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                    | t  | 0,140    | 28,40        | 3,98              |
| D 713 |     |              | Izolácie tepelné                                                                                              |    |          |              | 10 339,97         |
| 41    | K   | 713111111    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                      | m2 | 485,240  | 1,12         | 543,47            |
| 42    | M   | 6314400008G4 | Doska NOBASIL MPN, hr. 150, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy (alebo alternatívna náhrada)    | m2 | 494,945  | 9,96         | 4 929,65          |
| 57    | M   | 6314400005K1 | Doska NOBASIL MPN, hr. 100 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy (alebo alternatívna náhrada) | m2 | 5,080    | 6,82         | 34,65             |
| 43    | K   | 713121111    | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve                               | m2 | 216,890  | 0,74         | 160,50            |
| 44    | M   | 6314400218L1 | Doska NOBASIL PTE, hr. 30 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy (alebo alternatívna náhrada)            | m2 | 221,228  | 6,18         | 1 367,19          |
| 45    | K   | 713122111    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve                                  | m2 | 223,900  | 0,79         | 176,88            |
| 46    | M   | 2837200028F4 | Doska EPS hr. 100 mm, pre podlahy                                                                             | m2 | 228,378  | 5,41         | 1 235,52          |
| 47    | K   | 7131321K3    | Montáž tepelnej izolácie sokla a vencov polystyrénom, bodovým pripevnením                                     | m2 | 32,699   | 3,35         | 109,54            |
| 48    | M   | 283720011909 | Doska EPS SOKLOVA hr. 50 mm, pre zateplenie soklov                                                            | m2 | 33,353   | 7,47         | 249,15            |
| 49    | K   | 7131700B0    | Montáž tepelnej izolácie z EPS na schodisko a balkóny a vence                                                 | m2 | 68,776   | 7,75         | 533,01            |
| 50    | M   | 2837200088B2 | Doska EPS, hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás                                                  | m2 | 70,152   | 5,63         | 394,96            |
| 309   | K   | 713482305    | Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm                                                   | m  | 146,460  | 1,95         | 285,60            |
| 310   | M   | 283310008000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                           | m  | 72,522   | 0,19         | 13,78             |
| 312   | M   | 283310008200 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                           | m  | 20,767   | 0,34         | 7,06              |
| 313   | M   | 283310008600 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                           | m  | 4,692    | 0,76         | 3,57              |
| 314   | M   | 283310009000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                          | m  | 51,408   | 0,53         | 27,25             |
| 315   | K   | 713482306    | Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43 - 52 mm                                                   | m  | 27,170   | 2,07         | 56,24             |
| 316   | M   | 283310008700 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m                                           | m  | 27,713   | 0,83         | 23,00             |
| 51    | K   | 998713102    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                            | t  | 6,819    | 27,71        | 188,95            |
| D 721 |     |              | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                                                         |    |          |              | 1 690,77          |
| 273   | K   | 721171109    | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2                                                         | m  | 2,360    | 13,72        | 32,38             |
| 274   | K   | 721171112    | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9                                                         | m  | 18,860   | 20,72        | 390,78            |
| 275   | K   | 721172109    | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2                                                         | m  | 58,800   | 8,67         | 509,80            |
| 276   | K   | 721173205    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8                                                               | m  | 5,400    | 7,04         | 38,02             |
| 277   | K   | 721173206    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8                                                               | m  | 36,500   | 8,15         | 297,48            |
| 285   | K   | 721173208    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2,2                                                               | m  | 6,900    | 13,72        | 94,67             |
| 278   | K   | 721194105    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8                            | ks | 7,000    | 2,44         | 17,08             |
| 279   | K   | 721194106    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8                            | ks | 21,000   | 2,87         | 60,27             |
| 280   | K   | 721194109    | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3                           | ks | 8,000    | 3,61         | 28,88             |
| 281   | K   | 721274103    | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810                                                           | ks | 6,000    | 21,07        | 126,42            |
| 282   | K   | 721290111    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125                                                   | m  | 109,960  | 0,68         | 74,77             |
| 283   | K   | 721290112    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200                                         | m  | 18,860   | 0,87         | 16,41             |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                         | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 284   | K   | 998721101    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                 | t    | 0,196    | 19,45        | 3,81              |
| D 722 |     |              | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                                             |      |          |              | 3 654,38          |
| 304   | K   | 722130214    | Potrúbie z oceľ.rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32                               | m    | 2,360    | 15,48        | 36,53             |
| 287   | K   | 722172100    | Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním (alebo alternatívna náhrada)                            | m    | 121,500  | 6,65         | 807,98            |
| 288   | K   | 722172102    | Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvarovaním (alebo alternatívna náhrada)                            | m    | 18,000   | 9,67         | 174,06            |
| 308   | K   | 722172103    | Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvarovaním (alebo alternatívna náhrada)                            | m    | 4,600    | 12,06        | 55,48             |
| 305   | K   | 722172104    | Potrúbie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvarovaním (alebo alternatívna náhrada)                            | m    | 27,170   | 15,73        | 427,38            |
| 290   | K   | 722221020    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                                       | ks   | 14,000   | 3,60         | 50,40             |
| 291   | M   | 5511100139G0 | Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz                                                                        | ks   | 14,000   | 9,23         | 129,22            |
| 298   | K   | 722221079    | Dopojenie zariadení predmetov (rohový ventil, flexi hadica, prípadne iné armatúry)                                            | súb. | 43,000   | 13,83        | 594,69            |
| 292   | K   | 722221275    | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                                                        | ks   | 7,000    | 3,60         | 25,20             |
| 293   | M   | 55111001650S | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz                                                                           | ks   | 7,000    | 22,18        | 155,26            |
| 294   | K   | 722221315    | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1                                                                                  | ks   | 1,000    | 3,60         | 3,60              |
| 295   | M   | 551190001006 | Spätná klapka vodorovná, 1", mäkké tesnenie, mosadz                                                                           | ks   | 1,000    | 11,13        | 11,13             |
| 306   | K   | 230203582    | Montáž prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm                                                                               | ks   | 1,000    | 10,62        | 10,62             |
| 307   | M   | 286220027300 | Prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"                                                               | ks   | 1,000    | 48,97        | 48,97             |
| 240   | K   | 722250005    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                                     | súb. | 1,000    | 12,85        | 12,85             |
| 241   | M   | 449150000800 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10 | ks   | 1,000    | 303,24       | 303,24            |
| 238   | K   | 722250180    | Montáž hasiaceho prístroja na stenu                                                                                           | ks   | 4,000    | 3,32         | 13,28             |
| 239   | M   | 4491700009H0 | Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg                                                                                       | ks   | 4,000    | 36,41        | 145,64            |
| 299   | K   | 722263417    | Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)                                                               | ks   | 7,000    | 15,15        | 106,05            |
| 300   | M   | 3882400020V0 | Vodomer bytový 1"                                                                                                             | ks   | 7,000    | 23,94        | 167,58            |
| 301   | K   | 722290226    | Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50                                                                                  | m    | 173,630  | 1,24         | 215,30            |
| 302   | K   | 722290234    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                                     | m    | 173,630  | 0,89         | 154,53            |
| 303   | K   | 998722101    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                     | t    | 0,306    | 17,63        | 5,39              |
| D 723 |     |              | Zdravotechnika - vnútorný plynovod                                                                                            |      |          |              | 4 510,65          |
| 219   | K   | 723100159    | Chránička pre plynové potrubie z PE rúrok D 40                                                                                | m    | 53,520   | 2,96         | 158,42            |
| 220   | K   | 723120203    | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20                                    | m    | 53,520   | 9,38         | 502,02            |
| 221   | K   | 723120204    | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25                                    | m    | 99,350   | 10,22        | 1 015,36          |
| 222   | K   | 723120206    | Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40                                    | m    | 4,000    | 13,19        | 52,76             |
| 223   | K   | 723150347    | Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - DN 25/20                                                              | ks   | 7,000    | 13,07        | 91,49             |
| 224   | K   | 723160294    | Montáž bytových plynomerov vrátane dopojenia potrubia                                                                         | súb. | 7,000    | 44,51        | 311,57            |
| 225   | M   | 3884300049P1 | Bytový plynomer PREGAS typ BK 2,5 T G2,5 Q max = 4.0 m3/h                                                                     | ks   | 7,000    | 73,73        | 516,11            |
| 228   | K   | 7231902K3    | Dopojenie plynových kotlov                                                                                                    | súb. | 7,000    | 41,29        | 289,03            |
| 226   | K   | 723230011    | Montáž guľového uzáveru priameho G 3/4 s protipožiarou armatúrou                                                              | ks   | 7,000    | 3,36         | 23,52             |
| 227   | M   | 5513400088G0 | Guľový uzáver na plyn pnamy 3/4x3/4" FF, s protipožiarou armatúrou Firebag, prevádzková poistka                               | ks   | 7,000    | 35,25        | 246,75            |
| 229   | K   | 7232321D3    | Montáž domovej regulačnej zostavy - 2 x guľový uzáver, flexi trubka DN20, regulátor, samouzatvárací uzáver                    | súb. | 1,000    | 78,34        | 78,34             |
| 230   | M   | 5513400106R0 | Dodávka regulačnej zostavy NG40                                                                                               | ks   | 1,000    | 350,23       | 350,23            |
| 231   | K   | 723232S23    | Dodávka a osadenie plastovej skrine pre regulačnú zostavu S 2300 šedá farba                                                   | kpl  | 1,000    | 165,90       | 165,90            |
| 232   | K   | 950506S31    | Domové plynovody - kontrola plynovodu, tlaková skúška potrubia, revízie                                                       | kpl  | 1,000    | 700,47       | 700,47            |
| 233   | K   | 998723101    | Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                                    | t    | 0,490    | 17,71        | 8,68              |

| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                          | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D 725 |     |              | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                                                                                           |      |          |              | 5 144,37          |
| 250   | K   | 725119307    | Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom                                                                                                                           | súb. | 6,000    | 28,26        | 169,56            |
| 251   | M   | 6423400011Z0 | Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie                                                                        | ks   | 6,000    | 88,70        | 532,20            |
| 263   | K   | 725119410    | Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom                                                                                                                              | ks   | 1,000    | 29,35        | 29,35             |
| 264   | M   | 6423600011ZI | Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, rozmer 700x355x350 mm, hlboké splachovanie                                                                                      | ks   | 1,000    | 129,97       | 129,97            |
| 252   | K   | 725219401    | Montáž umývadla na skrutky do muriva                                                                                                                                           | súb. | 7,000    | 25,14        | 175,98            |
| 253   | M   | 6421100061U0 | Umývadlo keramické, rozmer 440x550x205 mm, biela                                                                                                                               | ks   | 6,000    | 24,80        | 148,80            |
| 269   | M   | 6421100026UI | Umývadlo keramické, rozmer 650x520x195 mm, biela                                                                                                                               | ks   | 1,000    | 40,53        | 40,53             |
| 254   | K   | 725229141    | Montáž vane ocelevej smaltovanej klasickej 160x70                                                                                                                              | ks   | 2,000    | 36,82        | 73,64             |
| 255   | M   | 5522100009V0 | Vaňa oceľová smaltovaná, bez nôh, rozmer 1600x700x400mm, biela                                                                                                                 | ks   | 2,000    | 103,06       | 206,12            |
| 270   | K   | 725245271    | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm                                                                                                                  | súb. | 5,000    | 144,04       | 720,20            |
| 271   | M   | 5522300009SK | Kút sprchový štvorcový, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo                                                                                                       | ks   | 4,000    | 450,54       | 1 802,16          |
| 272   | M   | 5542300007SZ | Sprchovacia zástena 100 x 100 cm, kalné sklo, bezbariérový prístup, uchytenie na hliníkovom profile (napr. WALK-IN PURE)                                                       | ks   | 1,000    | 142,58       | 142,58            |
| 265   | K   | 725291114    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                                                                            | súb. | 1,000    | 4,49         | 4,49              |
| 266   | M   | 5523800113MZ | Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm                                                                                                                    | ks   | 1,000    | 79,13        | 79,13             |
| 267   | K   | 725291115    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                                                                                     | súb. | 1,000    | 4,74         | 4,74              |
| 268   | M   | 5543300022SS | Sedačka do sprchy sklápacia plastová, konštrukcia nerez                                                                                                                        | ks   | 1,000    | 84,27        | 84,27             |
| 256   | K   | 725829201    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej                                                                                                       | ks   | 7,000    | 6,95         | 48,65             |
| 257   | M   | 5514500034BU | Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm                                                                                               | ks   | 7,000    | 53,54        | 374,78            |
| 258   | K   | 725839216    | Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm                                                                                                                             | súb. | 2,000    | 2,99         | 5,98              |
| 259   | M   | 5514500012BV | Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm                                                                                                    | ks   | 2,000    | 57,22        | 114,44            |
| 260   | K   | 725849201    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                                                          | ks   | 5,000    | 2,77         | 13,85             |
| 261   | M   | 5514500025BS | Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm                                                                                                     | ks   | 5,000    | 46,34        | 231,70            |
| 262   | K   | 998725101    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                   | t    | 0,557    | 20,20        | 11,25             |
| D 731 |     |              | Ústredné kúrenie - kotolne                                                                                                                                                     |      |          |              | 11 359,37         |
| 144   | K   | 731261075    | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l                                                                                        | ks   | 7,000    | 365,32       | 2 557,24          |
| 145   | M   | 4841200053K1 | Kotol plynový, kondenzačný, VAILLANT eco TEC exclusiv VU 146/4-7, tep. výkon 2,6-15,2 kW, spotreba plynu 1,7 m3/h, so zásobníkovým ohrievačom 68l (alebo alternatívna náhrada) | ks   | 7,000    | 1 238,72     | 8 671,04          |
| 148   | K   | 998731101    | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                                                                                                                     | t    | 1,029    | 127,40       | 131,09            |
| D 733 |     |              | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie                                                                                                                                           |      |          |              | 4 674,51          |
| 151   | K   | 713482121    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                                                                          | m    | 287,480  | 2,52         | 724,45            |
| 152   | M   | 283310004600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)                                                                                                            | m    | 221,940  | 0,94         | 208,62            |
| 153   | M   | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)                                                                                                            | m    | 65,540   | 1,08         | 70,78             |
| 149   | K   | 733167001    | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)                                                                 | m    | 221,940  | 11,83        | 2 625,55          |
| 150   | K   | 733167002    | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)                                                                 | m    | 65,540   | 14,17        | 928,70            |
| 154   | K   | 733191301    | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                                                                    | m    | 287,480  | 0,39         | 112,12            |
| 155   | K   | 998733101    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                                                                                                      | t    | 0,112    | 38,27        | 4,29              |
| D 734 |     |              | Ústredné kúrenie - armatúry                                                                                                                                                    |      |          |              | 931,76            |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 156 | K   | 734213250    | Montáž ventilu odvetšňovacieho závitového automatického G 1/2                 | ks | 31,000   | 1,92         | 59,52             |
| 157 | M   | 5512100114V0 | Ventil odvetšňovací 1/2", PN 10                                               | ks | 31,000   | 5,09         | 157,79            |
| 158 | K   | 734222612    | Ventil regulačný závitový s hlavícou termostatického ovládania - priamy G 1/2 | ks | 24,000   | 17,43        | 418,32            |
| 159 | K   | 734252110    | Montáž ventilu uzatváracieho G 1/2                                            | ks | 31,000   | 2,51         | 77,81             |
| 160 | M   | 5512100232Q0 | Ventil uzatvárací pre vykurovanie, 1/2"                                       | ks | 31,000   | 7,02         | 217,62            |
| 161 | K   | 998734101    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                             | t  | 0,024    | 29,02        | 0,70              |

**D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 4 205,58**

|     |   |              |                                                                                       |    |        |        |          |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 176 | K | 735154032    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 12,000 | 5,89   | 70,68    |
| 177 | M | 4845300040R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x1100x66 mm, KORADO         | ks | 10,000 | 132,59 | 1 325,90 |
| 178 | M | 4845300041R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x1200x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 138,55 | 138,55   |
| 182 | M | 4845300042R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x1300x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 150,46 | 150,46   |
| 183 | K | 735154033    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm       | ks | 9,000  | 7,47   | 67,23    |
| 184 | M | 4845300043R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x1500x66 mm, KORADO         | ks | 8,000  | 162,41 | 1 299,28 |
| 185 | M | 4845300044R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x1700x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 174,31 | 174,31   |
| 186 | K | 735154034    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm       | ks | 1,000  | 7,94   | 7,94     |
| 187 | M | 4845300045R0 | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhl 500x2000x66 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 186,24 | 186,24   |
| 179 | K | 735154132    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm  | ks | 2,000  | 6,01   | 12,02    |
| 180 | M | 4845300201R0 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 500x1200x100 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 127,37 | 127,37   |
| 181 | M | 4845300281R0 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 500x1300x100 mm, KORADO         | ks | 1,000  | 149,84 | 149,84   |
| 195 | K | 735162130    | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm                                   | ks | 4,000  | 7,64   | 30,56    |
| 196 | M | 4845200003R0 | Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1200x30 mm                   | ks | 1,000  | 52,18  | 52,18    |
| 197 | M | 4845200008R0 | Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX, lxvxhl 500x1200x30 mm                   | ks | 3,000  | 56,07  | 168,21   |
| 188 | K | 735162140    | Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm                                   | ks | 3,000  | 7,92   | 23,76    |
| 189 | M | 4845200004R0 | Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1500x30 mm                   | ks | 1,000  | 59,64  | 59,64    |
| 190 | M | 4845200009R0 | Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX, lxvxhl 600x1500x30 mm                   | ks | 2,000  | 64,73  | 129,46   |
| 174 | K | 998735101    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                           | t  | 0,905  | 35,30  | 31,95    |

**D 762 Konštrukcie tesárske 3 324,59**

|    |   |              |                                                                               |    |         |        |          |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 58 | K | 762341004    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz | m2 | 304,503 | 3,57   | 1 087,08 |
| 59 | M | 605110000407 | Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm                    | m3 | 7,612   | 169,79 | 1 292,44 |
| 60 | K | 762341031    | Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech              | m2 | 37,820  | 11,05  | 417,91   |
| 61 | M | 6072600001F1 | Doska OSB na debnenie štítu strechy                                           | m2 | 38,576  | 4,74   | 182,85   |
| 62 | K | 762841110    | Montáž podblžania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz          | m2 | 22,110  | 2,63   | 58,15    |
| 63 | M | 605110000407 | Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm                    | m3 | 0,553   | 169,79 | 93,89    |
| 64 | K | 998762102    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                | t  | 4,752   | 40,46  | 192,27   |

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 184,88**

|    |   |              |                                                                                          |    |         |        |          |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 65 | K | 763132160    | SDK podhlad, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 4,980   | 20,96  | 104,38   |
| 66 | K | 763732112    | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m         | m  | 328,280 | 7,98   | 2 619,67 |
| 67 | M | 612220000100 | Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m                  | m2 | 304,503 | 15,35  | 4 674,12 |
| 68 | K | 763735050    | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva                 | m  | 937,240 | 0,59   | 552,97   |
| 69 | M | 6054800008E8 | Hranoľčky zo smrekú, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm                                 | m3 | 1,875   | 262,48 | 492,15   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 70 | K   | 763735060    | Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva       | m  | 328,280  | 1,12         | 367,67            |
| 71 | M   | 6054800008E8 | Hraničkové z smrekú, lamy a kontralaty rozmer 30 x 50 mm          | m3 | 0,657    | 262,48       | 172,45            |
| 72 | K   | 998763101    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m             | t  | 5,782    | 34,03        | 196,76            |
| 73 | K   | 998763301    | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | t  | 0,118    | 39,93        | 4,71              |

|     |   |              |                                                                                                                           |           |         |       |          |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|----------|
| D   |   | 764          | Konštrukcie klampiarske                                                                                                   | 10 336,58 |         |       |          |
| 74  | K | 76417182D    | Montáž plechovej pozinkovanej krytiny, sklon strechy do 30°                                                               | m2        | 304,503 | 9,27  | 2 822,74 |
| 75  | M | 5534500012R9 | Krytina strešná z pozinkovaného profilovaného plechu, farba hnedočervená RAL 3009 (napr. Lindab Goodlock)                 | m2        | 313,638 | 10,89 | 3 415,52 |
| 76  | K | 7641718A8    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°                                    | m         | 33,960  | 6,78  | 230,25   |
| 77  | K | 7641718S5    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°                                  | m         | 39,260  | 5,67  | 222,60   |
| 78  | K | 7641718T5    | Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetraclm pásom, sklon strechy do 30°                | m         | 18,630  | 7,21  | 134,32   |
| 79  | K | 764339410    | Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm | m         | 11,300  | 58,39 | 659,81   |
| 80  | K | 764352421    | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhovité r.š. 200 mm                                         | m         | 39,260  | 21,62 | 848,80   |
| 248 | K | 764410731    | Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm                                | m         | 44,640  | 8,74  | 390,15   |
| 249 | M | 1942100038PP | Parapet vonkajší hliníkový šírky 200 mm, hr. 0,8 mm, farba biela                                                          | m         | 44,640  | 7,90  | 352,66   |
| 81  | K | 764454453    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                                                 | m         | 54,400  | 21,06 | 1 145,66 |
| 82  | K | 998764102    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                   | t         | 2,133   | 53,48 | 114,07   |

|     |   |                |                                                                                                                   |           |         |        |          |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|
| D   |   | 766            | Konštrukcie stolárske                                                                                             | 23 177,59 |         |        |          |
| 83  | K | 766621081      | Montáž okna plastového na PUR penu                                                                                | m         | 171,860 | 6,65   | 1 142,87 |
| 84  | M | 611410009301   | Plastové okno jednokridlové, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo                                                  | ks        | 13,000  | 234,71 | 3 051,23 |
| 85  | M | 611410010202   | Plastové okno dvojkrídlové, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks        | 11,000  | 332,08 | 3 652,88 |
| 86  | M | 611410006506   | Plastové okno jednokridlové, vxš 900x1500 mm, izolačné trojsklo                                                   | ks        | 2,000   | 151,63 | 303,26   |
| 87  | M | 611410005707   | Plastové okno jednokridlové, vxš 700x900 mm, izolačné trojsklo                                                    | ks        | 1,000   | 101,60 | 101,60   |
| 88  | M | 611410005508   | Plastové okno jednokridlové, vxš 1500x2400 mm, izolačné trojsklo                                                  | ks        | 1,000   | 394,98 | 394,98   |
| 89  | K | 766641071      | Montáž dverí balkónových plastových                                                                               | m         | 39,120  | 11,10  | 434,23   |
| 90  | M | 6114200001D5   | Balkónové dvere plastové otváracie-sklopné, vxš 860 x 2255 mm                                                     | ks        | 6,000   | 221,20 | 1 327,20 |
| 91  | K | 766641161      | Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                             | m         | 60,060  | 6,96   | 418,02   |
| 92  | M | 6116700010D1   | Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane oceľovej zárubne a prahu, rozmer 900 x 1970 mm                               | ks        | 7,000   | 358,53 | 2 509,71 |
| 93  | M | 6116700010D5   | Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane oceľovej zárubne a prahu, rozmer 800 x 1970 mm                               | ks        | 1,000   | 349,31 | 349,31   |
| 97  | M | 6116700010D6   | Dvere vstupné s bočným svetlíkom, farba sivá, rozmer 1485 x 2100 mm (dvere š. 900 mm)                             | ks        | 2,000   | 663,60 | 1 327,20 |
| 94  | K | 76666211D      | Montáž interiérových dverí vrátane osadenie kovových zárubní                                                      | ks        | 26,000  | 15,65  | 406,90   |
| 95  | M | 6116100013D3   | Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 800 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor) | ks        | 11,000  | 175,12 | 1 926,32 |
| 98  | M | 6116100013D7   | Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 900 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor) | ks        | 2,000   | 170,51 | 341,02   |
| 96  | M | 6116100013D4   | Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 600 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor) | ks        | 13,000  | 161,29 | 2 096,77 |
| 367 | K | 766811001.S    | Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu dl. do 1500, vrátane el. sporáku a digestora                            | ks        | 7,000   | 154,04 | 1 078,28 |
| 368 | M | 615620000101.S | Kuchynská linka dl. do 1500 vrátane el. sporáku a digestora                                                       | ks        | 7,000   | 330,83 | 2 315,81 |

|     |   |           |                                                                        |          |        |       |        |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------|
| D   |   | 767       | Konštrukcie doplnkové kovové                                           | 5 724,93 |        |       |        |
| 141 | K | 767122112 | Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvarovaním | m2       | 43,730 | 10,44 | 456,54 |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 142 | M   | 1595200001D2 | Pivničné kobky vrátane nosného systému, kotvenia a výplne                                                                           | m2 | 43,730   | 36,87        | 1 612,33          |
| 131 | K   | 767163010    | Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku                                                             | m  | 9,720    | 32,99        | 320,66            |
| 132 | M   | 553520002100 | Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie zboku, exteriérové                             | m  | 9,720    | 68,12        | 662,13            |
| 137 | K   | 767212201    | Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru                                                         | ks | 1,000    | 33,25        | 33,25             |
| 138 | M   | 553430000100 | Schody oceľové sklápacie 700x800 mm                                                                                                 | ks | 1,000    | 223,01       | 223,01            |
| 139 | K   | 767230000    | Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie                                                                            | m  | 14,700   | 33,18        | 487,75            |
| 140 | M   | 553520001400 | Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru | m  | 14,700   | 67,36        | 990,19            |
| 133 | K   | 767230070    | Montáž schodiskového madla na stenu                                                                                                 | m  | 4,600    | 14,22        | 65,41             |
| 134 | M   | 553520003600 | Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové                                                                                    | m  | 4,600    | 16,86        | 77,56             |
| 135 | K   | 767310120    | Montáž výlezu do šikmej strechy                                                                                                     | ks | 1,000    | 51,75        | 51,75             |
| 136 | M   | 6113300002V1 | Strešný výlez plastový pre šikmú strechu (napr. VELUX GXU CK06, šxv 550x1180 mm)                                                    | ks | 1,000    | 729,04       | 729,04            |
| 143 | K   | 998767101    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                      | t  | 0,431    | 35,53        | 15,31             |

**D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2 649,60**

|     |   |              |                                                                                     |    |        |       |          |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 198 | K | 769011130    | Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného potrubného do steny veľkosť: 100       | ks | 13,000 | 12,46 | 161,98   |
| 199 | M | 429140000100 | Ventilátor axiálny, potrubný (napr. DALAP) do potrubia priem. 100 mm                | ks | 13,000 | 82,95 | 1 078,35 |
| 202 | K | 769021003    | Montáž spiro potrubia DN 125-140                                                    | m  | 18,000 | 2,71  | 48,78    |
| 203 | M | 429810000300 | Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm                                        | m  | 18,000 | 3,03  | 54,54    |
| 214 | K | 769021006    | Montáž spiro potrubia DN 160-180                                                    | m  | 54,000 | 3,03  | 163,62   |
| 215 | M | 429810000500 | Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm                                        | m  | 54,000 | 3,89  | 210,06   |
| 216 | K | 769021112    | Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm                                        | m  | 17,800 | 2,52  | 44,86    |
| 217 | M | 429840000200 | Hadica ohybná hliníково laminátová ALUFLEX MI 102 profi                             | m  | 17,800 | 1,48  | 26,34    |
| 204 | K | 7690310R1    | Montáž odvetrávacej hlavice                                                         | ks | 8,000  | 16,90 | 135,20   |
| 205 | M | 4297201303W3 | Odvetrávacia hlavica priem. 125 mm                                                  | ks | 2,000  | 70,05 | 140,10   |
| 218 | M | 7201303W3    | Odvetrávacia hlavica priemer 160 mm                                                 | ks | 6,000  | 77,42 | 464,52   |
| 206 | K | 769035030    | Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu                                         | ks | 13,000 | 2,69  | 34,97    |
| 209 | M | 4297202221T6 | Mriežka plastová okrúhla, priemer 100 mm                                            | ks | 13,000 | 3,23  | 41,99    |
| 213 | K | 998769201    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 28,265 | 1,57  | 44,29    |

**D 771 Podlahy z dlaždíc 3 597,15**

|     |   |              |                                                                                                     |    |         |       |          |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 113 | K | 771415010    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm                                            | m  | 94,955  | 4,15  | 394,06   |
| 114 | K | 771415020    | Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu                                        | m  | 4,400   | 10,33 | 45,45    |
| 115 | M | 5977400001U2 | Dlaždice keramické s hladkým povrchom (farbu upresní investor)                                      | m2 | 15,355  | 9,54  | 146,49   |
| 116 | K | 771575109    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                      | m2 | 118,740 | 12,52 | 1 486,62 |
| 117 | M | 5977400012K1 | Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, pre použitie v interiéru (farbu upresní investor)              | m2 | 94,240  | 12,00 | 1 130,88 |
| 118 | M | 5977400012K2 | Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, protišmyková pre použitie v exteriéri (farbu upresní investor) | m2 | 24,500  | 14,29 | 350,11   |
| 119 | K | 998771102    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                   | t  | 2,478   | 17,57 | 43,54    |

**D 775 Podlahy vlysové a parketové 6 500,46**

|     |   |              |                                                                                |    |         |      |          |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 120 | K | 775413130    | Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením                      | m  | 305,746 | 2,37 | 724,62   |
| 121 | M | 6119900032S1 | Lišta sokľová výška 50 mm (farbu upresní investor)                             | m  | 308,803 | 1,68 | 518,79   |
| 122 | K | 775550080    | Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne              | m2 | 303,660 | 6,43 | 1 952,53 |
| 123 | M | 611980003D15 | Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm (farbu upresní investor)                       | m2 | 309,733 | 9,77 | 3 026,09 |
| 124 | K | 775592110    | Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy | m2 | 303,660 | 0,56 | 170,05   |
| 125 | M | 2832300085X0 | Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm                                  | m2 | 312,770 | 0,32 | 100,09   |

| PČ       | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 126      | K   | 998775102    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                            | t   | 0,278     | 29,82        | 8,29              |
| D 781    |     |              | Obklady                                                                                                                |     |           |              | 4 532,85          |
| 127      | K   | 781445018    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 200x200 mm                                         | m2  | 147,199   | 15,12        | 2 225,65          |
| 128      | M   | 597640000400 | Obkladačky keramické glazované hladké, (farbu upresní investor)                                                        | m2  | 150,143   | 14,94        | 2 243,14          |
| 129      | K   | 998781102    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                      | t   | 3,646     | 17,57        | 64,06             |
| D 783    |     |              | Nátery                                                                                                                 |     |           |              | 315,31            |
| 237      | K   | 783424340    | Nátery kov.potr.a amatúr syntet. potrubie do DN 50 mm - náter plynoinšalačného potrubia v objekte                      | m   | 156,870   | 2,01         | 315,31            |
| D 784    |     |              | Maľby                                                                                                                  |     |           |              | 1 665,18          |
| 130      | K   | 7844522M1    | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, výšky do 3,80 m, farba biela                                    | m2  | 1 665,183 | 1,00         | 1 665,18          |
| D M      |     |              | Práce a dodávky M                                                                                                      |     |           |              | 8 221,82          |
| D 21-M   |     |              | Elektromontáže                                                                                                         |     |           |              | 8 221,82          |
| 317      | K   | 998921201    | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                             | %   | 82,321    | 0,28         | 22,76             |
| 318      | K   | 998921291    | Drobný nešpecifikovaný materiál elektro                                                                                | %   | 82,321    | 4,61         | 379,36            |
| 319      | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov                                                                                            | %   | 82,321    | 2,77         | 227,62            |
| D 21-M_B |     |              | Elektromontáže v objekte                                                                                               |     |           |              | 6 415,47          |
| 364      | K   | 210810050    | Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 3x50+35                                                                              | m   | 12,000    | 2,15         | 25,80             |
| 365      | M   | 341110005100 | Kábel medený 1-CYKY 3x50+35 mm2                                                                                        | m   | 12,000    | 13,98        | 167,76            |
| 335      | K   | 210800242    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2                                                               | m   | 85,000    | 1,19         | 101,15            |
| 336      | M   | 341110002300 | Kábel medený CYKY 5x10 mm2                                                                                             | m   | 85,000    | 3,66         | 311,10            |
| 337      | K   | 21099RE02    | Rozvádzač merania RE02 (výzbroj a špecifikácia podľa výkresu č.10 časť elektro) dodávka a montáž                       | kpl | 1,000     | 267,28       | 267,28            |
| 338      | K   | 210999RS2    | Rozvádzač RS 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03 a 2.04 (špecifikácia podľa výkresu č.11 časť elektro) dodávka a montáž | kpl | 7,000     | 64,52        | 451,64            |
| 339      | K   | 210999RSP.2  | Rozvádzač RSP 02 (špecifikácia podľa výkresu č.12 časť elektro) dodávka a montáž                                       | kpl | 1,000     | 87,56        | 87,56             |
| 340      | K   | 210800226    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2                                                              | m   | 700,000   | 0,74         | 518,00            |
| 341      | M   | 341110000700 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                                            | m   | 700,000   | 0,37         | 259,00            |
| 342      | K   | 210800227    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2                                                              | m   | 700,000   | 0,83         | 581,00            |
| 343      | M   | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2                                                                                            | m   | 700,000   | 0,58         | 406,00            |
| 344      | K   | 210800239    | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2                                                              | m   | 60,000    | 0,86         | 51,60             |
| 345      | M   | 341110002000 | Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2                                                                                            | m   | 60,000    | 0,97         | 58,20             |
| 346      | K   | 210110001    | Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                         | ks  | 18,000    | 3,69         | 66,42             |
| 347      | M   | 345340003000 | Spínač jednopólový nástenný                                                                                            | ks  | 18,000    | 2,06         | 37,08             |
| 348      | K   | 210110003    | Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                         | ks  | 22,000    | 3,94         | 86,68             |
| 349      | M   | 345330000200 | Spínač jednopólový rad 5, nástenný                                                                                     | ks  | 22,000    | 2,83         | 62,26             |
| 350      | K   | 210110004    | Jednopolový spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia                         | ks  | 16,000    | 3,94         | 63,04             |
| 351      | M   | 345330000500 | Spínač jednopólový rad 6, nástenný                                                                                     | ks  | 16,000    | 2,26         | 36,16             |
| 352      | K   | 210110025    | Spínač páčkový pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia                                                     | ks  | 7,000     | 6,09         | 42,63             |
| 353      | M   | 3453300009SP | Páčkový spínač 25 A, 400 V                                                                                             | ks  | 4,000     | 6,88         | 27,52             |
| 354      | K   | 210111021    | Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 16 A, 250 V                                           | ks  | 99,000    | 5,13         | 507,87            |
| 355      | M   | 3455100054Z0 | Zásuvka dvojité, vrátane krabice, 16 A, 250 V                                                                          | ks  | 85,000    | 5,91         | 502,35            |
| 356      | M   | 3455100056Z0 | Zásuvka jednod., vrátane krabice, 16 A, 250 V                                                                          | ks  | 14,000    | 4,93         | 69,02             |
| 357      | K   | 210201912    | Svietidlo s pohybovým senzorom (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii                  | ks  | 11,000    | 80,38        | 884,18            |
| 366      | K   | 210201913    | Svietidlo interiérové do nebytových priestorov (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii  | ks  | 13,000    | 50,69        | 658,97            |



| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 358 | K   | 210800062    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 4 mm <sup>2</sup>  | m  | 20,000   | 0,65         | 13,00             |
| 359 | M   | 341110011300 | Kábel medený CY 4 mm <sup>2</sup>                                 | m  | 20,000   | 0,33         | 6,60              |
| 360 | K   | 210800063    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 6 mm <sup>2</sup>  | m  | 20,000   | 0,74         | 14,80             |
| 361 | M   | 341110011400 | Kábel medený CY 6 mm <sup>2</sup>                                 | m  | 20,000   | 0,49         | 9,80              |
| 362 | K   | 210800064    | Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 10 mm <sup>2</sup> | m  | 25,000   | 0,83         | 20,75             |
| 363 | M   | 341110011500 | Kábel medený CY 10 mm <sup>2</sup>                                | m  | 25,000   | 0,81         | 20,25             |

|     |   |              |                                                                                                          |    |         |       |          |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| D   |   | 21-M_A       | Bleskozvod                                                                                               |    |         |       | 1 176,61 |
| 320 | K | 210220314    | Uzemňovacie vedenie na povrchu O 8-10                                                                    | m  | 146,000 | 1,92  | 280,32   |
| 321 | M | 354410054800 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                                         | kg | 7,200   | 1,15  | 8,28     |
| 322 | M | 354410054700 | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm                                                                          | kg | 58,500  | 1,15  | 67,28    |
| 323 | K | 210220327    | Uzemnenie do základov FeZn 30/4 mm                                                                       | m  | 90,000  | 4,36  | 392,40   |
| 324 | M | 354410058800 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                                      | kg | 84,240  | 1,15  | 96,88    |
| 325 | K | 210220401    | Podpery vedenia                                                                                          | ks | 25,000  | 1,47  | 36,75    |
| 326 | M | 3544100401PV | Podpera vedenia univerzálna                                                                              | ks | 20,000  | 10,42 | 208,40   |
| 327 | K | 210220422    | Zachytávacia tyč JP10-20                                                                                 | ks | 2,000   | 6,18  | 12,36    |
| 328 | M | 354410023100 | Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15                                                                    | ks | 2,000   | 6,25  | 12,50    |
| 331 | K | 210220437    | Svorka skúšobná SZ                                                                                       | ks | 4,000   | 2,14  | 8,56     |
| 332 | M | 354410004300 | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                                        | ks | 4,000   | 1,15  | 4,60     |
| 329 | K | 220260027    | Krabica KT 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov | ks | 4,000   | 9,54  | 38,16    |
| 330 | M | 3454100004K0 | Krabica z PVC s viečkom pod omietku KT 125                                                               | ks | 4,000   | 2,53  | 10,12    |

|     |   |           |                            |     |        |       |        |
|-----|---|-----------|----------------------------|-----|--------|-------|--------|
| D   |   | HZS       | Hodinové zúčtovacie sadzby |     |        |       | 450,00 |
| 234 | K | HZS0001D2 | Vykurovacia skúška         | hod | 72,000 | 3,46  | 249,12 |
| 235 | K | HZS0001S2 | Vyregulovanie systému ÚK   | hod | 12,000 | 12,88 | 154,56 |
| 236 | K | HZS0002J1 | Prevádzková skúška VZT     | hod | 4,000  | 11,58 | 46,32  |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03 - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 765,54

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

43 765,54

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

8 753,11

Cena s DPH

v EUR

52 518,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

**03 - Komunikácie a spevnené plochy**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**43 765,54**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**43 765,54**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemné práce                         | 1 785,47  |
| 2 - Zakladanie                          | 1 780,13  |
| 5 - Komunikácie                         | 33 056,17 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5 539,82  |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 1 603,95  |

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03 - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

43 765,54

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

43 765,54

#### D 1

#### Zemné práce

1 785,47

|    |   |           |                                                                                                                                      |    |         |       |        |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 113107141 | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                      | m2 | 2,700   | 2,98  | 8,05   |
| 2  | K | 113307113 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                      | m2 | 9,450   | 6,49  | 61,33  |
| 3  | K | 113307132 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                       | m2 | 9,450   | 33,96 | 320,92 |
| 4  | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3                                                                              | m3 | 35,000  | 6,25  | 218,75 |
| 5  | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3                                                            | m3 | 11,667  | 0,98  | 11,43  |
| 6  | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 50,000  | 1,34  | 67,00  |
| 7  | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 10,000  | 4,15  | 41,50  |
| 8  | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 170,000 | 0,42  | 71,40  |
| 9  | K | 167101101 | Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 25,000  | 6,95  | 173,75 |
| 10 | K | 171101108 | Uloženie sypaniny do násypu                                                                                                          | m3 | 25,000  | 1,49  | 37,25  |
| 11 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                               | m3 | 10,000  | 0,76  | 7,60   |
| 12 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                          | t  | 16,000  | 6,39  | 102,24 |
| 13 | K | 181102305 | Úprava pláne so zhutnením                                                                                                            | m2 | 662,000 | 0,76  | 503,12 |
| 14 | K | 181301101 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                        | m2 | 123,000 | 1,31  | 161,13 |

#### D 2

#### Zakladanie

1 780,13

|    |   |            |                                                                                            |    |           |      |          |
|----|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 15 | K | 289971211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 1 034,000 | 0,62 | 641,08   |
| 16 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300                                          | m2 | 1 054,680 | 1,08 | 1 139,05 |

#### D 5

#### Komunikácie

33 056,17

|    |   |            |                                                                                                                 |    |         |       |          |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 17 | K | 564521110  | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 60 mm                                            | m2 | 140,000 | 0,46  | 64,40    |
| 18 | M | 5833325100 | Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b                                                                                    | t  | 14,112  | 12,90 | 182,04   |
| 19 | K | 564861111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                      | m2 | 140,000 | 6,73  | 942,20   |
| 20 | K | 564871112  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm                                      | m2 | 275,000 | 8,60  | 2 365,00 |
| 21 | K | 564871113  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm                                      | m2 | 247,000 | 8,94  | 2 208,18 |
| 22 | K | 567132113  | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 522,000 | 12,02 | 6 274,44 |
| 23 | K | 573211111  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2            | m2 | 554,500 | 0,49  | 271,71   |
| 24 | K | 577144261  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm       | m2 | 275,000 | 13,38 | 3 679,50 |
| 25 | K | 577154255  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 110 mm       | m2 | 4,500   | 30,34 | 136,53   |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | K   | 577164421  | Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm | m2 | 275,000  | 14,49        | 3 984,75          |
| 27 | K   | 596911112  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm             | m2 | 140,000  | 16,80        | 2 352,00          |
| 28 | M   | 59219528D0 | Dlažba zámková hrúbka 6 cm, farba sivá (konkrétny typ upresní investor)                                   | m2 | 140,000  | 13,49        | 1 888,60          |
| 29 | K   | 596911212  | Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm             | m2 | 247,000  | 16,80        | 4 149,60          |
| 30 | M   | 59219524D1 | Dlažba zámková hrúbka 8 cm, farba červená (konkrétny typ upresní investor)                                | m2 | 216,000  | 18,69        | 4 037,04          |
| 31 | M   | 59219524D2 | Dlažba zámková hrúbka 8 cm, farba sivá (konkrétny typ upresní investor)                                   | m2 | 31,000   | 16,78        | 520,18            |

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 539,82

|    |   |              |                                                                                                                                                                 |     |         |        |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 32 | K | 914001111    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                                        | ks  | 8,000   | 18,54  | 148,32   |
| 33 | M | 4044781440   | P2 „Stoj daj prednosť v jazde!“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1                                                                                  | ks  | 1,000   | 46,97  | 46,97    |
| 34 | M | 4044781600   | P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1                                                                                            | ks  | 1,000   | 27,02  | 27,02    |
| 35 | M | 4044781640   | P10 „Prednosť protiúdcích vozidiel“ pozinkovaná základný rozmer kruh 700 mm, fólia RA1                                                                          | ks  | 1,000   | 42,37  | 42,37    |
| 36 | M | 4044781670   | P11 „Prednosť pred protiúdcimi vozidlami“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1                                                                    | ks  | 1,000   | 27,02  | 27,02    |
| 37 | M | 4044781750   | P15 „Tvar dvoch križovatiek“ pozinkovaná, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1                                                                                 | ks  | 2,000   | 33,71  | 67,42    |
| 38 | M | 4044789880   | IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1                                          | ks  | 1,000   | 33,71  | 33,71    |
| 39 | M | 4044799683   | E15 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles. postihnutím“ základ. 500x500, dodat. tabuľky I.tr., EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisov. okrajom | ks  | 1,000   | 30,65  | 30,65    |
| 40 | K | 914501121    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                                                    | ks  | 5,000   | 11,42  | 57,10    |
| 41 | M | 404490008400 | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky                                                                                                                         | ks  | 5,000   | 13,06  | 65,30    |
| 42 | M | 404490008600 | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                                               | ks  | 5,000   | 0,23   | 1,15     |
| 43 | K | 915721111    | Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.                                                             | m2  | 1,000   | 9,29   | 9,29     |
| 44 | K | 916362111    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                         | m   | 236,000 | 9,18   | 2 166,48 |
| 45 | M | 5921954300   | Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm                                                                                                                        | ks  | 32,000  | 5,12   | 163,84   |
| 46 | M | 5921954501   | Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm                                                                                                               | ks  | 76,000  | 7,32   | 556,32   |
| 47 | M | 5921954503   | Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm                                                                                                                  | ks  | 128,000 | 7,05   | 902,40   |
| 48 | K | 916561111    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                         | m   | 54,000  | 5,38   | 290,52   |
| 49 | M | 5921954603   | Obrubník parkový 100x20x5 cm                                                                                                                                    | ks  | 54,000  | 2,64   | 142,56   |
| 50 | K | 919735111    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm                                                                                           | m   | 29,000  | 2,91   | 84,39    |
| 51 | K | 966006211    | Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0 00400t                                                                     | ks  | 1,000   | 2,15   | 2,15     |
| 52 | K | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                               | t   | 9,719   | 12,55  | 121,97   |
| 53 | K | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                                   | t   | 184,585 | 0,40   | 73,83    |
| 54 | K | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                                                               | t   | 9,450   | 5,32   | 50,27    |
| 55 | K | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                                                      | t   | 0,265   | 11,10  | 2,94     |
| 56 | K | 979089W2D    | Dočasné dopravné značenie                                                                                                                                       | kpl | 1,000   | 425,83 | 425,83   |

D 99 Presun hmôt HSV 1 603,95

|    |   |           |                                                                                            |   |         |      |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 57 | K | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 790,123 | 2,03 | 1 603,95 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

A - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 249,52

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 4 249,52    | 20,00%      | 849,90     |

Cena s DPH

v EUR

5 099,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

11.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

A - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

4 249,52

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 249,52

1 - Zemné práce

1 406,11

4 - Vodorovné konštrukcie

171,57

5 - Komunikácie

31,50

8 - Rúrové vedenie

2 573,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20,70

99 - Presun hmôt HSV

46,54

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**A - Vodovodná prípojka**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**4 249,52**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**4 249,52**

#### D 1

#### Zemné práce

**1 406,11**

|    |   |            |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 113107141  | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                       | m2 | 0,640   | 2,49  | 1,59   |
| 2  | K | 113307113  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                      | m2 | 0,640   | 5,43  | 3,48   |
| 3  | K | 113307132  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                        | m2 | 0,640   | 28,39 | 18,17  |
| 4  | K | 130001101  | Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy                                                                                | m3 | 1,372   | 14,29 | 19,61  |
| 5  | K | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3                                                                                         | m3 | 32,195  | 8,90  | 286,54 |
| 6  | K | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3                                                                   | m3 | 10,732  | 0,72  | 7,73   |
| 7  | K | 132201201  | Výkop rýh šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3                                                                                           | m3 | 9,212   | 14,97 | 137,90 |
| 8  | K | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 3,071   | 0,83  | 2,55   |
| 9  | K | 132211121  | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                     | m3 | 1,372   | 50,75 | 69,63  |
| 10 | K | 132211139  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                               | m3 | 0,457   | 10,16 | 4,64   |
| 11 | K | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 49,950  | 1,12  | 55,94  |
| 12 | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 17,804  | 3,47  | 61,78  |
| 13 | K | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 302,668 | 0,35  | 105,93 |
| 14 | K | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 24,975  | 5,81  | 145,10 |
| 15 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 42,779  | 0,63  | 26,95  |
| 16 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 28,486  | 5,34  | 152,12 |
| 17 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 32,496  | 2,86  | 92,94  |
| 18 | M | 58337259S0 | Štrkodrva fr. 0-63 mm                                                                                                                 | t  | 12,034  | 11,64 | 140,08 |
| 19 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 2,373   | 12,86 | 30,52  |
| 20 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                      | t  | 3,797   | 11,30 | 42,91  |

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

**171,57**

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |       |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 21 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,662 | 37,36 | 24,73 |
| 22 | K | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm     | m3 | 1,782 | 31,19 | 55,58 |
| 23 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                        | m3 | 0,897 | 83,19 | 74,62 |
| 24 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty  | m2 | 1,470 | 11,32 | 16,64 |

#### D 5

#### Komunikácie

**31,50**

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 566902151 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm  | m2 | 0,640    | 27,71        | 17,73             |
| 26 | K   | 566902162 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 0,640    | 21,51        | 13,77             |

|     |   |                |                                                                                                                                                       |     |       |          |          |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| D 8 |   | Rúrové vedenie |                                                                                                                                                       |     |       |          | 2 573,10 |
| 49  | K | 871221118      | Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrovarovkami D 63x5,8 mm                                                              | m   | 8,650 | 0,37     | 3,20     |
| 50  | M | 286130033700   | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m                                                                                                       | m   | 9,454 | 3,99     | 37,72    |
| 51  | M | 286530227400   | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm                                                                                    | ks  | 1,000 | 5,97     | 5,97     |
| 29  | K | 891269111      | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100                                                             | ks  | 1,000 | 39,77    | 39,77    |
| 30  | M | 4227531R75     | Navrtávací pás HAKU D 110-2" voda                                                                                                                     | ks  | 1,000 | 50,02    | 50,02    |
| 31  | M | 42225202D8     | Posúvač DN 2"-63 domovej prípojky voda                                                                                                                | ks  | 1,000 | 109,15   | 109,15   |
| 32  | M | 42291220A0     | Zemná súprava posúvačová                                                                                                                              | ks  | 1,000 | 21,53    | 21,53    |
| 52  | K | 892233111      | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                                                                            | m   | 8,650 | 2,63     | 22,75    |
| 33  | K | 892241111      | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80                                                                         | m   | 8,650 | 0,57     | 4,93     |
| 34  | K | 893301003      | Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t                                                                                    | ks  | 1,000 | 106,17   | 106,17   |
| 35  | M | 59224112V0     | Vodomerná šachta betónová prefabrikovaná vnútorných rozmerov 1800x1500x1600 mm, vrátane prestupov, stúpačiek, vstupného komína a poklopu 600 x 600 mm | ks  | 1,000 | 1 827,94 | 1 827,94 |
| 36  | K | 899400VZ1      | Dodávka a montáž vodomernej zostavy 5/4" (DN 32) pre fakturačný vodomer č.1                                                                           | kpl | 1,000 | 142,41   | 142,41   |
| 37  | K | 899400VZ2      | Dodávka a montáž vodomernej zostavy 6/4" (DN 40) pre fakturačný vodomer č.2                                                                           | kpl | 1,000 | 160,21   | 160,21   |
| 38  | K | 899401112      | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                                                                                             | ks  | 1,000 | 17,39    | 17,39    |
| 39  | M | 42291352F0     | Poklop posúvačový                                                                                                                                     | ks  | 1,000 | 18,40    | 18,40    |
| 40  | K | 899721131      | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                                                                               | m   | 8,650 | 0,64     | 5,54     |

|     |   |                                     |                                                                                            |   |        |       |       |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| D 9 |   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                            |   |        |       | 20,70 |
| 41  | K | 919735111                           | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                       | m | 2,100  | 2,43  | 5,10  |
| 42  | K | 979081111                           | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                                          | t | 0,703  | 10,49 | 7,37  |
| 43  | K | 979081121                           | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                              | t | 13,357 | 0,34  | 4,54  |
| 44  | K | 979089012                           | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                          | t | 0,640  | 4,45  | 2,85  |
| 45  | K | 979089212                           | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dech, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 0,063  | 13,35 | 0,84  |

|      |   |                 |                                                                                                |   |        |       |       |
|------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-------|
| D 99 |   | Presun hmôt HSV |                                                                                                |   |        |       | 46,54 |
| 46   | K | 998222016       | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                               | t | 20,459 | 1,95  | 39,90 |
| 47   | K | 998225311       | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým       | t | 0,387  | 0,84  | 0,33  |
| 48   | K | 998276101       | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,248  | 25,45 | 6,31  |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**B - Areálové rozvody pitnej vody**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**3 252,12**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

3 252,12

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

650,42

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 902,54**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



**DIKRA s.r.o.**  
Temalínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**B - Areálové rozvody pitnej vody**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**3 252,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 252,12**

1 - Zemné práce

2 617,92

4 - Vodorovné konštrukcie

116,34

8 - Rúrové vedenie

427,74

99 - Presun hmôt HSV

90,12

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**B - Areálové rozvody pitnej vody**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**3 252,12**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 252,12**

D 1

Zemné práce

**2 617,92**

|    |   |            |                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1  | K | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 35,550  | 32,03 | 1 138,67 |
| 2  | K | 132201109  | Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 11,850  | 9,09  | 107,72   |
| 3  | K | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 28,404  | 1,47  | 41,75    |
| 4  | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 21,348  | 4,56  | 97,35    |
| 5  | K | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 362,916 | 0,46  | 166,94   |
| 6  | K | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 14,202  | 7,63  | 108,36   |
| 7  | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 35,550  | 0,83  | 29,51    |
| 8  | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 34,157  | 7,01  | 239,44   |
| 9  | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 24,912  | 3,75  | 93,42    |
| 10 | M | 58337259S0 | Štrkodrava fr. 0-63 mm                                                                                                                | t  | 17,136  | 15,28 | 261,84   |
| 11 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 8,193   | 16,89 | 138,38   |
| 12 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                      | t  | 13,109  | 14,84 | 194,54   |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**116,34**

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |       |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 13 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2,370 | 49,09 | 116,34 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D 8

Rúrové vedenie

**427,74**

|    |   |              |                                                                                           |    |        |       |        |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 24 | K | 871181114    | Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm | m  | 4,500  | 0,34  | 1,53   |
| 25 | M | 286130033500 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m                                           | m  | 4,919  | 2,20  | 10,82  |
| 27 | K | 871211116    | Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm | m  | 35,000 | 0,43  | 15,05  |
| 28 | M | 286130033600 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m                                           | m  | 38,255 | 3,51  | 134,28 |
| 29 | M | 286530227300 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm                        | ks | 6,000  | 7,49  | 44,94  |
| 30 | K | 877181058    | Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm                            | ks | 1,000  | 5,09  | 5,09   |
| 31 | M | 2865302335K0 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm                    | ks | 1,000  | 16,55 | 16,55  |
| 32 | K | 892233111    | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                                | m  | 39,500 | 3,46  | 136,67 |
| 18 | K | 892241111    | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80             | m  | 39,500 | 0,75  | 29,63  |
| 19 | K | 899721131    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                                   | m  | 39,500 | 0,84  | 33,18  |

D 99

Presun hmôt HSV

**90,12**

|    |   |           |                                                  |   |        |      |       |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 20 | K | 998222016 | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp | t | 34,726 | 2,56 | 88,90 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K   | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 0,037    | 32,95        | 1,22              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 762,63

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

17 762,63

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

3 552,53

Cena s DPH

v EUR

21 315,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**17 762,63**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 762,63**

1 - Zemné práce

5 269,69

4 - Vodorovné konštrukcie

709,01

8 - Rúrové vedenie

11 459,03

99 - Presun hmôt HSV

324,90

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>17 762,63</b>  |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>17 762,63</b>  |
| <b>D 1 Zemné práce</b>           |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>5 269,69</b>   |
| 1                                | K   | 131201102    | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                           | m3 | 216,878   | 3,01         | 652,80            |
| 2                                | K   | 131201109    | Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3                                                                            | m3 | 72,293    | 0,44         | 31,81             |
| 3                                | K   | 132201201    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                                    | m3 | 38,400    | 9,14         | 350,98            |
| 4                                | K   | 132201209    | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3                           | m3 | 12,800    | 0,51         | 6,53              |
| 5                                | K   | 162201101    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                           | m3 | 21,360    | 0,68         | 14,52             |
| 6                                | K   | 162501122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 244,598   | 1,64         | 401,14            |
| 7                                | K   | 162501123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 4 158,166 | 0,16         | 665,31            |
| 8                                | K   | 167101101    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                      | m3 | 10,680    | 3,55         | 37,91             |
| 9                                | K   | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 255,278   | 0,35         | 89,35             |
| 10                               | K   | 171209002    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                    | t  | 391,357   | 3,26         | 1 275,82          |
| 11                               | K   | 174101002    | Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                               | m3 | 127,342   | 1,62         | 206,29            |
| 12                               | M   | 58337259S0   | Štrkodrva fr. 0-63 mm                                                                                                                          | t  | 186,659   | 7,11         | 1 327,15          |
| 13                               | K   | 175101101    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                      | m3 | 11,133    | 7,85         | 87,39             |
| 14                               | M   | 58331166K0   | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                               | t  | 17,781    | 6,90         | 122,69            |
| <b>D 4 Vodorovné konštrukcie</b> |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>709,01</b>     |
| 15                               | K   | 451572111    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                             | m3 | 3,840     | 22,80        | 87,55             |
| 16                               | K   | 451573111    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm                                                 | m3 | 10,328    | 19,04        | 196,65            |
| 17                               | K   | 452311131    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                                                                    | m3 | 7,688     | 50,78        | 390,40            |
| 18                               | K   | 452351101    | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty                                              | m2 | 4,980     | 6,91         | 34,41             |
| <b>D 8 Rúrové vedenie</b>        |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>11 459,03</b>  |
| 19                               | K   | 871326026    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160                                                                               | m  | 32,000    | 0,32         | 10,24             |
| 20                               | M   | 2861100027S0 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 plnostenná, DN 160                                                                               | m  | 34,976    | 5,40         | 188,87            |
| 21                               | K   | 877326004    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160                                                                                                       | ks | 4,000     | 1,90         | 7,60              |
| 22                               | M   | 286510004400 | Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia                                                                         | ks | 4,000     | 2,12         | 8,48              |
| 23                               | K   | 892311000    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                                                                                              | m  | 32,000    | 0,73         | 23,36             |
| 24                               | K   | 894421111    | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t                                                                                                       | ks | 1,000     | 21,25        | 21,25             |
| 25                               | M   | 5922465730   | Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, betónový prefabrikát                                                                                            | ks | 1,000     | 36,05        | 36,05             |

| PČ                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26                   | M   | 592246608B | Dno prefabrikované výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000                                 | ks  | 1,000    | 168,46       | 168,46            |
| 27                   | M   | 592246576S | Skruž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, betónový prefabrikát                                | ks  | 1,000    | 18,84        | 18,84             |
| 28                   | K   | 894811019  | Osadenie prefabrikovanej žumpy 78 m3                                                           | kpl | 1,000    | 456,38       | 456,38            |
| 29                   | M   | 59389005Z0 | Prefabrikovaná žumpa objemu 78 m3, vrátane vstupných komínov a poklopov                        | ks  | 1,000    | 10 420,47    | 10 420,47         |
| 30                   | K   | 899102111  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                  | ks  | 1,000    | 11,11        | 11,11             |
| 31                   | M   | 55242151P0 | Poklop kanalizačný D600, trieda D 400 kN                                                       | ks  | 1,000    | 87,92        | 87,92             |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |            |                                                                                                |     |          |              | 324,90            |
| 32                   | K   | 998222016  | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                               | t   | 231,252  | 1,19         | 275,19            |
| 33                   | K   | 998276101  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t   | 3,201    | 15,53        | 49,71             |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 736,22

DPH základná  
znižovaná

Základ dane

0,00

3 736,22

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

747,24

Cena s DPH

v EUR

4 483,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí  
Objekt: 04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí  
Časť: D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Zemianské Podhradie  
Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Dátum: 11.10.2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> | <b>3 736,22</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 736,22        |
| 1 - Zemné práce           | 1 414,17        |
| 4 - Vodorovné konštrukcie | 100,19          |
| 8 - Rúrové vedenie        | 2 100,40        |
| 99 - Presun hmôt HSV      | 121,46          |

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**3 736,22**

**D HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**3 736,22**

**D 1**

**Zemné práce**

**1 414,17**

|    |   |            |                                                                                                                                              |    |           |      |        |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|--------|
| 1  | K | 131201102  | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                         | m3 | 117,720   | 0,81 | 95,35  |
| 2  | K | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hĺbky 3                                                                            | m3 | 39,240    | 0,12 | 4,71   |
| 3  | K | 132201202  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbky 3 od 100 do 1000 m3                                                                                        | m3 | 130,109   | 1,39 | 180,85 |
| 4  | K | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3                         | m3 | 43,370    | 0,14 | 6,07   |
| 5  | K | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m                                                                                           | m3 | 82,462    | 0,19 | 15,67  |
| 6  | K | 162501122  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 206,598   | 0,44 | 90,90  |
| 7  | K | 162501123  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 3 512,166 | 0,04 | 140,49 |
| 8  | K | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr.1-4 do 100 m3                                                                                     | m3 | 41,231    | 0,96 | 39,58  |
| 9  | K | 171201202  | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                              | m3 | 247,829   | 0,09 | 22,30  |
| 10 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                  | t  | 330,557   | 0,88 | 290,89 |
| 11 | K | 174101002  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 123,391   | 0,44 | 54,29  |
| 12 | M | 58337259S0 | Štrkodra fr. 0-63 mm                                                                                                                         | t  | 131,456   | 1,92 | 252,40 |
| 13 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmot 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                                      | m3 | 43,167    | 2,12 | 91,51  |
| 14 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                             | t  | 69,067    | 1,87 | 129,16 |

**D 4**

**Vodorovné konštrukcie**

**100,19**

|    |   |           |                                                                                                    |    |        |      |        |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 15 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 16,264 | 6,16 | 100,19 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

**D 8**

**Rúrové vedenie**

**2 100,40**

|    |   |              |                                                                  |    |         |       |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 16 | K | 871266016    | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110 | m  | 135,530 | 0,08  | 10,84  |
| 17 | M | 2861100020S0 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 plnostenná, DN 110 | m  | 148,134 | 0,69  | 102,21 |
| 18 | K | 877266000    | Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110                         | ks | 17,000  | 0,42  | 7,14   |
| 19 | M | 2865100034S0 | Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu       | ks | 17,000  | 0,22  | 3,74   |
| 20 | K | 877266024    | Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110                         | ks | 10,000  | 0,42  | 4,20   |
| 21 | M | 2865100131S0 | Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu  | ks | 10,000  | 0,48  | 4,80   |
| 22 | K | 892311000    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150                                | m  | 135,530 | 0,20  | 27,11  |
| 23 | K | 894421111    | Zariadenie šacht prefabrikovaných do 4t                          | ks | 3,000   | 5,74  | 17,22  |
| 24 | M | 5922465730   | Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, betónový prefabrikát              | ks | 3,000   | 9,74  | 29,22  |
| 25 | M | 592246608B   | Dno prefabrikované výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000   | ks | 3,000   | 45,54 | 136,62 |
| 26 | M | 592246576S   | Skrúž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, betónový prefabrikát  | ks | 3,000   | 5,09  | 15,27  |

| PČ                   | Typ | Kód        | Popis                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27                   | M   | 56245050Q0 | Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000                                                                   | ks | 3,000    | 40,58        | 121,74            |
| 28                   | K   | 895941111  | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                            | ks | 4,000    | 9,28         | 37,12             |
| 29                   | M   | 59223800F0 | Uličná vpusť priemer 450 mm, betónová prefabrikovaná vrátane dodávky a osadenia liatinovej mreže D 400 kN | ks | 4,000    | 35,25        | 141,00            |
| 30                   | M   | 5922382555 | Odlučovač ropných látok do uličnej vpuste                                                                 | ks | 4,000    | 140,98       | 563,92            |
| 31                   | K   | 895970083  | Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie                                              | m3 | 25,776   | 0,63         | 16,24             |
| 32                   | M   | 5624505010 | Vsakovací blok , 600x600x600mm                                                                            | ks | 119,343  | 6,55         | 781,70            |
| 33                   | K   | 899102111  | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                             | ks | 3,000    | 3,00         | 9,00              |
| 34                   | M   | 55242151P0 | Poklop kanalizačný D600, trieda D 400 kN                                                                  | ks | 3,000    | 23,77        | 71,31             |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |            |                                                                                                           |    |          |              | 121,46            |
| 35                   | K   | 998222016  | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                                          | t  | 231,274  | 0,32         | 74,01             |
| 36                   | K   | 998276101  | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope            | t  | 11,298   | 4,20         | 47,45             |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

342,33

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

342,33

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

68,47

Cena s DPH

v EUR

410,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

-5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

11.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**342,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**104,45**

1 - Zemné práce

56,91

4 - Vodorovné konštrukcie

11,27

5 - Komunikácie

17,06

8 - Rúrové vedenie

4,86

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11,28

99 - Presun hmôt HSV

3,07

### M - Práce a dodávky M

**237,88**

23-M - Montáže potrubia

237,88

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**342,33**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**104,45**

D 1

Zemné práce

**56,91**

|    |   |            |                                                                                                                                   |    |        |      |      |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 1  | K | 113107141  | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.09800t                                                   | m2 | 2,100  | 0,41 | 0,86 |
| 2  | K | 113307113  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                   | m2 | 2,100  | 0,90 | 1,89 |
| 3  | K | 113307132  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                    | m2 | 2,100  | 4,69 | 9,85 |
| 4  | K | 130001101  | Príplatok k cenám za sŕaženie výkopu pre všetky triedy                                                                            | m3 | 0,726  | 2,36 | 1,71 |
| 5  | K | 131201101  | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3                                                                                       | m3 | 0,550  | 1,47 | 0,81 |
| 6  | K | 131201109  | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hĺbení 3                                                                | m3 | 0,183  | 0,12 | 0,02 |
| 7  | K | 132201201  | Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3                                                                                         | m3 | 2,970  | 2,47 | 7,34 |
| 8  | K | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3              | m3 | 0,990  | 0,14 | 0,14 |
| 9  | K | 132211121  | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v hĺbkách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                   | m3 | 0,726  | 8,38 | 6,08 |
| 10 | K | 132211139  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hĺbketr. 3                                             | m3 | 0,242  | 1,68 | 0,41 |
| 11 | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                             | m3 | 4,246  | 0,57 | 2,42 |
| 12 | K | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začiatkový 1000 m | m3 | 72,182 | 0,06 | 4,33 |
| 13 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                            | m3 | 4,246  | 0,10 | 0,42 |
| 14 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                       | t  | 6,794  | 0,88 | 5,98 |
| 15 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                           | m3 | 2,530  | 0,47 | 1,19 |
| 16 | M | 58337259S0 | Štrkodra fr. 0-63 mm                                                                                                              | t  | 4,048  | 1,92 | 7,77 |
| 17 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                                                       | m3 | 1,112  | 2,12 | 2,36 |
| 18 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                  | t  | 1,779  | 1,87 | 3,33 |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**11,27**

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |       |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 19 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,504 | 6,17  | 3,11 |
| 20 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                        | m3 | 0,264 | 13,74 | 3,63 |
| 21 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty  | m2 | 2,420 | 1,87  | 4,53 |

D 5

Komunikácie

**17,06**

|    |   |           |                                                                                                                       |    |       |      |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 22 | K | 566902151 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 100 mm | m2 | 2,100 | 4,57 | 9,60 |
| 23 | K | 566902162 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 2,100 | 3,55 | 7,46 |

| PČ            | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                      | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| <b>D 8</b>    |     |              | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                                                      |      |          |              | <b>4,86</b>       |
| 24            | K   | 871178002    | Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm                                     | m    | 5,100    | 0,07         | 0,36              |
| 25            | M   | 2861300359P0 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m                                                                                 | m    | 5,100    | 0,22         | 1,12              |
| 26            | K   | 877178042    | Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 32 mm                                                               | ks   | 1,000    | 0,57         | 0,57              |
| 27            | M   | 2865302334P0 | Elektrokolen 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm                                                      | ks   | 1,000    | 1,54         | 1,54              |
| 28            | K   | 899721111    | Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm                                                                                  | m    | 5,100    | 0,14         | 0,71              |
| 29            | K   | 899721133    | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou                                                                    | m    | 5,100    | 0,11         | 0,56              |
| <b>D 9</b>    |     |              | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                                                 |      |          |              | <b>11,28</b>      |
| 30            | K   | 919735111    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                       | m    | 6,700    | 0,40         | 2,68              |
| 31            | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | t    | 2,306    | 1,73         | 3,99              |
| 32            | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                              | t    | 43,814   | 0,06         | 2,63              |
| 33            | K   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                          | t    | 2,100    | 0,73         | 1,53              |
| 34            | K   | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                | t    | 0,206    | 2,20         | 0,45              |
| <b>D 99</b>   |     |              | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                                                     |      |          |              | <b>3,07</b>       |
| 35            | K   | 998222016    | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                                                           | t    | 7,376    | 0,32         | 2,36              |
| 36            | K   | 998225311    | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým                                   | t    | 1,271    | 0,14         | 0,18              |
| 37            | K   | 998276101    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope                             | t    | 0,127    | 4,20         | 0,53              |
| <b>D M</b>    |     |              | <b>Práce a dodávky M</b>                                                                                                   |      |          |              | <b>237,88</b>     |
| <b>D 23-M</b> |     |              | <b>Montáže potrubia</b>                                                                                                    |      |          |              | <b>237,88</b>     |
| 38            | K   | 230200295    | Napojenie na jestvujúci STL plynovod DN 100 pomocou prípojkového T-kusu MANIBS, vrátane prechodky PE/ocel d32/DN25         | kpl  | 1,000    | 69,07        | 69,07             |
| 39            | K   | 803610DRZ    | Dodávka a montáž regulačnej zostavy a HUP pre STL plynovú prípojku, vrátane plastovej skrine osadenej na betónovom základe | kpl  | 1,000    | 80,53        | 80,53             |
| 40            | K   | 230200189    | Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím, vrátane ukotvenia do betónového základu                                            | m    | 0,800    | 4,95         | 3,96              |
| 41            | M   | 141110006500 | Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.                                             | m    | 0,800    | 0,70         | 0,56              |
| 42            | K   | 230230076    | Hlavná tlaková skúška plynovej prípojky vrátane čistenia                                                                   | úsek | 1,000    | 7,35         | 7,35              |
| 43            | K   | 230230US6    | Úradná skúška, technicko právna dokumentácia STL PE plynovodu                                                              | kpl  | 1,000    | 57,31        | 57,31             |
| 44            | K   | 230230RSD    | Revízná správa, uvedenie do prevádzky                                                                                      | kpl  | 1,000    | 19,10        | 19,10             |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

F - Areálové NTL rozvody NTL plynu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

686,48

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

686,48

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

137,30

Cena s DPH

v EUR

823,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1590/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590 IČ DPH: SK2023882421

11.10.2021

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**F - Areálové NTL rozvody NTL plynu**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**686,48**

HSV - Práce a dodávky HSV

**686,48**

1 - Zemné práce

536,32

4 - Vodorovné konštrukcie

31,96

8 - Rúrové vedenie

97,80

99 - Presun hmôt HSV

20,40

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

F - Areálové NTL rozvody NTL plynu

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

686,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

686,48

D 1

Zemné práce

536,32

|    |   |            |                                                                                                                                       |    |         |      |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 1  | K | 132201101  | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 56,067  | 4,01 | 224,83 |
| 2  | K | 132201109  | Príplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3                      | m3 | 18,689  | 1,14 | 21,31  |
| 3  | K | 162201101  | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 44,722  | 0,19 | 8,50   |
| 4  | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 33,706  | 0,57 | 19,21  |
| 5  | K | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 573,002 | 0,06 | 34,38  |
| 6  | K | 167101101  | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 22,361  | 0,96 | 21,47  |
| 7  | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 56,067  | 0,10 | 5,61   |
| 8  | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 53,930  | 0,88 | 47,46  |
| 9  | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 33,308  | 0,47 | 15,65  |
| 10 | M | 58337259S0 | Štrkodrva fr. 0-63 mm                                                                                                                 | t  | 25,185  | 1,92 | 48,36  |
| 11 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny                                                           | m3 | 17,516  | 2,12 | 37,13  |
| 12 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                      | t  | 28,026  | 1,87 | 52,41  |

D 4

Vodorovné konštrukcie

31,96

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |      |       |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 13 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 5,097 | 6,27 | 31,96 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

D 8

Rúrové vedenie

97,80

|    |   |              |                                                                                  |    |        |      |       |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 14 | K | 871188042    | Montáž plynového potrubia z PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm | m  | 29,650 | 0,04 | 1,19  |
| 15 | M | 2861300360P0 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m                                       | m  | 29,650 | 0,33 | 9,78  |
| 16 | M | 2865302272P0 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm               | ks | 5,000  | 0,61 | 3,05  |
| 17 | K | 871218044    | Montáž plynového potrubia z PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm | m  | 55,300 | 0,05 | 2,77  |
| 18 | M | 2861300361P0 | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m                                       | m  | 55,300 | 0,48 | 26,54 |
| 19 | M | 2865302273P0 | Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm               | ks | 10,000 | 0,94 | 9,40  |
| 20 | K | 877188044    | Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 40 mm                     | ks | 3,000  | 0,64 | 1,92  |
| 21 | M | 2865302335P0 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm           | ks | 3,000  | 2,08 | 6,24  |
| 22 | K | 877218046    | Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 50 mm                     | ks | 4,000  | 0,81 | 3,24  |
| 23 | M | 2865302336P0 | Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm           | ks | 4,000  | 2,26 | 9,04  |
| 24 | K | 230170011    | Skúška tesnosti potrubia do DN 40                                                | m  | 84,950 | 0,04 | 3,40  |
| 25 | K | 899721111    | Vyhľadávaci vodič na potrubí DN do 150 mm                                        | m  | 84,950 | 0,14 | 11,89 |
| 26 | K | 899721133    | Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou                          | m  | 84,950 | 0,11 | 9,34  |

D 99

Presun hmôt HSV

20,40

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 998222016 | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                               | t  | 62,848   | 0,32         | 20,11             |
| 28 | K   | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 0,067    | 4,35         | 0,29              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

G - Distribučný rozvod NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 161,84

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

1 161,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

232,37

Cena s DPH

v EUR

1 394,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí  
Objekt: 04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí  
Časť: **G - Distribučný rozvod NN**

Miesto:  
Objednávateľ: Obec Zemianské Podhradie  
Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Dátum: 11.10.2021  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                      | <b>1 161,84</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                      | 75,29           |
| 1 - Zemné práce                                                | 21,46           |
| 5 - Komunikácie                                                | 29,05           |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                        | 19,51           |
| 99 - Presun hmôt HSV                                           | 5,27            |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>                                   | <b>1 086,55</b> |
| 21-M - Elektromontáže                                          | 905,87          |
| 46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 180,68          |

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

**G - Distribučný rozvod NN**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                                             | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                      |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>1 161,84</b>   |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>75,29</b>      |
| <b>D 1 Zemné práce</b>                         |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>21,46</b>      |
| 1                                              | K   | 113107141    | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                       | m2 | 3,600    | 0,41         | 1,48              |
| 2                                              | K   | 113307113    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                       | m2 | 3,600    | 0,89         | 3,20              |
| 3                                              | K   | 113307132    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                        | m2 | 3,600    | 4,66         | 16,78             |
| <b>D 5 Komunikácie</b>                         |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>29,05</b>      |
| 4                                              | K   | 566902151    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm  | m2 | 3,600    | 4,54         | 16,34             |
| 5                                              | K   | 566902162    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 3,600    | 3,53         | 12,71             |
| <b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>19,51</b>      |
| 6                                              | K   | 919735111    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                  | m  | 12,000   | 0,40         | 4,80              |
| 7                                              | K   | 979081111    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                     | t  | 3,953    | 1,72         | 6,80              |
| 8                                              | K   | 979081121    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                         | t  | 75,183   | 0,06         | 4,51              |
| 9                                              | K   | 979089012    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                                                     | t  | 3,600    | 0,73         | 2,63              |
| 10                                             | K   | 979089212    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                           | t  | 0,353    | 2,19         | 0,77              |
| <b>D 99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>5,27</b>       |
| 11                                             | K   | 998222016    | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                                                      | t  | 15,534   | 0,32         | 4,97              |
| 12                                             | K   | 998225311    | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytím asfaltovým alebo betónovým                              | t  | 2,178    | 0,14         | 0,30              |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>                   |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>1 086,55</b>   |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>                   |     |              |                                                                                                                       |    |          |              | <b>905,87</b>     |
| 13                                             | K   | 210010096    | Montáž chráničky káblovej, D 160 uložená voľne                                                                        | m  | 37,000   | 0,29         | 10,73             |
| 14                                             | M   | 3457100062H0 | Chránička káblová FXKVR 160 mm, PE čierna                                                                             | m  | 37,000   | 0,56         | 20,72             |
| 15                                             | K   | 210120103    | Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V                                                                               | ks | 6,000    | 0,12         | 0,72              |
| 16                                             | M   | 345290006500 | Poistka nožová 200A                                                                                                   | ks | 3,000    | 0,72         | 2,16              |
| 17                                             | M   | 345290006700 | Poistka nožová 250A                                                                                                   | ks | 3,000    | 0,72         | 2,16              |
| 18                                             | K   | 210193004    | Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4                                                            | ks | 2,000    | 4,37         | 8,74              |
| 19                                             | M   | 357110002300 | Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 VV 2x400A/3x160A P2 (výrobca HASMA)                      | ks | 2,000    | 122,58       | 245,16            |
| 20                                             | K   | 210193031    | Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS                                                                            | ks | 2,000    | 4,05         | 8,10              |
| 21                                             | M   | 357110014100 | Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 II K P4 + KKP 3x250A (výrobca HASMA)                                      | ks | 2,000    | 32,39        | 64,78             |
| 22                                             | K   | 210902387    | Kábel NAYY-J 4B 4x240, uložený v zemi                                                                                 | m  | 125,000  | 0,88         | 110,00            |
| 23                                             | M   | 3411100346K0 | Kábel NAYY-J 4B 4x240 mm2                                                                                             | m  | 125,000  | 2,59         | 323,75            |
| 24                                             | K   | 220261149    | Príchytka káblová SONAP, pripevnenie káblovej príchytky na konštrukciu                                                | ks | 6,000    | 0,26         | 1,56              |
| 25                                             | M   | 35441005570Z | Tyč uzemňovacia FeZn ZT20, dĺžka 2 m                                                                                  | ks | 4,000    | 2,28         | 9,12              |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 26 | M   | 3544100588D0 | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm       | m   | 6,000    | 0,21         | 1,26              |
| 27 | M   | 3543100121O0 | Káblové oko hliníkové 240 mm <sup>2</sup> | ks  | 24,000   | 0,50         | 12,00             |
| 28 | K   | STČ          | Stavebná časť pre skrine SR01 a SR02      | kpl | 1,000    | 17,77        | 17,77             |
| 29 | K   | 998921291    | Drobný nešpecifikovaný materiál elektro   | %   | 57,494   | 0,73         | 41,96             |
| 30 | K   | PPV          | Podiel pridružených výkonov               | %   | 57,494   | 0,44         | 25,18             |

|    |   |              |                                                                                                      |                |         |      |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------|
| D  |   | 46-M         | Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach                                              |                |         |      | 180,68 |
| 31 | K | 460202163    | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                       | m              | 72,000  | 0,73 | 52,56  |
| 32 | K | 460202303    | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3                      | m              | 31,000  | 0,74 | 22,94  |
| 33 | K | 460420022    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m              | 103,000 | 0,18 | 18,54  |
| 34 | M | 583310000300 | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm                                                                | t              | 10,712  | 2,00 | 21,42  |
| 35 | K | 460490011    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm                                 | m              | 103,000 | 0,07 | 7,21   |
| 36 | M | 283230008000 | Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená                                         | m              | 103,000 | 0,01 | 1,03   |
| 37 | K | 460560163    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3      | m              | 72,000  | 0,28 | 20,16  |
| 38 | K | 460560303    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3     | m              | 31,000  | 0,60 | 18,60  |
| 39 | M | 58337259S0   | Štrkodrva fr. 0-63 mm                                                                                | t              | 4,800   | 1,91 | 9,17   |
| 40 | K | 460620013    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny | m <sup>2</sup> | 37,700  | 0,24 | 9,05   |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

283,17

DPH základná  
znížená

Základ dane

0,00

283,17

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

56,63

Cena s DPH

v EUR

339,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

11.10.2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí  
Objekt: 04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí  
Časť: H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

Miesto:   
Objednávateľ: Obec Zemianské Podhradie  
Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Dátum: 11.10.2021

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>283,17</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 283,17        |
| 1 - Zemné práce                         | 62,12         |
| 4 - Vodorovné konštrukcie               | 4,60          |
| 5 - Komunikácie                         | 7,81          |
| 8 - Rúrové vedenie                      | 199,48        |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 5,22          |
| 99 - Presun hmôt HSV                    | 3,94          |

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**283,17**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**283,17**

D 1

Zemné práce

**62,12**

|    |   |            |                                                                                                                                       |    |        |      |       |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 1  | K | 113107141  | Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                                                       | m2 | 0,960  | 0,41 | 0,39  |
| 2  | K | 113307113  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                       | m2 | 0,960  | 0,90 | 0,86  |
| 3  | K | 113307132  | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                        | m2 | 0,960  | 4,69 | 4,50  |
| 4  | K | 130001101  | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy                                                                                | m3 | 1,372  | 2,36 | 3,24  |
| 5  | K | 132201201  | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 3,444  | 2,47 | 8,51  |
| 6  | K | 132201209  | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 1,148  | 0,14 | 0,16  |
| 7  | K | 132211121  | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                     | m3 | 1,372  | 8,38 | 11,50 |
| 8  | K | 132211139  | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3                                              | m3 | 0,457  | 1,68 | 0,77  |
| 9  | K | 162501102  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 4,816  | 0,57 | 2,75  |
| 10 | K | 162501105  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 81,872 | 0,06 | 4,91  |
| 11 | K | 171201201  | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 4,816  | 0,10 | 0,48  |
| 12 | K | 171209002  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 7,706  | 0,88 | 6,78  |
| 13 | K | 174101001  | Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                               | m3 | 3,212  | 0,47 | 1,51  |
| 14 | M | 58337259S0 | Štrkodiva fr. 0-63 mm                                                                                                                 | t  | 5,139  | 1,92 | 9,87  |
| 15 | K | 175101101  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny                                                             | m3 | 1,152  | 2,12 | 2,44  |
| 16 | M | 58331166K0 | Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm                                                                                                      | t  | 1,843  | 1,87 | 3,45  |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**4,60**

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |       |      |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 17 | K | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0,452 | 6,17  | 2,79 |
| 18 | K | 452311131 | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15                                        | m3 | 0,063 | 13,74 | 0,87 |
| 19 | K | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty  | m2 | 0,500 | 1,87  | 0,94 |

D 5

Komunikácie

**7,81**

|    |   |           |                                                                                                                       |    |       |      |      |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 20 | K | 566902151 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhrutnení hr. 100 mm | m2 | 0,960 | 4,58 | 4,40 |
| 21 | K | 566902162 | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm | m2 | 0,960 | 3,55 | 3,41 |

D 8

Rúrové vedenie

**199,48**

|    |   |           |                                                                           |    |       |       |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 22 | K | 850265122 | Výrez alebo výsek na potrubí DN 100                                       | ks | 1,000 | 16,37 | 16,37 |
| 23 | K | 857242121 | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80 | ks | 1,000 | 3,00  | 3,00  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M   | 5525200883K0 | Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80                                           | ks | 1,000    | 7,34         | 7,34              |
| 25 | K   | 857262121    | Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100          | ks | 2,000    | 3,25         | 6,50              |
| 26 | M   | 55252003UG00 | Liatinové spojka univerzálna ULTRAGRIP, DN 100                                      | ks | 2,000    | 26,82        | 53,64             |
| 27 | K   | 857264121    | Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100             | ks | 1,000    | 3,89         | 3,89              |
| 28 | M   | 5525200601T0 | T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu | ks | 1,000    | 13,23        | 13,23             |
| 29 | K   | 891241111    | Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80          | ks | 1,000    | 3,21         | 3,21              |
| 30 | M   | 4222100004P0 | Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový                                                 | ks | 1,000    | 17,98        | 17,98             |
| 31 | M   | 4222100018Z0 | Zemná súprava posúvačová                                                            | ks | 1,000    | 3,56         | 3,56              |
| 32 | K   | 891247211    | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80                       | ks | 1,000    | 3,18         | 3,18              |
| 33 | M   | 4491600018NH | Nadzemný hydrant DN 80 liatinový, krytie 1500 mm                                    | ks | 1,000    | 53,30        | 53,30             |
| 34 | K   | 8992041L3    | Montáž nákrúžku lemového PE 100 SDR 11 D90, vrátane príruby                         | ks | 2,000    | 0,81         | 1,62              |
| 35 | M   | 2865301511P0 | Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm + príruha DN80                                | ks | 2,000    | 3,02         | 6,04              |
| 36 | K   | 892241111    | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80       | m  | 3,500    | 0,09         | 0,32              |
| 37 | K   | 899401112    | Osadenie poklopu liatinového posúvačového                                           | ks | 1,000    | 2,87         | 2,87              |
| 38 | M   | 42291352F0   | Poklop posúvačový                                                                   | ks | 1,000    | 3,04         | 3,04              |
| 39 | K   | 899721131    | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                             | m  | 3,500    | 0,11         | 0,39              |

|     |   |                                     |                                                                                             |   |        |      |      |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------|
| D 9 |   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                             |   |        |      | 5,22 |
| 40  | K | 919735111                           | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                        | m | 3,200  | 0,40 | 1,28 |
| 41  | K | 979081111                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                           | t | 1,054  | 1,73 | 1,82 |
| 42  | K | 979081121                           | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t | 20,026 | 0,06 | 1,20 |
| 43  | K | 979089012                           | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné                           | t | 0,960  | 0,74 | 0,71 |
| 44  | K | 979089212                           | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné | t | 0,094  | 2,21 | 0,21 |

|      |   |                 |                                                                                                |   |       |      |      |
|------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| D 99 |   | Presun hmôt HSV |                                                                                                |   |       |      | 3,94 |
| 45   | K | 998222016       | Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp                                               | t | 7,979 | 0,32 | 2,55 |
| 46   | K | 998225311       | Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým       | t | 0,581 | 0,14 | 0,08 |
| 47   | K | 998276101       | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 0,312 | 4,20 | 1,31 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

486,77

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 486,77      | 20,00%      | 97,35      |

Cena s DPH

v EUR

584,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

-5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

486,77

#### HSV - Práce a dodávky HSV

348,29

1 - Zemné práce

40,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

307,72

#### PSV - Práce a dodávky PSV

138,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

138,48

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

486,77

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

348,29

#### D 1

#### Zemné práce

40,57

|   |   |           |                                                                                                                                        |    |        |      |       |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 1 | K | 131211101 | Hĺbenie jám v hĺbokine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                 | m3 | 3,780  | 7,16 | 27,06 |
| 2 | K | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hĺbokine tr. 3                                                                   | m3 | 1,260  | 1,43 | 1,80  |
| 3 | K | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbokiny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 3,780  | 0,57 | 2,15  |
| 4 | K | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbokiny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 64,260 | 0,06 | 3,86  |
| 5 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                 | m3 | 3,780  | 0,10 | 0,38  |
| 6 | K | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                            | t  | 6,048  | 0,88 | 5,32  |

#### D 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

307,72

|    |   |              |                                                                                                      |    |        |      |        |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 7  | K | 338171112    | Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier       | ks | 84,000 | 1,38 | 115,92 |
| 8  | M | 5535100219S0 | Stĺpik, d 38 mm, výška 1,75 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách | ks | 84,000 | 0,63 | 52,92  |
| 9  | K | 338172112    | Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykpaných dier                       | ks | 56,000 | 1,64 | 91,84  |
| 10 | M | 5535100223V0 | Vzpera, d 38 mm, výška 1,75 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách               | ks | 56,000 | 0,84 | 47,04  |

### D PSV

### Práce a dodávky PSV

138,48

#### D 767

#### Konštrukcie doplnkové kovové

138,48

|    |   |              |                                                                                                      |    |         |      |       |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-------|
| 11 | K | 767911120    | Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m                                               | m  | 169,000 | 0,19 | 32,11 |
| 12 | M | 3132900027P0 | Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu | ks | 6,760   | 8,18 | 55,30 |
| 13 | K | 767912130    | Montáž napínacieho drôtu                                                                             | m  | 507,000 | 0,07 | 35,49 |
| 14 | M | 1561400025D0 | Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m                                                       | ks | 6,591   | 1,32 | 8,70  |
| 15 | M | 5535100094N0 | Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom                                         | ks | 27,000  | 0,13 | 3,51  |
| 16 | K | 9987671P1    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie                                                | t  | 0,600   | 5,62 | 3,37  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

06 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

845,12

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 845,12      | 20,00%      | 169,02     |

Cena s DPH

v EUR

1 014,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka



DIKRA s.r.o.  
Tematínska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

**06 - Sadové úpravy**

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**845,12**

HSV - Práce a dodávky HSV

**845,12**

1 - Zemné práce

844,59

99 - Presun hmôt HSV

0,53

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

06 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                               | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>845,12</b>     |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>845,12</b>     |
| <b>D 1 Zemné práce</b>           |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>844,59</b>     |
| 1                                | K   | 162501122    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 142,610   | 0,44         | 62,75             |
| 2                                | K   | 162501123    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 424,370 | 0,04         | 96,97             |
| 3                                | K   | 167101102    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 142,610   | 0,26         | 37,08             |
| 4                                | K   | 171201202    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 142,610   | 0,09         | 12,83             |
| 5                                | K   | 171209000    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (ornica)                                                                           | t  | 228,176   | 0,44         | 100,40            |
| 6                                | K   | 180402111    | Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5                                                                                            | m2 | 541,300   | 0,10         | 54,13             |
| 7                                | M   | 005720001400 | Osivá tráv - semená parkovej zmesi                                                                                                             | kg | 16,726    | 1,02         | 17,06             |
| 8                                | K   | 181301115    | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm                                                                                | m2 | 541,300   | 0,13         | 70,37             |
| 9                                | K   | 182001111    | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5                                                      | m2 | 541,300   | 0,13         | 70,37             |
| 10                               | K   | 183101115    | Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3                                                                       | ks | 11,000    | 2,23         | 24,53             |
| 11                               | K   | 184201112    | Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m                                      | ks | 11,000    | 0,52         | 5,72              |
| 12                               | M   | 02661000466H | Hrab stĺpovitý Fastigiata 250/300 cm, obvod kmienka 10-12 cm                                                                                   | ks | 11,000    | 14,92        | 164,12            |
| 13                               | K   | 184701112    | Výsadba živého plotu do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom                                                 | ks | 106,000   | 0,27         | 28,62             |
| 14                               | M   | 0265400009H1 | Živý plot z opadavých listnatých kríkov - Carpinus betulus, Hrab obyčajný                                                                      | ks | 106,000   | 0,94         | 99,64             |
| <b>D 99 Presun hmôt HSV</b>      |     |              |                                                                                                                                                |    |           |              | <b>0,53</b>       |
| 15                               | K   | 998231311    | Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu                                                       | t  | 0,104     | 5,13         | 0,53              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

07 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

11.10.2021

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 048,63

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižovaná    | 4 048,63    | 20,00%      | 809,73     |

Cena s DPH

v EUR

4 858,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

- 5. 11. 2021

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

11.10.2021

Pečiatka

DIKRA s.r.o.  
Temaťinska 1990/8  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 47 465 590, IČ DPH: SK2023882421

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

07 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

4 048,63

1 - Zemné práce

221,74

HSV - Práce a dodávky HSV

182,55

2 - Zakladanie

182,55

M - Práce a dodávky M

3 644,34

21-M - Elektromontáže

2 524,34

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 120,00

# ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

**07 - Verejné osvetlenie**

Miesto:

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>        |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>4 048,63</b>   |
| <b>D 1 Zemné práce</b>           |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>221,74</b>     |
| 1                                | K   | 141720014.S    | Neradené zemné pretláčanie v horine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm               | m  | 8,000    | 19,30        | 154,40            |
| 2                                | K   | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                    | t  | 22,750   | 2,96         | 67,34             |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b> |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>182,55</b>     |
| <b>D 2 Zakladanie</b>            |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>182,55</b>     |
| 3                                | K   | 275313611.S    | Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20                                                   | m3 | 3,880    | 25,40        | 98,55             |
| 4                                | M   | 589310003100.S | Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského                 | m3 | 3,880    | 21,65        | 84,00             |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>     |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>3 644,34</b>   |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>     |     |                |                                                                                                |    |          |              | <b>2 524,34</b>   |
| 5                                | K   | 210010029.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne                                  | m  | 126,100  | 0,49         | 61,79             |
| 6                                | M   | 345710009500   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50                                                 | m  | 142,100  | 0,57         | 81,00             |
| 7                                | M   | 345710018200.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm                                     | ks | 27,000   | 0,54         | 14,58             |
| 8                                | K   | 210100006.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2                | ks | 14,000   | 1,02         | 14,28             |
| 9                                | M   | 345720005400.S | Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná                                                           | ks | 14,000   | 0,06         | 0,84              |
| 10                               | M   | 354310022400.S | Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU                                                        | ks | 14,000   | 0,46         | 6,44              |
| 11                               | K   | 210120101.S    | Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku                                     | ks | 9,000    | 0,22         | 1,98              |
| 12                               | M   | 345290008800.S | Patrón poistkový 10A                                                                           | ks | 9,000    | 0,07         | 0,63              |
| 13                               | K   | 210201010.S    | Zapojenie svetidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 9,000    | 1,63         | 14,67             |
| 14                               | M   | 348370000500.S | Svetidlo vonkajšie parkové LED na slp 1x40W, IP65, d 515 mm                                    | ks | 9,000    | 91,80        | 826,20            |
| 15                               | K   | 210201852.S    | Montáž stožiara oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svetidlá                       | ks | 9,000    | 13,55        | 121,95            |
| 16                               | M   | 348370002300.S | Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 5 m, D 60 mm                         | ks | 9,000    | 72,87        | 655,83            |
| 17                               | K   | 210201880.S    | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku                                                   | ks | 7,000    | 3,95         | 27,65             |
| 18                               | M   | 348370005200.S | Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3         | ks | 7,000    | 4,85         | 33,95             |
| 19                               | M   | 348370005250.S | Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3           | ks | 2,000    | 5,12         | 10,24             |
| 20                               | K   | 210201881.S    | Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky                                                   | ks | 2,000    | 4,33         | 8,66              |
| 21                               | K   | 210204103.S    | Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg                                                | ks | 9,000    | 9,36         | 84,24             |
| 22                               | M   | 316770000900.S | Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, d 76 mm                                | ks | 9,000    | 19,57        | 176,13            |
| 23                               | K   | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov                             | m  | 142,100  | 0,51         | 72,47             |
| 24                               | M   | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                            | kg | 134,995  | 0,34         | 45,90             |
| 25                               | K   | 210220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm                                | m  | 21,000   | 0,37         | 7,77              |
| 26                               | M   | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                               | kg | 10,000   | 0,34         | 3,40              |
| 27                               | K   | 210220245.S    | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                    | ks | 9,000    | 0,50         | 4,50              |
| 28                               | M   | 354410004000.S | Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1                                                          | ks | 9,000    | 0,16         | 1,44              |
| 29                               | K   | 210220253.S    | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                   | ks | 18,000   | 0,50         | 9,00              |
| 30                               | M   | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                                      | ks | 18,000   | 0,24         | 4,32              |

| PČ                                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 31                                                             | K   | 210800146.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                        | m  | 54,000   | 0,21         | 11,34             |
| 32                                                             | M   | 341110000700.S | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2                                                                            | m  | 54,000   | 0,14         | 7,56              |
| 33                                                             | K   | 210800161.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6                                                          | m  | 149,710  | 0,41         | 61,38             |
| 34                                                             | M   | 341110002200.S | Kábel medený CYKY 5x6 mm2                                                                              | m  | 149,710  | 1,03         | 154,20            |
| D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach |     |                |                                                                                                        |    |          |              | 1 120,00          |
| 35                                                             | K   | 460050004.S    | Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine <del>zásyp</del> a zhutnenie zemina tr.4 | ks | 9,000    | 14,16        | 127,44            |
| 36                                                             | K   | 460050704.S    | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4             | m3 | 3,024    | 19,40        | 58,67             |
| 37                                                             | K   | 460200284.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbokaj, v zemine triedy 4                          | m  | 8,000    | 5,15         | 41,20             |
| 38                                                             | K   | 460202163.S    | Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3                         | m  | 126,100  | 1,54         | 194,19            |
| 39                                                             | K   | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   | m  | 134,100  | 0,39         | 52,30             |
| 40                                                             | M   | 581530000500.S | Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm                                                                    | t  | 32,116   | 12,10        | 388,60            |
| 41                                                             | K   | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                    | m  | 134,100  | 0,14         | 18,77             |
| 42                                                             | M   | 283230008000.S | Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená                                                              | m  | 134,100  | 0,03         | 4,02              |
| 43                                                             | K   | 460560163.S    | Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemine tr. 3              | m  | 126,100  | 0,59         | 74,40             |
| 44                                                             | K   | 460600001.S    | Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť                                     | m3 | 17,500   | 2,05         | 35,88             |
| 45                                                             | K   | 460600002.S    | Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť                                               | m3 | 350,000  | 0,10         | 35,00             |
| 46                                                             | K   | 460620014.S    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny    | m2 | 126,100  | 0,71         | 89,53             |

