

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2021 zo dňa 05.11.2021,

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Názov organizácie: Obec Zemianske Podhradie
Adresa sídla: Zemianske Podhradie 138, 913 07 Bošáca
Zastúpený : Miroslav Zámečník, starosta obce
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00 699 098
DIČ: 202106010
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. pobočka Trenčín
IBAN: SK4 5600 0000 0006 0202 5002
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: DIKRA s. r.o.
Sídlo,(miesto podnikania): Tematínska 1990/8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 47 465 590
IČ DPH: SK2023882421
OR: OS Trenčín, oddiel:Sro, vložka číslo: 29119/R
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2690 2138
SWIFT: TATRSKBX
Číslo zápisu: Odd.Sro, vložka číslo 10810/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 05.11.2021 Zmluvu o dielo č. 24/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí “ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2. Zmluvné strany sa v súlade s Článkom XII. Záverečné ustanovenia, bod 2. Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v Článku 1. tohto Dodatku č. 1. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, konkrétne z požiadavky posudzovateľa žiadosti o podporu projektu, ktorý je predmetom Zmluvy, zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. 1

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorý je vyjadrením ich dohody o zmene zmluvných ustanovení Zmluvy, a to :

a) v Článku XII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 6., pričom pôvodnú Prílohu č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer zo dňa 05.11.2021 ustanovenia Zmluvy:

zmluvné strany týmto Dodatkom č. 1 v celosti rušia a nahrádzajú nasledovnou novou

Prílohou č.2 – Rozpočet – ocenený Výkaz / Výmer zo dňa 17.03.2022

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (1) rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 1 pri plnom vedomí podpisujú.

V Zemianskom Podhradí , dňa 17.03.2022

Za Objednávateľa

V Novom Meste nad Váhom, dňa 17.03.2022

Za Zhotoviteľa

Miroslav Zámečník
Starosta obce

Daniel Kriš
Konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006-2021

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.3.2022

IČO: 00699098

IČ DPH: 2021106010

IČO: 47465590

IČ DPH: SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH	525 235,78
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	525 235,78	105 047,16

Cena s DPH	v	EUR	630 282,94
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006-2021

Stavba: Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Miesto: Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ: Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ: DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		525 235,78	630 282,94
00	Prípravné práce	732,53	879,04
01	Bytový dom SO01	168 292,56	201 951,07
02	Bytový dom SO02	275 590,32	330 708,38
03	Komunikácie a spevnené plochy	43 765,54	43 765,54
	03a - Kontajnerové stojisko	137,82	165,38
	03b - Parkovacie miesta	18 245,61	21 894,73
	03c - Komunikácie	21 279,33	25 535,20
	03d - Chodníky	4 102,78	4 923,34
04	Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí	31 474,31	37 769,17
A	Vodovodná prípojka	4 249,52	5 099,42
B	Areálové rozvody pitnej vody	3 252,12	3 902,54
C	Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa	17 762,63	21 315,16
D	Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty	3 736,22	4 483,46
E	Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP	342,33	410,80
F	Areálové NTL rozvody NTL plynu	686,48	823,78
G	Distribučný rozvod NN	1 161,84	1 394,21
H	Prípojka vody pre nadzemný hydrant	283,17	339,80
05	Oplotenie	486,77	584,12
06	Sadové úpravy	845,12	1 014,14
07	Verejné osvetlenie	4 048,63	4 858,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Přípravné práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

732,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	732,53	20,00%	146,51

Cena s DPH

v EUR

879,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Prípravné práce

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

732,53

HSV - Práce a dodávky HSV

145,85

1 - Zemné práce

102,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43,85

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

586,68

VRN02 - Prieskumné práce

0,00

VRN03 - Geodetické práce

57,60

VRN05 - Príprava staveniska

231,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

298,08

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

00 - Prípravné práce

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

732,53

D HSV Práce a dodávky HSV 145,85

D 1 Zemné práce 102,00

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	305,000	0,06	18,30
2	K	112101110	Vyrúbanie stromu listnatého alebo ihličnateho v rovine alebo vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 mm	ks	9,000	5,69	51,21
3	K	112201102	Odstránenie pŕvov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	9,000	1,17	10,53
4	K	162401402	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	9,000	0,30	2,70
5	K	162501402	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	9,000	1,11	9,99
6	K	162601402	Vodorovné premiestnenie pŕvov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	9,000	1,03	9,27

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 43,85

7	K	976011217	Demontáž plotu z prefabrikovaných betónových panelov	m	22,600	1,58	35,71
8	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,650	0,75	4,24
9	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	107,350	0,02	2,15
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,650	0,31	1,75

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 586,68

D VRN02 Prieskumné práce 0,00

D VRN03 Geodetické práce 57,60

11	K	000300011	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou	eur	520,000	0,06	31,20
12	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	440,000	0,06	26,40

D VRN05 Príprava staveniska 231,00

13	K	000500021	Príprava staveniska - preloženie stĺpu so vzdušným telekomunikačným vedením	eur	3 300,000	0,07	231,00
----	---	-----------	---	-----	-----------	------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska 298,08

14	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1 440,000	0,06	86,40
15	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	eur	3 078,000	0,06	184,68
16	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	450,000	0,06	27,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

168 292,56

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	168 292,56	20,00%	33 658,51

Cena s DPH

v EUR

201 951,07

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 292,56

HSV - Práce a dodávky HSV

47 469,19

1 - Zemné práce	1 573,11
2 - Zakladanie	4 392,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	10 393,93
4 - Vodorovné konštrukcie	10 778,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 140,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	211,94
99 - Presun hmôt HSV	1 978,89

PSV - Práce a dodávky PSV

117 658,23

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	768,85
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	679,96
713 - Izolácie tepelné	3 605,40
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	583,01
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	73 509,28
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	1 345,95
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	1 489,36
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	5 151,36
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	1 645,03
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	448,03
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	1 633,78
762 - Konštrukcie tesárske	1 206,02
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 860,78
764 - Konštrukcie klampiarske	3 764,97
766 - Konštrukcie stolárske	8 199,83
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 058,84
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	3 472,10
771 - Podlahy z dlaždíc	649,11
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 417,94
781 - Obklady	1 639,10
783 - Nátery	45,08
784 - Maľby	484,45

M - Práce a dodávky M

2 945,54

21-M - Elektromontáže	2 945,54
21-M_A - Bleskozvod	653,14
21-M_B - Elektromontáže v objekte	2 066,77

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

219,60

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

01 - Bytový dom SO01

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 292,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 469,19

D 1

Zemné práce

1 573,11

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,871	15,15	846,45
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	18,624	4,29	79,90
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,871	2,15	120,12
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	949,807	0,22	208,96
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	55,871	0,39	21,79
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89,394	3,31	295,89

D 2

Zakladanie

4 392,98

7	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	16,545	21,79	360,52
8	K	271573071	Zhotovenie okapového chodníka z vymývateľného riečného štrku	m3	1,700	25,20	42,84
9	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,087	49,82	353,07
10	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	14,173	55,69	789,29
11	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,249	6,43	53,04
12	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,249	1,40	11,55
13	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	141,730	1,86	263,62
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	51,221	49,18	2 519,05

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

10 393,93

15	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	72,129	93,54	6 746,95
16	K	311234563	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 15 UNI brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	11,668	93,50	1 090,96
17	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	4,22	37,98
18	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	7,76	62,08
19	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	11,658	11,81	137,68
20	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	149,470	15,51	2 318,28

D 4

Vodorovné konštrukcie

10 778,09

21	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	46,964	59,39	2 789,19
22	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	231,184	5,63	1 301,57
23	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	231,184	2,35	543,28
24	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	211,388	3,42	722,95
25	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	211,388	1,00	211,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,757	838,59	3 150,58
27	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,235	61,75	446,76
28	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	57,882	4,55	263,36
29	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	57,882	1,74	100,71
30	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,652	756,92	493,51
31	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,755	70,66	194,67
32	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,331	942,00	311,80
33	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,198	12,51	165,11
34	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,198	2,50	33,00
35	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,376	7,47	40,16
36	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,376	1,87	10,05

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 18 140,25

37	K	611461121	Vnútna omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie, hr. 8 mm (napr. BAUMIT Ratio 20)	m2	34,240	4,97	170,17
38	K	611461210	Vnútna omietka stropov, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 8 mm)	m2	174,300	4,07	709,40
39	K	612465210	Vnútna omietka stien, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 10 mm)	m2	598,872	4,20	2 515,26
40	K	6224642B2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm, (napr. Baumit SilikonTop)	m2	355,680	6,86	2 439,96
41	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	75,300	24,99	1 881,75
42	K	6252513Z9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm,minerálne dosky na skrutkovacie kotvy	m2	231,180	29,80	6 889,16
42a	K	6252513Z10	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm,minerálne dosky na skrutkovacie kotvy	m2	2,500	30,73	76,84
43	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	221,920	0,07	15,53
44	M	2832900036S0	Separáčna fólia PE, na oddelenie poterov	m2	255,208	0,47	119,95
45	K	6324556C3	Cementový poter (napr. BAUMIT Estrich MG), triedy CT-C20-F4, hr. 55 mm	m2	221,920	12,33	2 736,27
46	K	6313624F2	Výstuž mazanín a poterov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	221,920	1,86	412,77
47	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	26,360	2,94	77,50
48	M	6115600002PP	Parapetná doska plastová, šírka 220 mm, komôrková vnútorná, farba biela	m	26,360	3,63	95,69

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 211,94

49	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	82,785	0,81	67,06
50	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	82,785	0,67	55,47
51	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	248,355	0,36	89,41

D 99 Presun hmôt HSV 1 978,89

52	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	481,481	4,11	1 978,89
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 117 658,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 768,85

53	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	141,730	2,05	290,55
54	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	162,990	2,50	407,48
55	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,998	2,22	24,42
56	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	13,198	2,50	33,00
57	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,875	15,31	13,40

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 679,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	136,550	0,40	54,62
59	M	2832300073F0	Parozábrana (napr. FATRAFOL Fatrapar)	m2	157,033	0,30	47,11
60	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	172,250	1,44	248,04
61	M	2832300057A9	Difúzna hydroizolačná fólia	m2	198,088	1,66	328,83
62	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,080	17,01	1,36

D 713 Izolácie tepelné 3 605,40

63	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	273,100	0,67	182,98
64	M	6314400008G4	Doska NOBASIL MPN, hr. 150, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy (alebo alternatívna náhrada)	m2	278,562	5,97	1 663,02
65	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	113,700	0,44	50,03
66	M	6314400218L1	Doska NOBASIL PTE, hr. 30 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy (alebo alternatívna náhrada)	m2	115,974	3,70	429,10
67	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	108,220	0,47	50,86
68	M	2837200028F4	Doska EPS hr. 100 mm, pre podlahy	m2	110,384	3,24	357,64
69	K	7131321K3	Montáž tepelnej izolácie sokla a vencov polystyrénom, bodovým prilepením	m2	15,122	2,01	30,40
70	M	283720011909	Doska EPS SOKLOVÁ hr. 50 mm, pre zateplenie soklov	m2	15,424	4,48	69,10
71	K	7131700B0	Montáž tepelnej izolácie z EPS na schodisko a balkóny a vence	m2	68,115	4,64	316,05
72	M	2837200088B2	Doska EPS, hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	66,977	3,41	228,21
72a	M	2837200088C2	Doska EPS, hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	2,500	2,37	5,93
73	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	113,550	1,17	132,85
74	M	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	54,672	0,12	6,56
75	M	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	2,601	0,15	0,39
76	M	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	19,094	0,20	3,82
77	M	283310008600	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	8,650	0,45	3,89
78	M	283310009000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	30,804	0,31	9,55
79	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,917	16,60	65,02

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 583,01

80	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,400	8,22	11,51
81	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	17,100	12,41	212,21
82	K	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	25,500	5,19	132,35
83	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	1,800	4,22	7,60
84	K	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	23,500	4,88	114,68
85	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	1,46	5,84
86	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	12,000	1,72	20,64
87	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	2,16	8,64
88	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	3,000	12,62	37,86
89	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125	m	52,200	0,41	21,40
90	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200	m	17,100	0,52	8,89
91	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,119	11,65	1,39

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 73 509,28

92	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,550	8,36	21,32
93	K	722171130.S	Potrubie plasthliníkové D 16 mm	m	10 000,000	7,21	72 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	722172100	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zváraním (alebo alternatívna náhrada)	m	83,800	3,99	334,36
95	K	722172102	Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zváraním (alebo alternatívna náhrada)	m	18,720	5,79	108,39
96	K	722172103	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním (alebo alternatívna náhrada)	m	8,480	7,22	61,23
97	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	8,000	2,16	17,28
98	M	5511100139G0	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	8,000	5,53	44,24
99	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	4,000	2,16	8,64
100	M	55111001650S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz	ks	4,000	13,28	53,12
101	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	2,16	2,16
102	M	551190001006	Spätná klapka vodorovná, 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	6,67	6,67
103	K	230203581	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	5,94	5,94
104	M	2862200272P4	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1"	ks	1,000	20,21	20,21
105	K	722221079	Dopojenie zariadení predmetov (rohový ventil, flexi hadica, prípadne iné armatúry)	súb.	24,000	8,28	198,72
106	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	7,70	7,70
107	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	1,000	181,63	181,63
108	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	1,99	7,96
109	M	4491700009H0	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	4,000	21,81	87,24
110	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	4,000	9,08	36,32
111	M	3882400020V0	Vodomer bytový 1"	ks	4,000	14,34	57,36
112	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	113,550	0,75	85,16
113	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	113,550	0,54	61,32
114	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,219	10,56	2,31

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 345,95

115	K	723100159	Chránička pre plynové potrubie z PE rúrok D 40	m	12,240	1,77	21,66
116	K	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	19,490	5,62	109,53
117	K	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	13,260	6,12	81,15
118	K	723120206	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	4,820	7,90	38,08
119	K	723150347	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - DN 25/20	ks	4,000	7,83	31,32
120	K	723160294	Montáž bytových plynomerov vrátane dopojenia porubia	súb.	4,000	26,66	106,64
121	M	3884300049P1	Bytový plynomer PREGAS typ BK 2,5 T G2,5 Q max = 4,0 m3/h	ks	4,000	44,16	176,64
122	K	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho G 3/4 s protipožiarnou armatúrou	ks	4,000	2,01	8,04
123	M	5513400088G0	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka	ks	4,000	21,12	84,48
124	K	7231902K3	Dopojenie plynových kotlov	súb.	4,000	24,73	98,92
125	K	7232321D3	Montáž domovej regulačnej zostavy - 2 x guľový uzáver, flexi trubka DN20, regulátor, samouzatvárací uzáver	súb.	1,000	46,92	46,92
126	M	5513400106R0	Dodávka regulačnej zostavy NG40	ks	1,000	209,78	209,78
127	K	723232S23	Dodávka a osadenie plastovej skrine pre regulačnú zostavu S 2300 šedá farba	kpl	1,000	99,37	99,37
128	K	950506S31	Domové plynovody - kontrola plynovodu, tlaková skúška potrubia, revízie	kpl	1,000	231,86	231,86
129	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,147	10,60	1,56

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 1 489,36

130	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	16,93	67,72
131	M	6423400011Z0	Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	4,000	53,13	212,52
132	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva	súb.	4,000	15,06	60,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	6421100061U0	Umývadlo keramické, rozmer 440x550x205 mm, biela	ks	4,000	14,86	59,44
134	K	725229141	Montáž vane ocelevej smaltovanej klasickej 160x70	ks	2,000	22,05	44,10
135	M	5522100009V0	Vaňa oceľová smaltovaná, bez nôh, rozmer 1600x700x400mm, biela	ks	2,000	61,73	123,46
136	K	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 900x900 mm	súb.	2,000	90,67	181,34
137	M	5522300005SK	Kút sprchový štvrtkruhový, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	2,000	230,36	460,72
138	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	4,000	4,16	16,64
139	M	5514500034BU	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	4,000	32,07	128,28
140	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	2,000	1,79	3,58
141	M	5514500012BV	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	2,000	34,27	68,54
142	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	1,66	3,32
143	M	5514500025BS	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm	ks	2,000	27,76	55,52
144	K	998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,326	12,10	3,94

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 5 151,36

145	K	731261075	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l	ks	4,000	218,81	875,24
146	M	4841200053K1	Kotol plynový, kondenzačný, VAILLANT eco TEC exclusiv VU 146/4-7, tep. výkon 2,6-15,2 kW, spotreba plynu 1,7 m3/h, so zásobníkovým ohrievačom 68l (alebo alternatívna náhrada)	ks	4,000	741,94	2 967,76
148	K	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojplášťový DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	2,000	626,48	1 252,96
149	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,726	76,31	55,40

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 645,03

150	K	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)	m	145,160	7,09	1 029,18
151	K	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)	m	25,800	8,48	218,78
152	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	170,960	1,51	258,15
153	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	145,160	0,56	81,29
154	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	25,800	0,65	16,77
155	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	170,960	0,23	39,32
156	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,067	22,92	1,54

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 448,03

157	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	22,000	1,15	25,30
158	M	5512100114V0	Ventil odvzdušňovací 1/2", PN 10	ks	22,000	3,05	67,10
159	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	22,000	10,44	229,68
160	K	734252110	Montáž ventilu uzatváracieho G 1/2	ks	22,000	1,50	33,00
161	M	5512100232Q0	Ventil uzatvárací pre vykurovanie, 1/2"	ks	22,000	4,21	92,62
162	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	17,37	0,33

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 633,78

163	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	3,53	45,89
164	M	4845300040R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1100x66 mm, KORADO	ks	1,000	79,42	79,42
165	M	4845300041R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1200x66 mm, KORADO	ks	12,000	82,99	995,88
166	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	4,47	4,47
167	M	4845300043R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1500x66 mm, KORADO	ks	1,000	97,27	97,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	3,26	6,52
169	M	4845300050R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhí 600x500x66 mm, KORADO	ks	1,000	60,33	60,33
170	M	4845300051R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhí 600x600x66 mm, KORADO	ks	1,000	64,08	64,08
171	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	3,46	6,92
172	M	4845300132R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxhí 600x700x66 mm, KORADO	ks	2,000	54,43	108,86
173	K	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	2,000	4,58	9,16
174	M	4845200003R0	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhí 400x1200x30 mm	ks	2,000	31,26	62,52
175	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	4,74	9,48
176	M	4845200004R1	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhí 400x1400x30 mm	ks	2,000	35,72	71,44
177	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,546	21,14	11,54

D 762 Konštrukcie tesárske 1 206,02

178	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	172,250	2,14	368,62
179	M	605110000407	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm	m3	4,547	101,70	462,43
180	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	15,490	6,62	102,54
181	M	6072600001F1	Doska OSB na debnenie štítu strechy	m2	15,800	2,84	44,87
182	K	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	35,680	1,57	56,02
183	M	605110000407	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm	m3	0,942	101,70	95,80
184	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,126	24,23	75,74

D 763 Konštrukcie - drevostavby 3 860,78

185	K	763132160	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	34,240	12,55	429,71
186	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	188,260	4,78	899,88
187	M	612220000100	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	200,140	9,19	1 839,29
188	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	569,075	0,35	199,18
189	M	6054800008E8	Hranolčeky zo smrekú, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm	m3	1,252	157,22	196,84
190	K	763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	188,260	0,67	126,13
191	M	6054800008E8	Hranolčeky zo smrekú, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm	m3	0,518	157,22	81,44
192	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,858	20,38	78,63
193	K	998763301	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,405	23,91	9,68

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 764,97

194	K	76417182D	Montáž plechovej pozinkovanej krytiny, sklon strechy do 30°	m2	172,250	5,55	955,99
195	M	5534500012R9	Krytina strešná z pozinkovaného profilovaného plechu, farba hnedočervená RAL 3009 (napr. Lindab Goodlock)	m2	177,418	6,53	1 158,54
196	K	7641718A8	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	25,700	4,06	104,34
197	K	7641718S5	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	36,650	3,40	124,61
198	K	7641718T5	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	18,325	4,32	79,16
199	K	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	3,150	34,97	110,16
200	K	764352421	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	36,650	12,95	474,62
201	K	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	26,360	5,23	137,86
202	M	1942100038PP	Parapet vonkajší hliníkový šírky 200 mm, hr. 0,8 mm, farba biela	m	26,360	4,73	124,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	36,070	12,61	454,84
204	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,254	32,03	40,17

D		766	Konštrukcie stolárske	8 199,83			
205	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	116,920	3,98	465,34
206	M	6114100093O1	Plastové okno jednokrídlové, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	4,000	140,58	562,32
207	M	6114100102O2	Plastové okno dvojkrídlové, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	10,000	198,90	1 989,00
208	M	6114100065O3	Plastové okno jednokrídlové, vxš 850x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	85,08	170,16
209	M	6114100057O4	Plastové okno jednokrídlové, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	73,26	146,52
210	M	6114100055O5	Plastové okno jednokrídlové, vxš 600x1100 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	62,09	124,18
211	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových	m	26,080	6,65	173,43
212	M	6114200001D5	Balkónové dvere plastové otváracie-sklopne, vxš 860 x 2255 mm	ks	4,000	132,49	529,96
213	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	25,539	4,17	106,50
214	M	6116700010D1	Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane ocelevej zárubne a prahu, rozmer 900 x 1970 mm	ks	4,000	214,74	858,96
215	M	6116700010D2	Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane ocelevej zárubne a prahu, rozmer 700 x 1970 mm	ks	1,000	198,18	198,18
216	K	76666211D	Montáž interiérových dverí vrátane osadenie kovových zárubní	ks	14,000	9,37	131,18
217	M	6116100013D3	Dvere interiérové jednokrídlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 800 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor)	ks	6,000	104,89	629,34
218	M	6116100013D4	Dvere interiérové jednokrídlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 600 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor)	ks	8,000	96,61	772,88
219	K	766811001.S	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu dl. do 1500, vrátane el. sporáku a digestora	ks	4,000	106,58	426,32
220	M	615620000101.S	Kuchynská linka dl. do 1500 vrátane el. sporáku a digestora	ks	4,000	228,89	915,56

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 058,84			
221	K	767163010	Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku	m	4,770	19,76	94,26
222	M	553520002100	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie zboku, exteriérové	m	4,770	40,80	194,62
223	K	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	19,92	19,92
224	M	553430000100	Schody oceľové sklápacie 700x800 mm	ks	1,000	133,57	133,57
225	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	7,825	8,52	66,67
226	M	553520003600	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, hliníkové eloxované	m	7,825	10,10	79,03
227	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy	ks	1,000	31,00	31,00
228	M	6113300002V1	Strešný výlez plastový pre šikmú strechu (napr. VELUX GXU CK06, šxv 550x1180 mm)	ks	1,000	436,66	436,66
229	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,146	21,28	3,11

D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení	3 472,10			
230	K	769011130	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného potrubného do steny veľkosť: 100	ks	8,000	7,46	59,68
231	M	429140000100	Ventilátor axiálny, potrubný (napr. DALAP) do potrubia priem. 100 mm	ks	8,000	49,68	397,44
232	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	19,000	1,48	28,12
233	M	429810000200	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	19,000	1,42	26,98
234	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	2,000	1,62	3,24
235	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	2,000	1,82	3,64
236	K	7690310R1	Montáž odvetrávacej hlavice	ks	2,000	10,12	20,24
237	M	4297201303W2	Odvetrávacia hlavica priem. 100 mm	ks	2,000	39,75	79,50
238	K	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu	ks	20,000	1,61	32,20
239	M	4297202222T4	Gravitačná vetracia mriežka s kruhovým náustkom priemer 100 mm	ks	4,000	5,25	21,00
240	M	4297202222T5	Gravitačná vetracia mriežka s kruhovým náustkom priemer 125 mm	ks	4,000	5,25	21,00
241	M	4297202221T6	Mriežka plastová okrúhla, priemer 100 mm	ks	8,000	1,93	15,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
242	M	4297202221T7	Mriežka plastová okrúhla, priemer 125 mm	ks	4,000	2,07	8,28
243	K	769052003	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu	ks	10,000	34,01	340,10
244	M	4294400001V8	Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou recoVAIR VAR60, 240V/50Hz, 8,9W (alebo alternatívna náhrada)	ks	10,000	235,72	2 357,20
245	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	61,848	0,94	58,04
D 771 Podlahy z dlaždíc							649,11
246	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	15,620	2,48	38,74
247	K	771415020	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu	m	6,325	6,19	39,15
248	M	5977400001U2	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr (farbu upresní investor)	m2	2,414	5,71	13,78
249	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	35,920	7,50	269,40
250	M	5977400012K1	Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, pre použitie v interiéri (farbu upresní investor)	m2	19,240	7,19	138,34
251	M	5977400012K2	Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, protišmyková pre použitie v exteriéri (farbu upresní investor)	m2	16,680	8,56	142,78
252	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,658	10,52	6,92
D 775 Podlahy vlysové a parketové							2 417,94
253	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových lepením	m	201,520	1,42	286,16
254	M	6119900032S1	Lišta soklová výška 50 mm (farbu upresní investor)	m	203,535	1,00	203,54
255	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	185,940	3,85	715,87
256	M	611980003D15	Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm (farbu upresní investor)	m2	189,659	5,85	1 109,51
257	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	185,940	0,34	63,22
258	M	2832300085X0	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	191,518	0,19	36,39
259	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,182	17,86	3,25
D 781 Obklady							1 639,10
260	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	88,890	9,05	804,45
261	M	5976400004O0	Obkladačky keramické glazované hladké (farbu upresní investor)	m2	90,668	8,95	811,48
262	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,202	10,52	23,17
D 783 Nátery							45,08
263	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm - náter plynoinšalačného potrubia v objekte	m	37,570	1,20	45,08
D 784 Maľby							484,45
264	K	7844522M1	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, výšky do 3,80 m, farba biela	m2	807,412	0,60	484,45
D M Práce a dodávky M							2 945,54
D 21-M Elektromontáže							2 945,54
265	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	49,242	0,17	8,16
266	K	998921291	Drobný nešpecifikovaný materiál elektro	%	49,242	2,76	135,92
267	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	49,242	1,66	81,55
D 21-M_A Bleskozvod							653,14
268	K	210220314	Uzemňovacie vedenie na povrchu O 8-10	m	136,000	1,15	156,40
269	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,200	0,69	4,97
270	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	54,000	0,69	37,26
271	K	210220327	Uzemnenie do základov FeZn 30/4 mm	m	80,000	2,61	208,80
272	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	74,880	0,69	51,67
273	K	210220401	Podpery vedenia	ks	20,000	0,88	17,60
274	M	3544100401PV	Podpera vedenia univerzálna	ks	20,000	6,24	124,80
275	K	210220422	Zachytávacia tyč JP10-20	ks	2,000	3,70	7,40
276	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15	ks	2,000	3,74	7,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
277	K	220260027	Krabica KT 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,000	5,71	22,84
278	M	3454100004K0	Krabica z PVC s viečkom pod omietku KT 125	ks	4,000	1,51	6,04
279	K	210220437	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	1,28	5,12
280	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	0,69	2,76

D		21-M_B	Elektromontáže v objekte	2 066,77			
281	K	210810061	Kábel CYKY 4x35 mm2	m	5,000	1,22	6,10
282	M	341110006200	Kábel medený CYKY 4x35 mm2	m	5,000	6,92	34,60
283	K	210800242	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	50,000	0,71	35,50
284	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	50,000	2,19	109,50
285	K	21099RE01	Rozvádzač merania RE01 (výbroj a špecifikácia podľa výkresu č.5 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	1,000	143,53	143,53
286	K	210999RS1	Rozvádzač RS 1.01, 1.02, 1.03 a 1.04 (špecifikácia podľa výkresu č.6 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	4,000	38,64	154,56
287	K	210999RSP	Rozvádzač RSP 01 (špecifikácia podľa výkresu č.7 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	1,000	44,16	44,16
288	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	410,000	0,44	180,40
289	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	410,000	0,22	90,20
290	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	480,000	0,50	240,00
291	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	480,000	0,35	168,00
292	K	210800239	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	40,000	0,51	20,40
293	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	40,000	0,58	23,20
294	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	16,000	2,21	35,36
295	M	345340003000	Spínač jednopolový nástenný	ks	16,000	1,23	19,68
296	K	210110003	Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	14,000	2,36	33,04
297	M	345330000200	Spínač jednopolový rad 5, nástenný	ks	14,000	1,69	23,66
298	K	210110004	Jednopolový spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	2,36	9,44
299	M	345330000500	Spínač jednopolový rad 6, nástenný	ks	4,000	1,35	5,40
300	K	210110025	Spínač páčkový pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia	ks	4,000	3,65	14,60
301	M	3453300009SP	Páčkový spínač 25 A, 400 V	ks	4,000	4,12	16,48
302	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 16 A, 250 V	ks	58,000	3,07	178,06
303	M	3455100054Z0	Zásuvka dvojité, vrátane krabice, 16 A, 250 V	ks	50,000	3,54	177,00
304	M	3455100056Z0	Zásuvka jednod., vrátane krabice, 16 A, 250 V	ks	8,000	2,95	23,60
305	K	210201912	Svietidlo s pohybovým senzorom (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii	ks	5,000	48,14	240,70
306	K	210800062	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 4 mm2	m	15,000	0,39	5,85
307	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2	m	15,000	0,20	3,00
308	K	210800063	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 6 mm2	m	15,000	0,44	6,60
309	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	15,000	0,29	4,35
310	K	210800064	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 10 mm2	m	20,000	0,50	10,00
311	M	341110011500	Kábel medený CY 10 mm2	m	20,000	0,49	9,80

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	219,60			
312	K	HZS0001D2	Vykurovací skúška	hod	72,000	1,38	99,36
313	K	HZS0001S2	Vyregulovanie systému ÚK	hod	12,000	7,71	92,52
314	K	HZS0002J1	Prevádzková skúška VZT	hod	4,000	6,93	27,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

275 590,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	275 590,32	20,00%	55 118,06

Cena s DPH

v EUR

330 708,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

275 590,32

HSV - Práce a dodávky HSV

144 832,35

1 - Zemné práce	4 121,49
2 - Zakladanie	12 342,70
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	34 147,00
4 - Vodorovné konštrukcie	34 311,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53 572,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	444,02
99 - Presun hmôt HSV	5 893,53

PSV - Práce a dodávky PSV

122 086,15

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 556,12
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	2 009,55
713 - Izolácie tepelné	10 339,97
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 690,77
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 654,38
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	4 510,65
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 144,37
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	11 359,37
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 674,51
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	931,76
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	4 205,58
762 - Konštrukcie tesárske	3 324,59
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 184,88
764 - Konštrukcie klampiarske	10 336,58
766 - Konštrukcie stolárske	23 177,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 724,93
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	2 649,60
771 - Podlahy z dlaždíc	3 597,15
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 500,46
781 - Obklady	4 532,85
783 - Nátery	315,31
784 - Maľby	1 665,18

M - Práce a dodávky M

8 221,82

21-M - Elektromontáže	8 221,82
21-M_B - Elektromontáže v objekte	6 415,47
21-M_A - Bleskozvod	1 176,61

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

450,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

02 - Bytový dom SO02

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

275 590,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

144 832,35

D 1

Zemné práce

4 121,49

242	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	87,881	25,30	2 223,39
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,294	7,17	210,04
243	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,881	3,59	315,49
244	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 493,977	0,36	537,83
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,881	0,65	57,12
245	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	140,619	5,53	777,62

D 2

Zakladanie

12 342,70

5	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	27,936	36,38	1 016,31
6	K	271573071	Zhotovenie okapového chodníka z vymývateľného riečného štrku	m3	3,588	42,07	150,95
7	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	13,465	83,17	1 119,88
8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	26,930	92,98	2 503,95
9	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12,519	10,73	134,33
10	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12,519	2,33	29,17
11	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	269,300	3,11	837,52
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	79,788	82,10	6 550,59

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

34 147,00

18	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	95,447	156,18	14 906,91
19	K	311234563	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 15 UNI brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	53,831	156,11	8 403,56
175	K	314275038	Komínová zostava Schiedel ABSOLUT, jednoprieduchová s vetracou šachtou, DN 180L/45° výšky 9,33 m (alebo alternatívna náhrada)	súb.	2,000	1 991,82	3 983,64
20	K	317162101	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	13,000	7,04	91,52
21	K	317162102	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	12,95	155,40
40	K	317162104	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	16,86	16,86
22	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	27,872	19,71	549,36
23	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	233,195	25,90	6 039,75

D 4

Vodorovné konštrukcie

34 311,21

24	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	93,516	99,15	9 272,11
25	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	455,869	9,40	4 285,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	455,869	3,92	1 787,01
27	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	431,087	5,71	2 461,51
28	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	431,087	1,68	724,23
29	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,481	1 400,08	10 474,00
30	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	14,774	103,10	1 523,20
31	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	118,188	7,60	898,23
32	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	118,188	2,90	342,75
33	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,330	1 259,42	1 675,03
34	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,956	117,96	230,73
35	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,235	1 572,72	369,59
36	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,619	20,89	180,05
37	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,619	4,17	35,94
38	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,312	12,48	41,33
39	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,312	3,12	10,33

D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	53 572,40			
99	K	611461121	Vnútna omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie, hr. 8 mm (napr. BAUMIT Ratio 20)	m2	4,980	8,30	41,33
100	K	611461210	Vnútna omietka stropov, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 8 mm)	m2	435,810	6,80	2 963,51
101	K	612465210	Vnútna omietka stien, vápenná (napr. BAUMIT KlimaWhite, hr. 10 mm)	m2	1 224,393	7,00	8 570,75
102	K	6224642B2	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, hr. 2 mm, (napr. Baumit SilikonTop)	m2	496,491	11,46	5 689,79
103	K	6224914F1	Fasádny náter (napr. BAUMIT NanoporColor), farbu upresní investor	m2	496,491	6,37	3 162,65
104	K	6252513Z9	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm, EPS na skrutkovacie kotvy (napr. NOBASIL FKD S)	m2	440,038	49,71	21 874,29
108	K	6313624F2	Výstuž mazanín a poterov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	435,950	3,11	1 355,80
105	K	632001011	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	435,950	0,12	52,31
106	M	2832900036S0	Separčná fólia PE, na oddelenie poterov	m2	501,343	0,79	396,06
107	K	6324556C3	Cementový poter (napr. BAUMIT Estrich MG), triedy CT-C20-F4, hr. 55 mm	m2	435,950	20,59	8 976,21
246	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	44,640	4,91	219,18
247	M	6115600002PP	Parapetná doska plastová, šírka 220 mm, komôrková vnútorná, farba biela	m	44,640	6,06	270,52

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	444,02			
109	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	103,260	1,35	139,40
110	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	103,260	1,12	115,65
111	K	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	309,780	0,61	188,97

D		99	Presun hmôt HSV	5 893,53			
112	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	857,864	6,87	5 893,53

D		PSV	Práce a dodávky PSV	122 086,15			
---	--	-----	---------------------	------------	--	--	--

D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 556,12			
13	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	269,300	3,42	921,01
14	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	309,580	4,17	1 290,95
15	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	34,380	3,71	127,55
16	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	41,256	4,17	172,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,743	25,57	44,57
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							2 009,55
52	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	240,130	0,67	160,89
53	M	2832300073F0	Parozábrana (napr. FATRAFOL Fatrapar)	m2	276,150	0,51	140,84
54	K	765901081	Montáž strešnej fólie, na plné debnenie	m2	304,503	2,41	733,85
55	M	2832300057A9	Difúzna hydroizolačná fólia	m2	350,178	2,77	969,99
56	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,140	28,40	3,98
D 713 Izolácie tepelné							10 339,97
41	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	485,240	1,12	543,47
42	M	6314400008G4	Doska NOBASIL MPN, hr.150, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy (alebo alternatívna náhrada)	m2	490,045	9,96	4 880,85
42a	M	6314400008G5	Doska Isover Purenotherm , hr.150, (alebo alternatívna náhrada)	m2	4,900	9,96	48,80
57	M	6314400005K1	Doska NOBASIL MPN, hr.100 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy (alebo alternatívna náhrada)	m2	5,080	6,82	34,65
43	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	216,890	0,74	160,50
44	M	6314400218L1	Doska NOBASIL PTE, hr. 30 mm, čadičová minerálna izolácia pre podlahy (alebo alternatívna náhrada)	m2	221,228	6,18	1 367,19
45	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	223,900	0,79	176,88
46	M	2837200028F4	Doska EPS hr. 100 mm, pre podlahy	m2	228,378	5,41	1 235,52
47	K	7131321K3	Montáž tepelnej izolácie sokla a vencov polystyrénom, bodovým prílepením	m2	32,699	3,35	109,54
48	M	283720011909	Doska EPS SOKLOVÁ hr. 50 mm, pre zateplenie soklov	m2	33,353	7,47	249,15
49	K	7131700B0	Montáž tepelnej izolácie z EPS na schodisko a balkóny a vence	m2	68,776	7,75	533,01
50	M	2837200088B2	Doska EPS, hr. 50 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	70,152	5,63	394,96
309	K	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	146,460	1,95	285,60
310	M	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	72,522	0,19	13,78
312	M	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	20,767	0,34	7,06
313	M	283310008600	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 42x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	4,692	0,76	3,57
314	M	283310009000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x13 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	51,408	0,53	27,25
315	K	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	27,170	2,07	56,24
316	M	283310008700	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 52x9 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m	m	27,713	0,83	23,00
51	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,819	27,71	188,95
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							1 690,77
273	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	2,360	13,72	32,38
274	K	721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	m	18,860	20,72	390,78
275	K	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	58,800	8,67	509,80
276	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	5,400	7,04	38,02
277	K	721173206	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	36,500	8,15	297,48
285	K	721173208	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110x2,2	m	6,900	13,72	94,67
278	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	7,000	2,44	17,08
279	K	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	21,000	2,87	60,27
280	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,61	28,88
281	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	6,000	21,07	126,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch do DN 125	m	109,960	0,68	74,77
283	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch DN 150 alebo DN 200	m	18,860	0,87	16,41
284	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,196	19,45	3,81

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 654,38

304	K	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	2,360	15,48	36,53
287	K	722172100	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvaraním (alebo alternatívna náhrada)	m	121,500	6,65	807,98
288	K	722172102	Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/2.9 - PN10, polyfúznym zvaraním (alebo alternatívna náhrada)	m	18,000	9,67	174,06
308	K	722172103	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zvaraním (alebo alternatívna náhrada)	m	4,600	12,06	55,48
305	K	722172104	Potrúbie z plastických rúr PP-R D50/4.6 - PN10, polyfúznym zvaraním (alebo alternatívna náhrada)	m	27,170	15,73	427,38
290	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	14,000	3,60	50,40
291	M	5511100139G0	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	14,000	9,23	129,22
298	K	722221079	Dopojenie zariadení predmetov (rohový ventil, flexi hadica, prípadne iné armatúry)	súb.	43,000	13,83	594,69
292	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	7,000	3,60	25,20
293	M	55111001650S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz	ks	7,000	22,18	155,26
294	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	3,60	3,60
295	M	551190001006	Spätná klapka vodorovná, 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	11,13	11,13
306	K	230203582	Montáž prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D40/DN32mm	ks	1,000	10,62	10,62
307	M	286220027300	Prechodka PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 40/1 1/4"	ks	1,000	48,97	48,97
240	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	12,85	12,85
241	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	1,000	303,24	303,24
238	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	4,000	3,32	13,28
239	M	4491700009H0	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	4,000	36,41	145,64
299	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	7,000	15,15	106,05
300	M	3882400020V0	Vodomer bytový 1"	ks	7,000	23,94	167,58
301	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	173,630	1,24	215,30
302	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	173,630	0,89	154,53
303	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,306	17,63	5,39

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 4 510,65

219	K	723100159	Chránička pre plynové potrubie z PE rúrok D 40	m	53,520	2,96	158,42
220	K	723120203	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	53,520	9,38	502,02
221	K	723120204	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	99,350	10,22	1 015,36
222	K	723120206	Potrúbie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	4,000	13,19	52,76
223	K	723150347	Potrúbie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - DN 25/20	ks	7,000	13,07	91,49
224	K	723160294	Montáž bytových plynomerov vrátane dopojenia porubia	súb.	7,000	44,51	311,57
225	M	3884300049P1	Bytový plynomer PREGAS typ BK 2,5 T G2,5 Q max = 4,0 m3/h	ks	7,000	73,73	516,11
228	K	7231902K3	Dopojenie plynových kotlov	súb.	7,000	41,29	289,03
226	K	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho G 3/4 s protipožiarnou armatúrou	ks	7,000	3,36	23,52
227	M	5513400088G0	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou Firebag, prevádzková poistka	ks	7,000	35,25	246,75
229	K	7232321D3	Montáž domovej regulačnej zostavy - 2 x guľový uzáver, flexi trubka DN20, regulátor, samouzatvárací uzáver	súb.	1,000	78,34	78,34
230	M	5513400106R0	Dodávka regulačnej zostavy NG40	ks	1,000	350,23	350,23
231	K	723232S23	Dodávka a osadenie plastovej skrine pre regulačnú zostavu S 2300 šedá farba	kpl	1,000	165,90	165,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
232	K	950506S31	Domové plynovody - kontrola plynovodu, tlaková skúška potrubia, revízie	kpl	1,000	700,47	700,47
233	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,490	17,71	8,68

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmetov 5 144,37

250	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	6,000	28,26	169,56
251	M	6423400011Z0	Kombinované WC keramické, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie	ks	6,000	88,70	532,20
263	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	29,35	29,35
264	M	6423600011ZI	Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, rozmer 700x355x350 mm, hlboké splachovanie	ks	1,000	129,97	129,97
252	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva	súb.	7,000	25,14	175,98
253	M	6421100061U0	Umývadlo keramické, rozmer 440x550x205 mm, biela	ks	6,000	24,80	148,80
269	M	6421100026UI	Umývadlo keramické, rozmer 650x520x195 mm, biela	ks	1,000	40,53	40,53
254	K	725229141	Montáž vane ocelovej smaltovanej klasickej 160x70	ks	2,000	36,82	73,64
255	M	5522100009V0	Vaňa oceľová smaltovaná, bez nôh, rozmer 1600x700x400mm, biela	ks	2,000	103,06	206,12
270	K	725245271	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	súb.	5,000	144,04	720,20
271	M	5522300009SK	Kút sprchový štvorcový, rozmer 1000x1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	4,000	450,54	1 802,16
272	M	5542300007SZ	Sprchovacia zástena 100 x 100 cm, kalné sklo, bezbariérový prístup, uchytenie na hliníkovom profile (napr. WALK-IN PURE)	ks	1,000	142,58	142,58
265	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	1,000	4,49	4,49
266	M	5523800113MZ	Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm	ks	1,000	79,13	79,13
267	K	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	4,74	4,74
268	M	5543300022SS	Sedačka do sprchy sklápacia plastová, konštrukcia nerez	ks	1,000	84,27	84,27
256	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	7,000	6,95	48,65
257	M	5514500034BU	Batéria umývadlová nástenná páková, výtokové rameno 210 mm, rozteč 150 mm, chróm	ks	7,000	53,54	374,78
258	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	2,000	2,99	5,98
259	M	5514500012BV	Batéria vaňová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej súpravy, chróm	ks	2,000	57,22	114,44
260	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,77	13,85
261	M	5514500025BS	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm	ks	5,000	46,34	231,70
262	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	0,557	20,20	11,25

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 11 359,37

144	K	731261075	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l	ks	7,000	365,32	2 557,24
145	M	4841200053K1	Kotol plynový, kondenzačný, VAILLANT eco TEC exclusiv VU 146/4-7, tep. výkon 2,6-15,2 kW, spotreba plynu 1,7 m3/h, so zásobníkovým ohrievačom 68l (alebo alternatívna náhrada)	ks	7,000	1 238,72	8 671,04
148	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	1,029	127,40	131,09

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 674,51

151	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	287,480	2,52	724,45
152	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	221,940	0,94	208,62
153	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	65,540	1,08	70,78
149	K	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)	m	221,940	11,83	2 625,55
150	K	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch (alebo alternatívna náhrada)	m	65,540	14,17	928,70
154	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	287,480	0,39	112,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
155	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,112	38,27	4,29
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							931,76
156	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	31,000	1,92	59,52
157	M	5512100114V0	Ventil odvzdušňovací 1/2", PN 10	ks	31,000	5,09	157,79
158	K	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavickou termostatického ovládania - priamy G 1/2	ks	24,000	17,43	418,32
159	K	734252110	Montáž ventilu uzatváracieho G 1/2	ks	31,000	2,51	77,81
160	M	5512100232Q0	Ventil uzatvárací pre vykurovanie, 1/2"	ks	31,000	7,02	217,62
161	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,024	29,02	0,70
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							4 205,58
176	K	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	12,000	5,89	70,68
177	M	4845300040R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1100x66 mm, KORADO	ks	10,000	132,59	1 325,90
178	M	4845300041R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1200x66 mm, KORADO	ks	1,000	138,55	138,55
182	M	4845300042R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1300x66 mm, KORADO	ks	1,000	150,46	150,46
183	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	7,47	67,23
184	M	4845300043R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1500x66 mm, KORADO	ks	8,000	162,41	1 299,28
185	M	4845300044R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x1700x66 mm, KORADO	ks	1,000	174,31	174,31
186	K	735154034	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	7,94	7,94
187	M	4845300045R0	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 500x2000x66 mm, KORADO	ks	1,000	186,24	186,24
179	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,01	12,02
180	M	4845300201R0	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 500x1200x100 mm, KORADO	ks	1,000	127,37	127,37
181	M	4845300281R0	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 500x1300x100 mm, KORADO	ks	1,000	149,84	149,84
195	K	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	4,000	7,64	30,56
196	M	4845200003R0	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1200x30 mm	ks	1,000	52,18	52,18
197	M	4845200008R0	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhl 500x1200x30 mm	ks	3,000	56,07	168,21
188	K	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	3,000	7,92	23,76
189	M	4845200004R0	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhl 400x1500x30 mm	ks	1,000	59,64	59,64
190	M	4845200009R0	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové KORALUX, lxvxhl 600x1500x30 mm	ks	2,000	64,73	129,46
174	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,905	35,30	31,95
D 762 Konštrukcie tesárske							3 324,59
58	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	304,503	3,57	1 087,08
59	M	605110000407	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm	m3	7,612	169,79	1 292,44
60	K	762341031	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek pre všetky druhy striech	m2	37,820	11,05	417,91
61	M	6072600001F1	Doska OSB na debnenie štítu strechy	m2	38,576	4,74	182,85
62	K	762841110	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	22,110	2,63	58,15
63	M	605110000407	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané, hr. 20 mm	m3	0,553	169,79	93,89
64	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,752	40,46	192,27
D 763 Konštrukcie - drevostavby							9 184,88
65	K	763132160	SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	4,980	20,96	104,38
66	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	328,280	7,98	2 619,67
67	M	612220000100	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	304,503	15,35	4 674,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	763735050	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	937,240	0,59	552,97
69	M	6054800008E8	Hranolčeky zo smreku, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm	m3	1,875	262,48	492,15
70	K	763735060	Montáž kontralát pre sklon striech do 22° zo sušeného dreva	m	328,280	1,12	367,67
71	M	6054800008E8	Hranolčeky zo smreku, laty a kontralaty rozmer 30 x 50 mm	m3	0,657	262,48	172,45
72	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	5,782	34,03	196,76
73	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,118	39,93	4,71

D 764 Konštrukcie klampiarske 10 336,58

74	K	76417182D	Montáž plechovej pozinkovanej krytiny, sklon strechy do 30°	m2	304,503	9,27	2 822,74
75	M	5534500012R9	Krytina strešná z pozinkovaného profilovaného plechu, farba hnedočervená RAL 3009 (napr. Lindab Goodlock)	m2	313,638	10,89	3 415,52
76	K	7641718A8	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	33,960	6,78	230,25
77	K	7641718S5	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°	m	39,260	5,67	222,60
78	K	7641718T5	Krytina z profilovaného pozinkovaného plechu - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	18,630	7,21	134,32
79	K	764339410	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	11,300	58,39	659,81
80	K	764352421	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	39,260	21,62	848,80
248	K	764410731	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	44,640	8,74	390,15
249	M	1942100038PP	Parapet vonkajší hliníkový šírky 200 mm, hr. 0,8 mm, farba biela	m	44,640	7,90	352,66
81	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	54,400	21,06	1 145,66
82	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,133	53,48	114,07

D 766 Konštrukcie stolárske 23 177,59

83	K	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	171,860	6,65	1 142,87
84	M	6114100093O1	Plastové okno jednokridlové, vxš 1500x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	13,000	234,71	3 051,23
85	M	6114100102O2	Plastové okno dvojkridlové, vxš 1500x1800 mm, izolačné trojsklo	ks	11,000	332,08	3 652,88
86	M	6114100065O6	Plastové okno jednokridlové, vxš 900x1500 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	151,63	303,26
87	M	6114100057O7	Plastové okno jednokridlové, vxš 700x900 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	101,60	101,60
88	M	6114100055O8	Plastové okno jednokridlové, vxš 1500x2400 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	394,98	394,98
89	K	766641071	Montáž dverí balkónových plastových	m	39,120	11,10	434,23
90	M	6114200001D5	Balkónové dvere plastové otváracie-sklopné, vxš 860 x 2255 mm	ks	6,000	221,20	1 327,20
91	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	60,060	6,96	418,02
92	M	6116700010D1	Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane ocelevej zárubne a prahu, rozmer 900 x 1970 mm	ks	7,000	358,53	2 509,71
93	M	6116700010D5	Dvere vchodové bezpečnostné, vrátane ocelevej zárubne a prahu, rozmer 800 x 1970 mm	ks	1,000	349,31	349,31
97	M	6116700010D6	Dvere vstupné s bočným svetlíkom, farba sivá, rozmer 1485 x 2100 mm (dvere š. 900 mm)	ks	2,000	663,60	1 327,20
94	K	76666211D	Montáž interiérových dverí vrátane osadenie kovových zárubní	ks	26,000	15,65	406,90
95	M	6116100013D3	Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 800 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor)	ks	11,000	175,12	1 926,32
98	M	6116100013D7	Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 900 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor)	ks	2,000	170,51	341,02
96	M	6116100013D4	Dvere interiérové jednokridlové, vrátane kovovej zárubne, rozmer 600 x 1970 (konkrétny typ a farbu určí investor)	ks	13,000	161,29	2 096,77
367	K	766811001.S	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu dl. do 1500, vrátane el. sporáku a digestora	ks	7,000	154,04	1 078,28
368	M	615620000101.S	Kuchynská linka dl. do 1500 vrátane el. sporáku a digestora	ks	7,000	330,83	2 315,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	5 724,93			
141	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	43,730	10,44	456,54
142	M	1595200001D2	Pivničné kocky vrátane nosného systému, kotvenia a výplne	m2	43,730	36,87	1 612,33
131	K	767163010	Montáž zábradlia oceľového na balkóny, vertikálna výplň, kotvenie zboku	m	9,720	32,99	320,66
132	M	553520002100	Zábradlie na balkóny a lodžie, vertikálna výplň, oceľové, výška do 1200 mm, kotvenie zboku, exteriérové	m	9,720	68,12	662,13
137	K	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	33,25	33,25
138	M	553430000100	Schody oceľové sklápacie 700x800 mm	ks	1,000	223,01	223,01
139	K	767230000	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň rebrovanie	m	14,700	33,18	487,75
140	M	553520001400	Zábradlie na schody, vertikálna výplň, hliníkové eloxované, výška do 1200 mm, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	14,700	67,36	990,19
133	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	4,600	14,22	65,41
134	M	553520003600	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, oceľové	m	4,600	16,86	77,56
135	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy	ks	1,000	51,75	51,75
136	M	6113300002V1	Strešný výlez plastový pre šikmú strechu (napr. VELUX GXU CK06, šxv 550x1180 mm)	ks	1,000	729,04	729,04
143	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,431	35,53	15,31
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení	2 649,60			
198	K	769011130	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného potrubného do steny veľkosť: 100	ks	13,000	12,46	161,98
199	M	429140000100	Ventilátor axiálny, potrubný (napr. DALAP) do potrubia priem. 100 mm	ks	13,000	82,95	1 078,35
202	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	18,000	2,71	48,78
203	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	18,000	3,03	54,54
214	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	54,000	3,03	163,62
215	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	54,000	3,89	210,06
216	K	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	17,800	2,52	44,86
217	M	429840000200	Hadica ohybná hliníkovo laminátová ALUFLEX MI 102 profi	m	17,800	1,48	26,34
204	K	7690310R1	Montáž odvetrávacej hlavice	ks	8,000	16,90	135,20
205	M	4297201303W3	Odvetrávacia hlavica priem. 125 mm	ks	2,000	70,05	140,10
218	M	7201303W3	Odvetrávacia hlavica priemer 160 mm	ks	6,000	77,42	464,52
206	K	769035030	Montáž mriežky na odvod vzduchu do prierezu	ks	13,000	2,69	34,97
209	M	4297202221T6	Mriežka plastová okrúhla, priemer 100 mm	ks	13,000	3,23	41,99
213	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	28,265	1,57	44,29
D 771			Podlahy z dlaždíc	3 597,15			
113	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 100 mm	m	94,955	4,15	394,06
114	K	771415020	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových šikmých do tmelu	m	4,400	10,33	45,45
115	M	5977400001U2	Dlaždice keramické s hladkým povrchom (farbu upresní investor)	m2	15,355	9,54	146,49
116	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	118,740	12,52	1 486,62
117	M	5977400012K1	Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, pre použitie v interiéru (farbu upresní investor)	m2	94,240	12,00	1 130,88
118	M	5977400012K2	Keramická dlažba, rozmer 30 x 30 cm, protišmyková pre použitie v exteriéri (farbu upresní investor)	m2	24,500	14,29	350,11
119	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,478	17,57	43,54
D 775			Podlahy vlysové a parketové	6 500,46			
120	K	775413130	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových lepením	m	305,746	2,37	724,62
121	M	6119900032S1	Lišta soklová výška 50 mm (farbu upresní investor)	m	308,803	1,68	518,79
122	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	303,660	6,43	1 952,53
123	M	611980003D15	Podlaha laminátová, hrúbka 7 mm (farbu upresní investor)	m2	309,733	9,77	3 026,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	303,660	0,56	170,05
125	M	2832300085X0	Podložka z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	312,770	0,32	100,09
126	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,278	29,82	8,29
D 781			Obklady				4 532,85
127	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	147,199	15,12	2 225,65
128	M	5976400004O0	Obkladačky keramické glazované hladké, (farbu upresní investor)	m2	150,143	14,94	2 243,14
129	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,646	17,57	64,06
D 783			Nátery				315,31
237	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm - náter plynoinšalačného potrubia v objekte	m	156,870	2,01	315,31
D 784			Maľby				1 665,18
130	K	7844522M1	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné, výšky do 3,80 m, farba biela	m2	1 665,183	1,00	1 665,18
D M			Práce a dodávky M				8 221,82
D 21-M			Elektromontáže				8 221,82
317	K	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	82,321	0,28	22,76
318	K	998921291	Drobný nešpecifikovaný materiál elektro	%	82,321	4,61	379,36
319	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	82,321	2,77	227,62
D 21-M_B			Elektromontáže v objekte				6 415,47
364	K	210810050	Kábel medený uložený pevne 1-CYKY 3x50+35	m	12,000	2,15	25,80
365	M	341110005100	Kábel medený 1-CYKY 3x50+35 mm2	m	12,000	13,98	167,76
335	K	210800242	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2	m	85,000	1,19	101,15
336	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	85,000	3,66	311,10
337	K	21099RE02	Rozvádzač merania RE02 (výzbroj a špecifikácia podľa výkresu č.10 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	1,000	267,28	267,28
338	K	210999RS2	Rozvádzač RS 1.01, 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.03 a 2.04 (špecifikácia podľa výkresu č.11 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	7,000	64,52	451,64
339	K	210999RSP.2	Rozvádzač RSP 02 (špecifikácia podľa výkresu č.12 časť elektro) dodávka a montáž	kpl	1,000	87,56	87,56
340	K	210800226	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	700,000	0,74	518,00
341	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	700,000	0,37	259,00
342	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	700,000	0,83	581,00
343	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	700,000	0,58	406,00
344	K	210800239	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm2	m	60,000	0,86	51,60
345	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	60,000	0,97	58,20
346	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	3,69	66,42
347	M	345340003000	Spínač jednopólový nástenný	ks	18,000	2,06	37,08
348	K	210110003	Jednopolový spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	22,000	3,94	86,68
349	M	345330000200	Spínač jednopólový rad 5, nástenný	ks	22,000	2,83	62,26
350	K	210110004	Jednopolový spínač - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	16,000	3,94	63,04
351	M	345330000500	Spínač jednopólový rad 6, nástenný	ks	16,000	2,26	36,16
352	K	210110025	Spínač páčkový pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia	ks	7,000	6,09	42,63
353	M	3453300009SP	Páčkový spínač 25 A, 400 V	ks	4,000	6,88	27,52
354	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 16 A, 250 V	ks	99,000	5,13	507,87
355	M	3455100054Z0	Zásuvka dvojité, vrátane krabice, 16 A, 250 V	ks	85,000	5,91	502,35
356	M	3455100056Z0	Zásuvka jednod., vrátane krabice, 16 A, 250 V	ks	14,000	4,93	69,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
357	K	210201912	Svietidlo s pohybovým senzorom (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii	ks	11,000	80,38	884,18
366	K	210201913	Svietidlo interiérové do nebytových priestorov (dodávka a montáž) - detaily budú upresnené v realizačnej dokumentácii	ks	13,000	50,69	658,97
358	K	210800062	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 4 mm2	m	20,000	0,65	13,00
359	M	341110011300	Kábel medený CY 4 mm2	m	20,000	0,33	6,60
360	K	210800063	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 6 mm2	m	20,000	0,74	14,80
361	M	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	20,000	0,49	9,80
362	K	210800064	Vodič medený uložený pod omietkou CY 450/750 V 10 mm2	m	25,000	0,83	20,75
363	M	341110011500	Kábel medený CY 10 mm2	m	25,000	0,81	20,25

D		21-M_A	Bleskozvod					1 176,61
320	K	210220314	Uzemňovacie vedenie na povrchu O 8-10	m	146,000	1,92	280,32	
321	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	7,200	1,15	8,28	
322	M	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	58,500	1,15	67,28	
323	K	210220327	Uzemnenie do základov FeZn 30/4 mm	m	90,000	4,36	392,40	
324	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	84,240	1,15	96,88	
325	K	210220401	Podpery vedenia	ks	25,000	1,47	36,75	
326	M	3544100401PV	Podpera vedenia univerzálna	ks	20,000	10,42	208,40	
327	K	210220422	Zachytávacia tyč JP10-20	ks	2,000	6,18	12,36	
328	M	354410023100	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15	ks	2,000	6,25	12,50	
331	K	210220437	Svorka skúšobná SZ	ks	4,000	2,14	8,56	
332	M	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,15	4,60	
329	K	220260027	Krabica KT 125 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	4,000	9,54	38,16	
330	M	3454100004K0	Krabica z PVC s viečkom pod omietku KT 125	ks	4,000	2,53	10,12	

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					450,00
234	K	HZS0001D2	Vykurovacia skúška	hod	72,000	3,46	249,12	
235	K	HZS0001S2	Vyregulovanie systému ÚK	hod	12,000	12,88	154,56	
236	K	HZS0002J1	Prevádzková skúška VZT	hod	4,000	11,58	46,32	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03a - Kontajnerové stojisko

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

137,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	137,82	20,00%	27,56

Cena s DPH

v EUR

165,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03a - Kontajnerové stojisko

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

137,82

HSV - Práce a dodávky HSV

137,82

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

137,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03a - Kontajnerové stojisko

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

137,82

D 5

Komunikácie

137,82

27	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	4,550	16,80	76,44
28	M	59219528D0	Dlažba zámková hrúbka 6 cm, farba sivá (konkrétny typ upresní investor)	m2	4,550	13,49	61,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03b - Parkovacie miesta

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 245,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 245,61	20,00%	3 649,12

Cena s DPH

v EUR

21 894,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03b - Parkovacie miesta

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

18 245,61

HSV - Práce a dodávky HSV

18 245,61

1 - Zemné práce	1 785,47
2 - Zakladanie	1 780,13
5 - Komunikácie	11 161,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 914,62
99 - Presun hmôt HSV	1 603,95

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03b - Parkovacie miesta

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 245,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 245,61

D 1

Zemné práce

1 785,47

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,700	2,98	8,05
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,450	6,49	61,33
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	9,450	33,96	320,92
4	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000	6,25	218,75
5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	11,667	0,98	11,43
6	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	50,000	1,34	67,00
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,000	4,15	41,50
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	170,000	0,42	71,40
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	25,000	6,95	173,75
10	K	171101108	Uloženie sypaniny do násypu	m3	25,000	1,49	37,25
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	0,76	7,60
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,000	6,39	102,24
13	K	181102305	Úprava pláne so zhutnením	m2	662,000	0,76	503,12
14	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	123,000	1,31	161,13

D 2

Zakladanie

1 780,13

15	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 034,000	0,62	641,08
16	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1 054,680	1,08	1 139,05

D 5

Komunikácie

11 161,44

17	K	564521110	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 60 mm	m2	140,000	0,46	64,40
18	M	5833325100	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 b	t	14,112	12,90	182,04
21	K	564871113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 270 mm	m2	247,000	8,94	2 208,18
29	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	247,000	16,80	4 149,60
30	M	59219524D1	Dlažba zámková hrúbka 8 cm, farba červená (konkrétny typ upresní investor)	m2	216,000	18,69	4 037,04
31	M	59219524D2	Dlažba zámková hrúbka 8 cm, farba sivá (konkrétny typ upresní investor)	m2	31,000	16,78	520,18

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 914,62

32	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	18,54	148,32
33	M	4044781440	P2 „Stoj daj prednosť v jazde !“ pozinkovaná, základný rozmer 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	46,97	46,97
34	M	4044781600	P8 „Hlavná cesta“ pozinkovaná, základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	27,02	27,02
35	M	4044781640	P10 „Prednosť protiúdcích vozidiel“ pozinkovaná základný rozmer kruh 700 mm, fólia RA1	ks	1,000	42,37	42,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	4044781670	P11 „Prednosť pred protiidúcimi vozidlami“ pozinkovaná , základný rozmer 500x500 mm, fólia RA1	ks	1,000	27,02	27,02
37	M	4044781750	P15 „Tvar dvoch križovatiek“ pozinkovaná, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	2,000	33,71	67,42
38	M	4044789880	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“, pozink. dopr. značka, základný rozmer 500x700 mm, fólia RA1	ks	1,000	33,71	33,71
39	M	4044799683	E15 „Označenie vyhrad. parkovacieho miesta pre osobu s teles.postihnutím“ zákl. 500x500, dodat. tabuľky I.tr., EG, 7 rokov, plech so zahnutým lisov. okrajom	ks	1,000	30,65	30,65
40	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	11,42	57,10
41	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	5,000	13,06	65,30
42	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,23	1,15
43	K	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	1,000	9,29	9,29
45	M	5921954300	Obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	32,000	5,12	163,84
48	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	54,000	5,38	290,52
49	M	5921954603	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	54,000	2,64	142,56
50	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	29,000	2,91	84,39
51	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	2,15	2,15
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,719	12,55	121,97
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	184,585	0,40	73,83
54	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,450	5,32	50,27
55	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,265	11,10	2,94
56	K	979089W2D	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	425,83	425,83
D		99	Presun hmôt HSV				1 603,95
57	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	790,123	2,03	1 603,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03c - Komunikácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 279,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 279,33	20,00%	4 255,87

Cena s DPH

v EUR

25 535,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03c - Komunikácie

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 279,33

HSV - Práce a dodávky HSV

21 279,33

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	17 654,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 625,20
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03c - Komunikácie

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 279,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 279,33

D 5

Komunikácie

17 654,13

19	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	140,000	6,73	942,20
20	K	564871112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 260 mm	m2	275,000	8,60	2 365,00
22	K	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	522,000	12,02	6 274,44
23	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	554,500	0,49	271,71
24	K	577144261	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	275,000	13,38	3 679,50
25	K	577154255	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 110 mm	m2	4,500	30,34	136,53
26	K	577164421	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	275,000	14,49	3 984,75

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 625,20

44	K	916362111	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	236,000	9,18	2 166,48
46	M	5921954501	Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	76,000	7,32	556,32
47	M	5921954503	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4 cm	ks	128,000	7,05	902,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03d - Chodníky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 102,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 102,78	20,00%	820,56

Cena s DPH

v EUR

4 923,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03d - Chodníky

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 102,78

HSV - Práce a dodávky HSV

4 102,78

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	4 102,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

03d - Chodníky

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 102,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 102,78

D 5

Komunikácie

4 102,78

27	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	135,450	16,80	2 275,56
28	M	59219528D0	Dlažba zámková hrúbka 6 cm, farba sivá (konkrétny typ upresní investor)	m2	135,450	13,49	1 827,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

A - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 249,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 249,52	20,00%	849,90

Cena s DPH

v EUR

5 099,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

A - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 249,52

HSV - Práce a dodávky HSV

4 249,52

1 - Zemné práce	1 406,11
4 - Vodorovné konštrukcie	171,57
5 - Komunikácie	31,50
8 - Rúrové vedenie	2 573,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20,70
99 - Presun hmôt HSV	46,54

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

A - Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 249,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 249,52

D 1

Zemné práce

1 406,11

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,640	2,49	1,59
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,640	5,43	3,48
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,640	28,39	18,17
4	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,372	14,29	19,61
5	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,195	8,90	286,54
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,732	0,72	7,73
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,212	14,97	137,90
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,071	0,83	2,55
9	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,372	50,75	69,63
10	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,457	10,16	4,64
11	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	49,950	1,12	55,94
12	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,804	3,47	61,78
13	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	302,668	0,35	105,93
14	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,975	5,81	145,10
15	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	42,779	0,63	26,95
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,486	5,34	152,12
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,496	2,86	92,94
18	M	58337259S0	Štrkodrava fr. 0-63 mm	t	12,034	11,64	140,08
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,373	12,86	30,52
20	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	3,797	11,30	42,91

D 4

Vodorovné konštrukcie

171,57

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,662	37,36	24,73
22	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,782	31,19	55,58
23	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,897	83,19	74,62
24	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,470	11,32	16,64

D 5

Komunikácie

31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,640	27,71	17,73
26	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,640	21,51	13,77

D 8 Rúrové vedenie 2 573,10

49	K	871221118	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	8,650	0,37	3,20
50	M	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	9,454	3,99	37,72
51	M	286530227400	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	5,97	5,97
29	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	39,77	39,77
30	M	4227531R75	Navrtávací pás HAKU D 110-2" voda	ks	1,000	50,02	50,02
31	M	42225202D8	Posúvač DN 2"-63 domovej prípojky voda	ks	1,000	109,15	109,15
32	M	42291220A0	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	21,53	21,53
52	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	8,650	2,63	22,75
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	8,650	0,57	4,93
34	K	893301003	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 6 do 9 t	ks	1,000	106,17	106,17
35	M	59224112V0	Vodomerná šachta betónová prefabrikovaná vnútorných rozmerov 1800x1500x1600 mm, vrátane prestupov, stúpačiek, vstupného komína a poklopu 600 x 600 mm	ks	1,000	1 827,94	1 827,94
36	K	899400VZ1	Dodávka a montáž vodomernej zostavy 5/4" (DN 32) pre fakturačný vodomer č.1	kpl	1,000	142,41	142,41
37	K	899400VZ2	Dodávka a montáž vodomernej zostavy 6/4" (DN 40) pre fakturačný vodomer č.2	kpl	1,000	160,21	160,21
38	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	17,39	17,39
39	M	42291352F0	Poklop posúvačový	ks	1,000	18,40	18,40
40	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	8,650	0,64	5,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20,70

41	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,100	2,43	5,10
42	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,703	10,49	7,37
43	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,357	0,34	4,54
44	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,640	4,45	2,85
45	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,063	13,35	0,84

D 99 Presun hmôt HSV 46,54

46	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	20,459	1,95	39,90
47	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,387	0,84	0,33
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,248	25,45	6,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

B - Areálové rozvody pitnej vody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 252,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 252,12	20,00%	650,42

Cena s DPH

v EUR

3 902,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

B - Areálové rozvody pitnej vody

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 252,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 252,12

1 - Zemné práce

2 617,92

4 - Vodorovné konštrukcie

116,34

8 - Rúrové vedenie

427,74

99 - Presun hmôt HSV

90,12

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Cast':

B - Areálové rozvody pitnej vody

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotovitel':

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 252,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 252.12

D 1

Zemné práce

2 617,92

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,550	32,03	1 138,67
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,850	9,09	107,72
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,404	1,47	41,75
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,348	4,56	97,35
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	362,916	0,46	166,94
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,202	7,63	108,36
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,550	0,83	29,51
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	34,157	7,01	239,44
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,912	3,75	93,42
10	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	17,136	15,28	261,84
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,193	16,89	138,38
12	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	13,109	14,84	194,54

D 4

Vodorovné konštrukcie

116,34

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,370	49,09	116,34
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

427,74

24	K	871181114	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	4,500	0,34	1,53
25	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	4,919	2,20	10,82
27	K	871211116	Montáž vodovodného potrubia z PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	35,000	0,43	15,05
28	M	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	38,255	3,51	134,28
29	M	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	6,000	7,49	44,94
30	K	877181058	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	1,000	5,09	5,09
31	M	2865302335K0	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	1,000	16,55	16,55
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	39,500	3,46	136,67
18	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	39,500	0,75	29,63
19	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	39,500	0,84	33,18

D 99

Presun hmôt HSV

90,12

20	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	34,726	2,56	88,90
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,037	32,95	1,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 762,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 762,63	20,00%	3 552,53

Cena s DPH

v EUR

21 315,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 762,63

HSV - Práce a dodávky HSV

17 762,63

1 - Zemné práce

5 269,69

4 - Vodorovné konštrukcie

709,01

8 - Rúrové vedenie

11 459,03

99 - Presun hmôt HSV

324,90

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierských sietí, areálové rozvody sietí

Čast':

C - Areálové rozvody splaškovej kanalizácie a žumpa

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotovitel':

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 762,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 762,63

D 1

Zemné práce

5 269,69

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	216,878	3,01	652,80
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	72,293	0,44	31,81
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	38,400	9,14	350,98
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepidlosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,800	0,51	6,53
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	21,360	0,68	14,52
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	244,598	1,64	401,14
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 158,166	0,16	665,31
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,680	3,55	37,91
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	255,278	0,35	89,35
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	391,357	3,26	1 275,82
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	127,342	1,62	206,29
12	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	186,659	7,11	1 327,15
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,133	7,85	87,39
14	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	17,781	6,90	122,69

D 4

Vodorovné konštrukcie

709,01

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,840	22,80	87,55
16	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,328	19,04	196,65
17	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	7,688	50,78	390,40
18	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,980	6,91	34,41

D 8

Rúrové vedenie

11 459,03

19	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	32,000	0,32	10,24
20	M	2861100027S0	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 plnostenná, DN 160	m	34,976	5,40	188,87
21	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	4,000	1,90	7,60
22	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	4,000	2,12	8,48
23	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	32,000	0,73	23,36
24	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	21,25	21,25
25	M	5922465730	Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, betónový prefabrikát	ks	1,000	36,05	36,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	592246608B	Dno prefabrikované výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	1,000	168,46	168,46
27	M	592246576S	Skruž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, betónový prefabrikát	ks	1,000	18,84	18,84
28	K	894811019	Osadenie prefabrikovanej žumpy 78 m3	kpl	1,000	456,38	456,38
29	M	59389005Z0	Prefabrikovaná žumpa objemu 78 m3, vrátane vstupných komínov a poklopov	ks	1,000	10 420,47	10 420,47
30	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	11,11	11,11
31	M	55242151P0	Poklop kanalizačný D600, trieda D 400 kN	ks	1,000	87,92	87,92
D 99 Presun hmôt HSV							324,90
32	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	231,252	1,19	275,19
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,201	15,53	49,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 736,22

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 736,22	20,00%	747,24

Cena s DPH

v EUR

4 483,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 736,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 736,22

1 - Zemné práce

1 414,17

4 - Vodorovné konštrukcie

100,19

8 - Rúrové vedenie

2 100,40

99 - Presun hmôt HSV

121,46

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

D - Dažďová kanalizácia a vsakovacie objekty

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 736,22

D HSV Práce a dodávky HSV 3 736,22

D 1 Zemné práce 1 414,17

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	117,720	0,81	95,35
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,240	0,12	4,71
3	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	130,109	1,39	180,85
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	43,370	0,14	6,07
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	82,462	0,19	15,67
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	206,598	0,44	90,90
7	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 512,166	0,04	140,49
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,231	0,96	39,58
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	247,829	0,09	22,30
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	330,557	0,88	290,89
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	123,391	0,44	54,29
12	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	131,456	1,92	252,40
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	43,167	2,12	91,51
14	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	69,067	1,87	129,16

D 4 Vodorovné konštrukcie 100,19

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	16,264	6,16	100,19
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 8 Rúrové vedenie 2 100,40

16	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 110	m	135,530	0,08	10,84
17	M	2861100020S0	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 plnostenná, DN 110	m	148,134	0,69	102,21
18	K	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 110	ks	17,000	0,42	7,14
19	M	2865100034S0	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	17,000	0,22	3,74
20	K	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 110	ks	10,000	0,42	4,20
21	M	2865100131S0	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	10,000	0,48	4,80
22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	135,530	0,20	27,11
23	K	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	5,74	17,22
24	M	5922465730	Kónus, rozmer 1000/625/580 mm, betónový prefabrikát	ks	3,000	9,74	29,22
25	M	592246608B	Dno prefabrikované výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000	ks	3,000	45,54	136,62
26	M	592246576S	Skruž výšky 250 mm, rozmer 1000/250/90 mm, betónový prefabrikát	ks	3,000	5,09	15,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	56245050Q0	Filtračná prepážka do bet.šachty DN1000	ks	3,000	40,58	121,74
28	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	9,28	37,12
29	M	59223800F0	Uličná vpusť priemer 450 mm, betónová prefabrikovaná vrátane dodávky a osadenia liatinovej mreže D 400 kN	ks	4,000	35,25	141,00
30	M	5922382555	Odlučovač ropných látok do uličnej vpuste	ks	4,000	140,98	563,92
31	K	895970083	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	25,776	0,63	16,24
32	M	5624505010	Vsakovací blok , 600x600x600mm	ks	119,343	6,55	781,70
33	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	3,00	9,00
34	M	55242151P0	Poklop kanalizačný D600, trieda D 400 kN	ks	3,000	23,77	71,31
D 99 Presun hmôt HSV							121,46
35	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	231,274	0,32	74,01
36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	11,298	4,20	47,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

342,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	342,33	20,00%	68,47

Cena s DPH

v EUR

410,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

342,33

HSV - Práce a dodávky HSV

104,45

1 - Zemné práce	56,91
4 - Vodorovné konštrukcie	11,27
5 - Komunikácie	17,06
8 - Rúrové vedenie	4,86
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,28
99 - Presun hmôt HSV	3,07

M - Práce a dodávky M

237,88

23-M - Montáže potrubia	237,88
-------------------------	--------

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

E - Prípojka STL plynovodu, skrinka s regulačnou zostavou a HUP

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

342,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

104,45

D 1

Zemné práce

56,91

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	2,100	0,41	0,86
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,100	0,90	1,89
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,100	4,69	9,85
4	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	0,726	2,36	1,71
5	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,550	1,47	0,81
6	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,183	0,12	0,02
7	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	2,970	2,47	7,34
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,990	0,14	0,14
9	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	0,726	8,38	6,08
10	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,242	1,68	0,41
11	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,246	0,57	2,42
12	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,182	0,06	4,33
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,246	0,10	0,42
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,794	0,88	5,98
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,530	0,47	1,19
16	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	4,048	1,92	7,77
17	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	1,112	2,12	2,36
18	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	1,779	1,87	3,33

D 4

Vodorovné konštrukcie

11,27

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,504	6,17	3,11
20	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,264	13,74	3,63
21	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,420	1,87	4,53

D 5

Komunikácie

17,06

22	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	2,100	4,57	9,60
23	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	2,100	3,55	7,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				4,86
24	K	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	5,100	0,07	0,36
25	M	2861300359P0	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m	m	5,100	0,22	1,12
26	K	877178042	Montáž elektrovarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	0,57	0,57
27	M	2865302334P0	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	1,000	1,54	1,54
28	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	5,100	0,14	0,71
29	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	5,100	0,11	0,56
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11,28
30	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,700	0,40	2,68
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,306	1,73	3,99
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,814	0,06	2,63
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,100	0,73	1,53
34	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,206	2,20	0,45
D 99			Presun hmôt HSV				3,07
35	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	7,376	0,32	2,36
36	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1,271	0,14	0,18
37	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,127	4,20	0,53
D M			Práce a dodávky M				237,88
D 23-M			Montáže potrubia				237,88
38	K	230200295	Napojenie na jestvujúci STL plynovod DN 100 pomocou prípojkového T-kusu MANIBS, vrátane prechodky PE/ocel d32/DN25	kpl	1,000	69,07	69,07
39	K	803610DRZ	Dodávka a montáž regulačnej zostavy a HUP pre STL plynovú prípojku, vrátane plastovej skrine osadenej na betónovom základe	kpl	1,000	80,53	80,53
40	K	230200189	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím, vrátane ukotvenia do betónového základu	m	0,800	4,95	3,96
41	M	141110006500	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	0,800	0,70	0,56
42	K	230230076	Hlavná tlaková skúška plynovej prípojky vrátane čistenia	úsek	1,000	7,35	7,35
43	K	230230US6	Úradná skúška, technicko právna dokumentácia STL PE plynovodu	kpl	1,000	57,31	57,31
44	K	230230RSD	Revízná správa, uvedenie do prevádzky	kpl	1,000	19,10	19,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

F - Areálové NTL rozvody NTL plynu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			686,48
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	686,48	20,00%	137,30
Cena s DPH			823,78
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

F - Areálové NTL rozvody NTL plynu

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

686,48

HSV - Práce a dodávky HSV

686,48

1 - Zemné práce

536,32

4 - Vodorovné konštrukcie

31,96

8 - Rúrové vedenie

97,80

99 - Presun hmôt HSV

20,40

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

F - Areálové NTL rozvody NTL plynu

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

686,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

686,48

D 1

Zemné práce

536,32

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	56,067	4,01	224,83
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnávaním dna v hornine 3	m3	18,689	1,14	21,31
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	44,722	0,19	8,50
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	33,706	0,57	19,21
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	573,002	0,06	34,38
6	K	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,361	0,96	21,47
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,067	0,10	5,61
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,930	0,88	47,46
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,308	0,47	15,65
10	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	25,185	1,92	48,36
11	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	17,516	2,12	37,13
12	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	28,026	1,87	52,41

D 4

Vodorovné konštrukcie

31,96

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,097	6,27	31,96
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

D 8

Rúrové vedenie

97,80

14	K	871188042	Montáž plynového potrubia z PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	29,650	0,04	1,19
15	M	2861300360P0	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 40x3,7x100 m	m	29,650	0,33	9,78
16	M	2865302272P0	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	5,000	0,61	3,05
17	K	871218044	Montáž plynového potrubia z PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	55,300	0,05	2,77
18	M	2861300361P0	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m	m	55,300	0,48	26,54
19	M	2865302273P0	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	10,000	0,94	9,40
20	K	877188044	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 40 mm	ks	3,000	0,64	1,92
21	M	2865302335P0	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	3,000	2,08	6,24
22	K	877218046	Montáž elektrotvarovky pre plynové potrubia z PE 100 D 50 mm	ks	4,000	0,81	3,24
23	M	2865302336P0	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm	ks	4,000	2,26	9,04
24	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia do DN 40	m	84,950	0,04	3,40
25	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	84,950	0,14	11,89
26	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	84,950	0,11	9,34

D 99

Presun hmôt HSV

20,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	62,848	0,32	20,11
28	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,067	4,35	0,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

G - Distribučný rozvod NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 161,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 161,84	20,00%	232,37

Cena s DPH

v EUR

1 394,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

G - Distribučný rozvod NN

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 161,84

HSV - Práce a dodávky HSV

75,29

1 - Zemné práce

21,46

5 - Komunikácie

29,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19,51

99 - Presun hmôt HSV

5,27

M - Práce a dodávky M

1 086,55

21-M - Elektromontáže

905,87

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

180,68

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

G - Distribučný rozvod NN

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 161,84

D HSV Práce a dodávky HSV 75,29

D 1 Zemné práce 21,46

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3,600	0,41	1,48
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,600	0,89	3,20
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,600	4,66	16,78

D 5 Komunikácie 29,05

4	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	3,600	4,54	16,34
5	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	3,600	3,53	12,71

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19,51

6	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,000	0,40	4,80
7	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,953	1,72	6,80
8	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,183	0,06	4,51
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,600	0,73	2,63
10	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,353	2,19	0,77

D 99 Presun hmôt HSV 5,27

11	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	15,534	0,32	4,97
12	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2,178	0,14	0,30

D M Práce a dodávky M 1 086,55

D 21-M Elektromontáže 905,87

13	K	210010096	Montáž chráničky káblovej, D 160 uložená voľne	m	37,000	0,29	10,73
14	M	3457100062H0	Chránička kábová FXKVR 160 mm, PE čierna	m	37,000	0,56	20,72
15	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	6,000	0,12	0,72
16	M	345290006500	Poistka nožová 200A	ks	3,000	0,72	2,16
17	M	345290006700	Poistka nožová 250A	ks	3,000	0,72	2,16
18	K	210193004	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 4	ks	2,000	4,37	8,74
19	M	357110002300	Skriňa rozpájacia a istiacia, plastová, pilierová SR 4 DIN00 VV 2x400A/3x160A P2 (výrobca HASMA)	ks	2,000	122,58	245,16
20	K	210193031	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa VRIS	ks	2,000	4,05	8,10
21	M	357110014100	Skriňa rozpájacia istiacia vonkajšia VRIS 1 II K P4 + KKP 3x250A (výrobca HASMA)	ks	2,000	32,39	64,78
22	K	210902387	Kábel NAYY-J 4B 4x240, uložený v zemi	m	125,000	0,88	110,00
23	M	3411100346K0	Kábel NAYY-J 4B 4x240 mm2	m	125,000	2,59	323,75
24	K	220261149	Príchytka kábová SONAP, pripevnenie kábovej príchytky na konštrukciu	ks	6,000	0,26	1,56
25	M	35441005570Z	Tyč uzemňovacia FeZn ZT20, dĺžka 2 m	ks	4,000	2,28	9,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	3544100588D0	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	6,000	0,21	1,26
27	M	3543100121O0	Káblové oko hliníkové 240 mm ²	ks	24,000	0,50	12,00
28	K	STČ	Stavebná časť pre skrine SR01 a SR02	kpl	1,000	17,77	17,77
29	K	998921291	Drobný nešpecifikovaný materiál elektro	%	57,494	0,73	41,96
30	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	57,494	0,44	25,18

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 180,68

31	K	460202163	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	72,000	0,73	52,56
32	K	460202303	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	31,000	0,74	22,94
33	K	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	103,000	0,18	18,54
34	M	583310000300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	10,712	2,00	21,42
35	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 22 cm	m	103,000	0,07	7,21
36	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	103,000	0,01	1,03
37	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	72,000	0,28	20,16
38	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	31,000	0,60	18,60
39	M	58337259S0	Štrkodrava fr. 0-63 mm	t	4,800	1,91	9,17
40	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	37,700	0,24	9,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

283,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	283,17	20,00%	56,63

Cena s DPH

v EUR

339,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

283,17

HSV - Práce a dodávky HSV

283,17

1 - Zemné práce

62,12

4 - Vodorovné konštrukcie

4,60

5 - Komunikácie

7,81

8 - Rúrové vedenie

199,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5,22

99 - Presun hmôt HSV

3,94

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

04 - Prípojky inžinierskych sietí, areálové rozvody sietí

Časť:

H - Prípojka vody pre nadzemný hydrant

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

283,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

283,17

D 1

Zemné práce

62,12

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,960	0,41	0,39
2	K	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,960	0,90	0,86
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	0,960	4,69	4,50
4	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1,372	2,36	3,24
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,444	2,47	8,51
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,148	0,14	0,16
7	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	1,372	8,38	11,50
8	K	132211139	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	0,457	1,68	0,77
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,816	0,57	2,75
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	81,872	0,06	4,91
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,816	0,10	0,48
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,706	0,88	6,78
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,212	0,47	1,51
14	M	58337259S0	Štrkodrva fr. 0-63 mm	t	5,139	1,92	9,87
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,152	2,12	2,44
16	M	58331166K0	Kamenivo ťažené drobné fr 0-4 mm	t	1,843	1,87	3,45

D 4

Vodorovné konštrukcie

4,60

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,452	6,17	2,79
18	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,063	13,74	0,87
19	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,500	1,87	0,94

D 5

Komunikácie

7,81

20	K	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,960	4,58	4,40
21	K	566902162	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	0,960	3,55	3,41

D 8

Rúrové vedenie

199,48

22	K	850265122	Výrez alebo výsek na potrubí DN 100	ks	1,000	16,37	16,37
23	K	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	3,00	3,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	5525200883K0	Koleno liatinové prírubové s päťkou DN 80	ks	1,000	7,34	7,34
25	K	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	3,25	6,50
26	M	55252003UG00	Liatinová spojka univerzálna ULTRAGRIP, DN 100	ks	2,000	26,82	53,64
27	K	857264121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	3,89	3,89
28	M	5525200601T0	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	13,23	13,23
29	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	3,21	3,21
30	M	4222100004P0	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový	ks	1,000	17,98	17,98
31	M	4222100018Z0	Zemná súprava posúvačová	ks	1,000	3,56	3,56
32	K	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 80	ks	1,000	3,18	3,18
33	M	4491600018NH	Nadzemný hydrant DN 80 liatinový, krytie 1500 mm	ks	1,000	53,30	53,30
34	K	8992041L3	Montáž nákrúžku lemového PE 100 SDR 11 D90, vrátane príruby	ks	2,000	0,81	1,62
35	M	2865301511P0	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 D 90 mm + príruha DN80	ks	2,000	3,02	6,04
36	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	3,500	0,09	0,32
37	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	2,87	2,87
38	M	42291352F0	Poklop posúvačový	ks	1,000	3,04	3,04
39	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	3,500	0,11	0,39

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5,22

40	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	3,200	0,40	1,28
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,054	1,73	1,82
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20,026	0,06	1,20
43	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,960	0,74	0,71
44	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,094	2,21	0,21

D 99 Presun hmôt HSV 3,94

45	K	998222016	Presun hmôt pre kamenivo na lôžko, obsyp a zásyp	t	7,979	0,32	2,55
46	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	0,581	0,14	0,08
47	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,312	4,20	1,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

486,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	486,77	20,00%	97,35

Cena s DPH

v EUR

584,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

486,77

HSV - Práce a dodávky HSV

348,29

1 - Zemné práce

40,57

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

307,72

PSV - Práce a dodávky PSV

138,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

138,48

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

05 - Oplotenie

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

486,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

348,29

D 1

Zemné práce

40,57

1	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,780	7,16	27,06
2	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,260	1,43	1,80
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,780	0,57	2,15
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,260	0,06	3,86
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,780	0,10	0,38
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,048	0,88	5,32

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

307,72

7	K	338171112	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	84,000	1,38	115,92
8	M	5535100219S0	Stĺpik, d 38 mm, výška 1,75 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	84,000	0,63	52,92
9	K	338172112	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	56,000	1,64	91,84
10	M	5535100223V0	Vzpera, d 38 mm, výška 1,75 m, výška pletiva 1,5 m, pozinkovaná, pre pletivo v roľkách	ks	56,000	0,84	47,04

D PSV

Práce a dodávky PSV

138,48

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

138,48

11	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	169,000	0,19	32,11
12	M	3132900027P0	Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	6,760	8,18	55,30
13	K	767912130	Montáž napínacieho drôtu	m	507,000	0,07	35,49
14	M	1561400025D0	Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks	6,591	1,32	8,70
15	M	5535100094N0	Napínák pozinkovaný pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	27,000	0,13	3,51
16	K	9987671P1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	t	0,600	5,62	3,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

06 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

845,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	845,12	20,00%	169,02

Cena s DPH

v EUR

1 014,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

06 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

845,12

HSV - Práce a dodávky HSV

845,12

1 - Zemné práce

844,59

99 - Presun hmôt HSV

0,53

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

06 - Sadové úpravy

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

845,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

845,12

D 1

Zemné práce

844,59

1	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	142,610	0,44	62,75
2	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 424,370	0,04	96,97
3	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	142,610	0,26	37,08
4	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	142,610	0,09	12,83
5	K	171209000	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné (ornica)	t	228,176	0,44	100,40
6	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	541,300	0,10	54,13
7	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	16,726	1,02	17,06
8	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	541,300	0,13	70,37
9	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	541,300	0,13	70,37
10	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	11,000	2,23	24,53
11	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	11,000	0,52	5,72
12	M	02661000466H	Hrab stĺpovitý Fastigiata 250/300 cm, obvod kmienka 10-12 cm	ks	11,000	14,92	164,12
13	K	184701112	Výsadba živého plotu do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	106,000	0,27	28,62
14	M	0265400009H1	Živý plot z opadavých listantých kríkov - Carpinus betulus, Hrab obyčajný	ks	106,000	0,94	99,64

D 99

Presun hmôt HSV

0,53

15	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,104	5,13	0,53
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

07 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

17.03.2022

IČO:

00699098

IČ DPH:

2021106010

IČO:

47465590

IČ DPH:

SK2023882421

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 048,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 048,63	20,00%	809,73

Cena s DPH

v EUR

4 858,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

07 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum:

17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 048,63

1 - Zemné práce

221,74

HSV - Práce a dodávky HSV

182,55

2 - Zakladanie

182,55

M - Práce a dodávky M

3 644,34

21-M - Elektromontáže

2 524,34

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 120,00

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba 11 bytových jednotiek v Zemianskom Podhradí

Objekt:

07 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 17.03.2022

Objednávateľ:

Obec Zemianské Podhradie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DIKRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 048,63

D 1 Zemné práce 221,74

1	K	141720014.S	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 75 do 90 mm	m	8,000	19,30	154,40
2	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,750	2,96	67,34

D HSV Práce a dodávky HSV 182,55

D 2 Zakladanie 182,55

3	K	275313611.S	Betón základových pátiok, prostý tr. C 16/20	m3	3,880	25,40	98,55
4	M	589310003100.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	3,880	21,65	84,00

D M Práce a dodávky M 3 644,34

D 21-M Elektromontáže 2 524,34

5	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	126,100	0,49	61,79
6	M	345710009500	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 50	m	142,100	0,57	81,00
7	M	345710018200.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 50 mm	ks	27,000	0,54	14,58
8	K	210100006.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	14,000	1,02	14,28
9	M	345720005400.S	Dutinka lisovacia DI 50-20 izolovaná	ks	14,000	0,06	0,84
10	M	354310022400.S	Káblové oko medené lisovacie CU 50x8 KU	ks	14,000	0,46	6,44
11	K	210120101.S	Poistkový patrón montáž do 63 A, vrátane dotykového krúžku	ks	9,000	0,22	1,98
12	M	345290008800.S	Patrón poistkový 10A	ks	9,000	0,07	0,63
13	K	210201010.S	Zapojenie svetidla IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	9,000	1,63	14,67
14	M	348370000500.S	Svetidlo vonkajšie parkové LED na stĺp 1x40W, IP65, d 515 mm	ks	9,000	91,80	826,20
15	K	210201852.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	9,000	13,55	121,95
16	M	348370002300.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom výšky 5 m, D 60 mm	ks	9,000	72,87	655,83
17	K	210201880.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	7,000	3,95	27,65
18	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	7,000	4,85	33,95
19	M	348370005250.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	2,000	5,12	10,24
20	K	210201881.S	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	4,33	8,66
21	K	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	9,000	9,36	84,24
22	M	316770000900.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, vyloženie 1,0 m, d 76 mm	ks	9,000	19,57	176,13
23	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	142,100	0,51	72,47
24	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	134,995	0,34	45,90
25	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	21,000	0,37	7,77
26	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	0,34	3,40
27	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	9,000	0,50	4,50
28	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	9,000	0,16	1,44
29	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	0,50	9,00
30	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,24	4,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	54,000	0,21	11,34
32	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	54,000	0,14	7,56
33	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	149,710	0,41	61,38
34	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	149,710	1,03	154,20

D		46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 120,00			
35	K	460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr. 4	ks	9,000	14,16	127,44
36	K	460050704.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m ³ vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m ³	3,024	19,40	58,67
37	K	460200284.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	8,000	5,15	41,20
38	K	460202163.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	126,100	1,54	194,19
39	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	134,100	0,39	52,30
40	M	581530000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	32,116	12,10	388,60
41	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	134,100	0,14	18,77
42	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	134,100	0,03	4,02
43	K	460560163.S	Zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	126,100	0,59	74,40
44	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m ³	17,500	2,05	35,88
45	K	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m ³	350,000	0,10	35,00
46	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	126,100	0,71	89,53